


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
 В.Ф. Шитц
«19.07» 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 498

На текущий ремонт санузла по ул. Ленина 90 3 этаж левое крыло
(общестроительные работы «м» туалет)

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____
Составил смотритель зданий объекта _____ С.В. Важеннин
Расценил _____
Проверил: Руководитель группы _____ С.А. Борисов

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер - _____
Материально ответственное лицо – Важеннин С.В.

Виза:



Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
		Демонтажные работы								
1.		Демонтаж потолка «Армстронг»	15,7м ²							
2.		Демонтаж дверных блоков 4шт	7,56м ²							
3.		Демонтаж напольной плитки «керамогранит»	15,7м ²							
4.		Демонтаж настенной керамической плитки	62,36м ²							
5.		Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей	5,02м ²							
		Стены								
8.		Сплошное выравнивание поверхности стен сухими строительными смесями «Ротбан» Толщиной слоя 10мм (10мм -2,5кг)	62,36м ² 155,9кг							
9.		Облицовка стен керамической плиткой стен и откосов 30см x 20см светлых тонов	62,36м ²							
10.		Грунтовка «Бетон-контакт» со стоимостью 3 м ² 1 раз	62,36м ²							

Составил

Проверил

Форма 4

№ № п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
11.		Стоимость керамической плитки 30см х 20см светлых тонов	69,84м ²							
		Потолок								
12.		Устройство потолков «Армстронг» по металлическим направляющим со стоимостью	15,7м ²							
		Полы								
13.		Устройство пола из плитки «Керамогранит»	15,7м ²							
14.		Стоимость плитки «Керамогранит» светлых тонов 50см х 50см	16,01м ²							
15.		Устройство гидроизоляции схими смесями 2р	15,7м ²							
16.		Стоимость смеси «Аква-стоп» или аналог	23,55кг							
		Двери								
17.		Устройство дверных блоков в кирпичных стенах	1,89м ²							

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
18.		Стоимость правых одинапольных блоков типа «Краснодеревщик» или аналог (светлое дерево)	1 шт.	✓							
19.		Устройство врезных замков с ручками	5 шт								
20.		Стоимость врезных замков с ручками	5 шт								
21.		Стоимость правых одинапольных блоков Туалетная белого цвета или аналог (светлое дерево) с <i>установкой</i> <i>шка</i>	1 шт		<i>белое</i>	5					
22.		Стоимость правых одинапольных блоков Для сан кабин белого цвета или аналог (светлое дерево) с <i>установкой</i> <i>шка</i>	5,04 <i>шт</i>		<i>белое</i>	<i>необходима</i>					
23.		Устройство обналички на двери с 2х сторон	48,9 м/п								
		Окна									
24.		Установка в общественных зданиях в камен- ных стенах блоков оконных из ПВХ профилей 2-х створчатых с поворотно- откидным открыванием 1-ой створки по									

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	на единицу всего
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин		
		ГОСТ 30674-99, с устройством наружных и внутренних швов	5,02 м ² проём							
25.		Устрой ство цементного отлива наружного по окнам толщ. до 80 мм	0,6м ²							
26.		Устройство оконных свесов из листовой стали оцинкованной, окрашенной белой эмалью, шир. до 300 мм на костылях	0,9м ²							
27.		Стоимость блоков оконных ПВХ профилей ГОСТ 30674-99 2-х створчатых с вертикальными импостами разм. 1,78х1,41 м,	5,02м ² блока							
28.		Стоимость отлива оконного «Евро» шир. до 300 мм	2,94 м							
29.		Установка подоконных досок в каменных стенах Н проёма до 2м	3,20м/п							
30.		Стоимость ПВХ досок подоконных дл. 1,6 м, шир. 600 мм	3,20м/п							

Составил _____

Проверил _____

Составил

Проверил _____