

УТВЕРЖДАЮ


Начальник ЦХО

_____ В.Ф. Шитц

«____» _____ 2013г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 89

Текущий ремонт
Туалет мужской по ул. Ленинна, 90
левое крыло

Рук. группы  Дементьев Е.Л.

Составил  Шешина О.А.
14.07.13

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	2	
2	Светильник точечный в подвесном потолке	шт.	3	
3	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	2	
2	Светильник точечный встраиваемый в подвесной потолок	шт.	3	
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	15	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	15	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	2	
2	Стартеры 127 В	шт.	8	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-36	шт.	8	
4	Светильник точечный с энергосберегающей лампой	шт.	3	
5	Энергосберегающая лампа для точечного светильника	шт.	3	
6	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	15	
8	Труба гофрированная d=20 мм	м	15	
9	Распред. коробка	шт.	1	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	2	