

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

В.Ф. Шитц

«___» _____ 2013г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 90
Текущий ремонт
Туалет женский по ул. Ленинна, 90
левое крыло

Рук. группы Дементьев Е.Л.

Составил Шешина О.А.

24.07.13г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Светильник люминисцентный отдельно устанавливаемый на штырях с кол-вом ламп до: 4	шт.	2	
2	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	14	
3	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
4	Розетка 220 В скрытой проводки	шт.	4	

Раздел 2. Монтажные работы

1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	3	
2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
3	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	10	
4	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	10	
5	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	2	
6	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5 в штрабе	м	2	

Раздел 3. Материалы

1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	3	
2	Стартеры 127 В	шт.	12	
3	Лампы люминесцентные ЛБ-36	шт.	12	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	12	
6	Труба гофрированная d=20 мм	м	10	
7	Стакан монтажный	шт.	1	

7 Стакан монтажный

8 Распред. коробка

шт.

шт.

Раздел 4. Пусконаладочные работы

[illegible]