

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

В.Ф. Шитц

2012 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№332

На текущий ремонт коридора 1 этажа
По ул. Курчатова д.1

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил: Начальник отдела

С.В.Важенин.

Б.В. Кузнецов

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер –

Материально ответственное лицо Л.М.Завадская


№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Це на	Сумма	
						Общая стоим.	зарплата
		Коридор /правое крыло/					
1.		Демонтаж дверных блоков в кирпичных стенах и перегородках со снятием полотен, размеры проёмов 2,4х1м, 2,1х1,5м, 2,1х1,3 м, 2,1х0,8м	шт.	4			
2.		Разборка встроенных шкафов – коробов и антресольных коробов из ДСП по деревянному каркасу	м ² деталей	117			
3.		Установка блоков во внутренних дверных проёмах в каменных стенах и перегородках площ. проёма до 3м ²	м ²	10			
4.		Стоимость дверного блока типа «Краснодеревщик» с комплектом сопутствующих опций и монтажных элементов /однопольный/ 2,4м х1м, 2,1м х 0,8м.	шт. блоков	2			
5.		Стоимость дверного блока типа «Краснодеревщик» с комплектом сопутствующих опций и монтажных элементов /двупольный/ 2,1 м х 1,5м, 2,1м х 1,3м.	шт. блоков	3			
6.		Стоимость врезных замков с ручкой - защелкой для офисных дверей с установкой	шт. компл.	4			
7.		Установка и крепление наличников дверных	м короб	23,76			
8.		Стоимость дверного наличника высотой 2,16м, шир. 65 мм	шт.	11			
9.		Оформление /заделка/ дверных проёмов в перегородках из ГВЛВ по металлическому каркасу в общественных зданиях	м ² перег	5,3			
10.		Облицовка дверных откосов ГВЛВ с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	м ² откос	4,9			
11.		Установка металлических порогов из профиля	м порог	3,2			

№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Це на	Сумма	
						Общая стоим.	зарплата
12.		Стоимость дверного порога /алюминий/ К расх. = 1,01	м порог	3,23			
13.		Наклейка уголков ПВХ по периметру откосов со стоимостью уголка и клея <i>20 мм</i>	м	15			
14.		Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой до 35% по ранее окрашенной поверхности	м ²	8			
15.		Окраска ВА составами улучшенная потолков по бетонному основанию без стоимости краски по новой поверхности с расчисткой до 35%	м ²	48			
16.		Стоимость краски водно-дисперсионной ла- тексной «Поли-Р», расход 0,63кг/м ²	м² кг	30,2 <i>32,16</i>	<i>С/Ба</i>		
17.		Устройство подвесных потолков по металли- ческим направляющим с относом	м ²	130,8			
18.		Стоимость системы для подвесных потолков типа « Армстронг» с плитами размером 600х600 мм, К расхода = 1,0 <i>5</i>	м ²	138,65 <i>134,7</i>	<i>С/Ба</i>		
19.		Окраска отопительных приборов краской ПФ- 115 по ранее окрашенной поверхности с подбором колера	м ²	22			
20.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка) сухой р-рной смесью (типа «Ветонит») толщ. до 10 мм для последующей окраски стен	м ²	33,3			
21.		Обработка стен оштукатуренных грунтовкой стабилизирующей «Геркулес» за 1 раз <i>кистью</i>	м ²	381			
22.		Отделка стен внутри помещений декоратив- ной полимерцементной штук - кой «Короед» К=2,75	м ² кг	381 1047,75			

№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Це на	Сумма	
						Общая стоим.	зарплата
23.		Окраска ПВА составами улучшенная стен по рельефной пов – ти К р.=1,6 за 2раза	м² пов.	381		398,0	
24.		Стоимость краски водно-дисперсионной ла- тексной «Поли-Р», расход 0,63кг/м²	кг	240,03			
25.		Устройство коробов по одинарному металли- ческому каркасу из ПС и ПН профилей ГВЛО горизонтальных разм. 0,5 x 0,3 м по месту	м² пов.	97			
26.		То же, вертикальных	м² пов.	20			
27.		Стоимость ГВЛО толщ. 12,5 мм, К р.= 1,05	м²	<i>21 + 22,85</i>	<i>Еван</i>		
28.		Установка шкафных и антресольных дверок из металлосайдинга /цвет серый/ на рояльных петлях разм. 500 x 580 мм <i>с ручками</i>	шт.	270			
29.	<i>Скин</i>	<i>иконками со стои мостью</i> Окраска вент решеток краской ВА по ранее окрашенной поверхности за 2раза с расчисткой до 35%	м²	6			
30.		Установка доводчиков на коридорные двери со стоимостью	шт	3			
31.		Демонтаж вент трубы 40x40мм	м²	2			
32.		Монтаж вент. решетки со стоимостью 40x40мм <i>пластиковой</i>	шт	1			
33.		Демонтаж мраморного плинтуса	м/п	8			
34.		Монтаж мраморного плинтуса отдельными местами до 1м/п на плиточный клей	м/п/шт	<i>6 / 0,6</i>			
35.		Устройство плинтуса из «керамогранита» серого цвета 30x30см на клей для плитки <i>с 1-ой расходом 1,02</i>	м/п/шт	<i>12 / 1,2</i>			
36.		Окраска вент труб краской ВА по ранее окрашенной поверхности за 2раза с расчисткой до 35%	м²	2			
37.		Уборка и вывозка строймусора автосамосва- лами с погрузкой вручную на расстояние до 10 км	т	3,4			

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО


 В.Ф. Шитц

«02» 11 2012г.


Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 128

Текущий ремонт
Коридор 1-го этажа по ул. Курчатова, 1


Рук. группы

 Борисов С.А.

Составил

 Шейпина О.А.

02.11.12



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник люминисцентный отдельно устанавливаемый на штырях с кол-вом ламп до: 2	шт.	5	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	42	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	615	
2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	23	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм. крепление накладными скобами	м	114	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	114	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	6	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	6	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый, подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R4'S	шт.	15	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	60	
3	Лампы люминесцентные ЛБ-36	шт.	60	
4	Выключатель для скрытой установки одноклавишный	шт.	3	
5	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	120	
6	Труба гофрированная d=20 мм	м	114	
7	Стакан монтажный	шт.	3	
8	Распред. коробка	шт.	8	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО


В. П. ШИЦ

11.08.100.40

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ~~те~~кущий ремонт здания К/у № 352
по ул. Курчатова, 1 (общественные работы по кабинетам
1^{го} этажа № 101, 102, 106 - 108, 111, 113-117,
смена двери в каб. № 105, 127

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер 1002007560000

Материально ответственное лицо Завадская Л. М.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил Нач. отдела Цеха

 Завадская Л. М.

 Кузнецов Б. Б.

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин		Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	на единицу	всего
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		КАБИНЕТЫ 101.102.105-108.111, 113-117									
1.		Разборка дверных заполнений проёмов. шт.	14								
		м ²	33.6								
2.		Разборка покрытий полов из линолеума. м ²	276.0								
3.		Разборка плинтусов деревянных. м	245.6								
4.		Заделка выбоин в полах цементных площ. до 0.5 м ² . шт. мест	14								
5.		Выравнивание пола смесью типа «Ветонит» вручную толщ. 3мм. м ²	276.0								
6.		Стоимость сухой смеси типа «Ветонит 3000» расход 1.5кг/м ² при толщ. слоя 1мм. или эк- вивалента. кг	1242								




№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.		Установка блоков во внутренних дверных проёмах в каменных стенах площ. проёма до 3 м ² .	29,4								
8.		Стоимость блоков дверных глухих типа «Вол- ховец» ДГ 21 - 10 ГОСТ 6629-88.	14								
9.		Стоимость скобяных изделий для офисных дверей однопольных.	14								
10.		Стоимость врезных замков «Евро».	14								
11.		Стоимость ручек на круглых накладках под «золото» типа «АДЕПТ».	14								
12.		Стоимость наличников для дверей «Волховец» Н=2.16м шир. 0.065м.	28								
		В=1.06м шир. 0.065м	14								




№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.		Стоимость доборов для дверей «Волховец» H=2.1м шир. 0.090м.	шт. 28								
14.		Установка металлического порога на само- резах.	м 14								
15.		Стоимость металлического порога с само- резами. К расхода = 1.01.	м 14,2								
16.		Устройство заделки верха дверного проёма в кирпичной стене по типу перегородок двух- рядном с двухсторонней обшивкой ГВЛВ плитами в 2 слоя с изоляцией.	м² 4,2								
17.		Облицовка откосов дверных ГВЛВ-шир.400мм в 1 слой по каркасу из профилей ПН и ПС на саморезах l > 22 мм.	м² 19,2								
18.		Стоимость ГВЛВ водостойких толщ. 12 мм Кр=1.014.	м² 19,5								




№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19.	.	Изоляция поверхностей дверного проёма и откосов изделиями из волокнистых материа- лов насухо.	23.4								
	.	м ² покрытия	2,34								
	.	м ³	2,34								
20.	.	Стоимость утеплителя «ISOVER» из стеклово- локна толщиной 50мм в 2слоя (рулон). мар- ка «Утеплеев», ТУ-5763-001-56846022-05.									
	.	Красхода=1.03,	2.34								
	.										
21.	.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым р-ром, площадью отд. мест до 1м ² толщ. слоя до 30мм,	171.0								
	.	м ²									
22.	.	То же, ниш под радиаторы,	8.0								
	.	м ²									
23.	.	Сплошное выравнивание штукатурки стен финишной шпатлёвкой Б-15 при толщ. на- мёта до 3мм, со снятием старой краски,	684.5								
	.	м ²									




№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24.		Стоимость финишной шпатлёвки Б-15 марки «Богатырь», расход сухой смеси 0.8 кг/м² при толщ. слоя 0.5 мм, или эквивалента «Ветонит» кг	3286								
25.		Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке плотными, м²	684.5								
26.		То же, дверных откосов по ГВЛВ, м²	19.2								
27.		Стоимость виниловых обоев, Красхода = 1.15 светлых тонов высококачественных, м²	809.3								
28.		Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, м² пов-ти	252.8								
29.		Стоимость плит потолочных «Армстронг» с комплектующими, Красх. = 1, м²	252.8								




№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30.		Наклейка декоративного уголка ПВХ белого цвета по периметру дверного проёма, м	78.0								
31.		Стоимость клея «Титан», расход 1л/20м ² , л	0.2								
32:		Стоимость декоративного уголка ПВХ «bolta» произ-во Германия, шир. 20мм, Кр. = 1,01, м	78.8								
33.		Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, м ²	276.0								
34.		Стоимость нестираемого линолеума типа «Таркет» шир. 2.5м гомогенного винилового (ПВХ), цвет- светлый, толщиной 2мм – 3мм, Красхода = 1,02, м ²	281.6								
35.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах с шагом до 0.7м 351 шт., м	245.6								

ВЗ

ВЗ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единицы измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	всего
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационной машины в том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационной машины в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36.		Стоимость плинтуса ОРТО (Г1, В2, Д2, Т2) с комплектующими , К расхода = 1,01 м	248.1								
		-угол внешний-28шт., внутренний-56шт.,									
		-соединитель с шагом 2,5 м - 99шт.,									
37.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей металлических труб за 2									
		раза белилами . м²	39.2								
38.		Масляная окраска белилами металлических приборов отопления за 2 раза по ранее окраш.									
		пов-ти с расчисткой краски более 10 % на 1эт. м²	56.0								
39.		Масляная окраска белилами металлических решёток оконных по п/окр. за 2 раза. м²	18.4								
40.		Разборка кирпичных перегородок . м²	9.72								
		м³ 1,166									
41.		Устройство штраб по кирпичным стенам сеч. 100 x 50 мм. м	180.0								

ВЗ

Иван

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единицы измерения	Коли- чество	Стоимость, вл. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.		Заделка штраб сеч. 100 x 50 мм цементным р-ром.	0,9								
3.		Ремонт штукатурки ж/бет. потолок с рустами цементно-известковым р-ром, площадью отд. мест до 0,5м ² .	23,2								
4.		Окраска оштукатуренного потолка клеевая улучшенная,	23,2								
45.		Уборка и вывозка строймусора автосамосвала- ми с погрузкой вручную и на расстояние до 10 км.	5,5								
46.		Устройство отбойной полосы по стенам на уровне спинки стульев в каб. 105,	11,1								
47.		Стоимость декоративной доски шир. до 200мм Красхода = 1,01,	11,2								

41
11/2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц


« 25 » 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №108

Текущий ремонт

Кабинет № 101 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы

 Борисов С.А.

Составил

 Шешина О.А.


23.10.12



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	3	
4	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт.	8	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 колл, 380вт.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	41	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	41	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	12	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	12	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	4	
6	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	18	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	35	
8	Труба гофрированная d=20 мм	м	41	
9	Стакан монтажный	шт.	5	
10	Распред. коробка	шт.	5	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО


 В.Ф. Шитц


«25» 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 109


Текущий ремонт

Кабинет № 102 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы  Борисов С.А.

Составил  Шешина О.А.

23.10.12г.




№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	3	
4	Кабель-канал 40*40 мм	м	4	
5	кабель до 6 мм ² в кабель-канале 40*40 мм	м	4	
6	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м шт.	7	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	2 кол-к, 48 шт.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	55	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	55	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	17	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	17	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ- 18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	6	
6	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	18	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	54	
8	Труба гофрированная d=20 мм	м	55	
9	Стакан монтажный	шт.	7	
10	Распред. коробка	шт.	6	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц


«25» 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 110
Текущий ремонт
Кабинет № 106 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы  Борисов С.А.

Составил  Шешина О.А.

23.10.12




№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	5	
4	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт.	14	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 кабель, 4 болта.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	56	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	56	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	17	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	17	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	6	
6	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	18	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	55	
8	Труба гофрированная d=20 мм	м	56	
9	Стакан монтажный	шт.	7	
10	Распред. коробка	шт.	6	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распредел.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ


Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц


« 25 » 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 111
Текущий ремонт
Кабинет №107 в здании по ул. Курчатова, 1


Рук. группы

 Борисов С.А.

Составил

 Шешина О.А.

23.10.12г



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	5	
5	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт.	12	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 кол-в, 3 шт.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	43	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	43	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	12	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	12	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	4	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	19	
8	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	36	

10	Труба гофрированная d=20 мм	м	43	
11	Стакан монтажный	шт.	5	
12	Распред. коробка	шт.	5	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ


Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц


« 25 » 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ✓ 112
Текущий ремонт
Кабинет №108 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы

 Борисов С.А.

Составил

 Шешина О.А.

23.10.12г




№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	5	
4	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт.	12	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 кол-во, 3 шт.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	44	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	44	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	12	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	12	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	4	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	19	
8	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	37	

10	Труба гофрированная d=20 мм	м	44	
11	Стакан монтажный	шт.	5	
12	Распред. коробка	шт.	5	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ


Начальник ЦХО


 В.Ф. Шитц

« 25 » 10 2012г.


Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 113

Текущий ремонт
Кабинет №111 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы  Борисов С.А.

Составил  Шешина О.А.

24.10.12



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	3	
4	Кабель-канал 40*40 мм	м	5	
5	кабель до 6 мм ² в кабель-канале 40*40 мм	м	5	
6	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт. м	12	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	2 кол-а, 40 мм.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	55	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	55	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	17	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	17	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	6	
6	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	18	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	54	
8	Труба гофрированная d=20 мм	м	55	
9	Стакан монтажный	шт.	7	
10	Распред. коробка	шт.	6	

Раздел 4. Пусконаладочные работы


1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО
 В.Ф. Шитц


« 25 » 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ✓ 1.14
Текущий ремонт
Кабинет №113(архив) в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы  Борисов С.А.


Составил  Шекина О.А.

14.10.12г




№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	6	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	7	
4	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	8	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник люминисцентный отдельно устанавливаемый на штырях с кол-вом ламп до: 2	шт.	6	
2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (установить в каб.№114)	шт.	1	
3	Кабель 3-х жильный в пустотах плит перекрытий	м	18	
4	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	м	11	
5	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	11	
6	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	1	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник с люминисцентными лампами IP 44 ПВЛМ 2*40	шт.	6	
2	Стартеры	шт.	12	
3	Лампы люминисцентные ЛБ40	шт.	12	
4	Выключатель для скрытой установки одноклавишный	шт.	1	
6	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм2	м	29	
7	Стакан монтажный	шт.	1	
8	Распред. коробка	шт.	2	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	1	


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО
 В.Ф. Шитц


«25» 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 115
Текущий ремонт
Кабинет №114 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы  Борисов С.А.

Составил  Шешина О.А.

24.10.12



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник люминисцентный отдельно устанавливаемый на штырях с кол-вом ламп до: 4	шт.	8	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	7	
4	Кабели до 16 мм ² с креплением накладными скобами	м	16	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	12	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	8	3 розет., 5 ввст.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	94	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	94	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	22	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	22	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	12	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	48	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	48	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	8	
6	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	38	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	78	
8	Труба гофрированная d=20 мм	м	94	
9	Стакан монтажный	шт.	9	
10	Распред. коробка	шт.	7	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распредел.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ


Начальник ЦХО


 В.Ф. Шитц

«25» 10 2012г.


Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1/1/6

Текущий ремонт
Кабинет №115 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы  Борисов С.А.

Составил  Шешина О.А.

24.10.12



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	5	
4	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт.	11	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	2 кол-а, 4 бкит.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	56	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	56	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	17	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	17	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	6	
6	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	18	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	55	
8	Труба гофрированная d=20 мм	м	56	
9	Стакан монтажный	шт.	7	
10	Распред. коробка	шт.	6	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц


« 25 » 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 117


Текущий ремонт

Кабинет №116 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы

 Борисов С.А.

Составил

 Шешина О.А.

24.10.2012




№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник люминисцентный отдельно устанавливаемый на штырях с кол-вом ламп до: 4	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	2	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	4	
4	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт.	12	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	2 кол-а, 3 бок. т.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
5	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	61	
6	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	61	
7	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	14	
8	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	14	
9	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Выключатель для скрытой установки одноклавишный	шт.	1	
6	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	5	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	23	
8	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	52	
9	Труба гофрированная d=20 мм	м	61	
10	Стакан монтажный	шт.	7	
11	Распред. коробка	шт.	5	

Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

УТВЕРЖДАЮ


Начальник ЦХО


 В.Ф. Шитц

«23» 10 2012г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 148

Текущий ремонт
Кабинет №117 в здании по ул. Курчатова, 1

Рук. группы  Борисов С.А.

Составил  Шешина О.А.

23.10.12г.



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки	шт.	1	
3	Розетка скрытой проводки	шт.	5	
5	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	шт.	12	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	45	2 комм, 3 шт.
3	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
4	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	41	
5	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	41	
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	12	
7	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	12	
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	3	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры типа: 80С-220	шт.	24	
3	Лампы люминисцентные ЛБ18	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	5	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	20	
8	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	33	
10	Труба гофрированная d=20 мм	м	41	
11	Стакан монтажный	шт.	6	
12	Распред. коробка	шт.	5	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распредел.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200_г.

" " 200_г.

Здание Комбинатуправления по ул. Курчатова, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14-2013-О

(локальная смета)

на Текущий ремонт каб 101,102,105-108,111, 112, 113, 115, 117, коридор в здании по ул. Курчатова, 1. Отопление
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 44

Сметная стоимость 255 169.52 руб.

строительных работ 58057.58 руб.

монтажных работ 6684.16 руб.

Средства на оплату труда 2818.25 руб.

Сметная трудоемкость 216.01 чел.час

Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 2013 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед. Всего	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		Осн.З/п	Эк.Маш						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отопление 1-го этажа																
Демонтажные работы																
1	ТЕРР65-19-02	Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг НР (159,58 руб.); 74%*0,85 от ФОТ (233,7 руб.) СП (101,48 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (253,7 руб.)	100 шт.	0,14	1841,94	1751,26	90,69	60,85	257,87	245,18	12,69	8,52	158	22,12	3,82	0,53
2	ТЕРР65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм НР (153,91 руб.); 74%*0,85 от ФОТ (244,69 руб.) СП (97,88 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (244,69 руб.)	100 м трубопроводов	0,6	478,41	406,24	11,42	1,59	287,05	243,74	6,85	0,95	34,66	20,8	0,1	0,06
Отопление																
3	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных 1 478,41 = 18 748,59 - 44,2 x 12,90 - 100 x 167,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (288,07 руб.); 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (294,19 руб.) СП (166,04 руб.); 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (294,19 руб.)	100 квт радиаторов в и конвекторов	0,30049	1657,29	953,56	272,52	25,49	498	286,53	81,89	7,66	75,44	22,67	3,9125	1,18
Уд	1. 300-1225	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных сваренных	компл	44,2 13,28	12,9				171,31							
Уд	2. 300-0559	Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, РСВ2-6, однорядные	квт	100 30,05	167				5018,35							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	СПМ-300-9352-90011	Секции алюминиевых радиаторов с двойным эмалевым покрытием модели: Extra Therm 500, Nova Florida (Италия)	шт	151	275.4				41585.4							
5	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм I 426.31 = 9 861.02 - 0.0026 * 9.70 - 7 x 9.50 - 97.8 x 85.40 - 0.74 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (867.96 руб.): 128%*0.9 * 0.85 от ФОТ (886.4 руб.) СП (500.28 руб.): 83%*0.83 * 0.8 от ФОТ (886.4 руб.) Известь строительная негашеная хлорная марки А	100 м трубопро вода	0.56	1645.37	1581.47	63.91	1.4	921.41	885.62	35.79	0.78	115	64.4	0.55	0.31
Уд	1. 101-1601		кг	0.0026 0.001456	9.7				0.01							
Уд	2. 300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	7 3.92	9.5				37.24							
Уд	3. 300-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 25 мм	м	97.8 54.77	85.4				4677.36							
Уд	4. 411-0001	Вода	м3	0.74 0.4144	21.7				8.99							
6	СПМ-300-9002-91612	Трубопроводы медные диаметром: 22мм	м	56	119.36				6684.16							
7	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм I 577.08 = 8 003.42 - 0.0016 x 9.70 - 6 x 9.50 - 95.8 x 66.40 - 0.47 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (68.82 руб.): 128%*0.9 * 0.85 от ФОТ (70.28 руб.) СП (39.67 руб.): 83%*0.83 * 0.8 от ФОТ (70.28 руб.) Известь строительная негашеная хлорная марки А	100 м трубопро вода	0.04	1818.71	1755.43	63.29	1.4	72.75	70.22	2.53	0.06	127.65	5.11	0.55	0.02
Уд	1. 101-1601		кг	0.0016 6.4E-5	9.7											
Уд	2. 300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	6 0.24	9.5				2.28							
Уд	3. 300-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм	м	95.8 3.832	66.4				354.44							
Уд	4. 411-0001	Вода	м3	0.47 0.0188	21.7				0.41							
8	СПМ-300-9002-91608	Трубопроводы медные диаметром: 18 мм прим.	м	4	62.18				248.72							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ручного радиаторного 1/2" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (356.26 руб.); 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (363.83 руб.) СП (203.35 руб.); 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (363.83 руб.)	1 шт.	14	143.02	25.59	11.25	0.4	2002.25	358.23	157.5	5.6	1.909	26.73	0.1125	1.58
10	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 51.20 = 92.60 - 2 x 20.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (296.38 руб.); 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (302.68 руб.) СП (170.83 руб.); 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (302.68 руб.)	1 шт	14	54.73	21.62	3.54		766.19	302.68	49.53	1.6905	23.67	0.0125		0.18
УО	1. 300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт	2 28	20.7				579.6							
11	СЦМ-300-9170-91397	Вентиль регулировочный прямой латунный RBM 3/4"	шт	14	289.45				4052.3							
12	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 51.20 = 92.60 - 2 x 20.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (338.72 руб.); 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (345.92 руб.) СП (193.24 руб.); 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (345.92 руб.)	1 шт	16	54.73	21.62	3.54		875.64	345.92	56.6	1.6905	27.05	0.0125		0.2
УО	1. 300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт	2 32	20.7				662.4							
13	СЦМ-300-9230-90032	Кран шаровый со штоном "Еноlgas Basic" для воды, газа, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, ВР-НР, диаметром, дюйм: 3/4	шт	16	145.5				2328							
14	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.5	14.5				7.25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 88,15 = 109,85 - 1 x 21,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (55,38 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (56,56 руб.) СП (31,92 руб.) 1-83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (56,56 руб.)	100 м трубопро вода	0,6	101,62	94,27	5,85		60,97	56,56	3,51		5,7615	3,46		17
Уд	1.411-0001	Вода	м3	1 0,6	21,7				13,02							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Отопление 1-го этажа :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Отопление 1-го этажа																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Индекс перевода в цены по состоянию на 2 кв. 2012 с инфлятором на 2013 год 7,5% 64 741,74 * (3,10709095*1,075)																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																



Составил: Петлина Д.В.
инженер-смотритель ЦХО

Проверил: _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НХО

В.Ф. Шитц

2012 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 144

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

Курчатова, 1 кабинеты 101, 102, 105, 106, 107, 108,
110, 111, 113, 115, 117, коридор (отопление)

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил: Руководитель группы

С.В. Чашихин

С.А. Борисов

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер

Материально ответственное лицо

№ № пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
1		Демонтаж радиаторов чугунных весом до 160 кг	14шт.								
2		Демонтаж труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 20 мм	60м								
3		Установка алюминиевого радиатора "Nova-Florida"	Экз/сек/кВт								
			54,36/151/30,049								
4		Прокладка трубопроводов из медных труб Ø 22 мм при стояковой системе отопления со стоимостью	56м								
5		Прокладка трубопроводов из медных труб Ø 18 мм при стояковой системе отопления со стоимостью	4м								

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и норма тива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин	на единицу	всего
6		Установка воздухоотводчика для радиатора ручного 1/2" со стоимостью	14шт								
7		Установка терморегулятора RBM 3/4" со стоимостью	14шт								
8		Установка вентилля шарового 3/4" ENOLGAS BASIC со стоимостью «американка»	16шт								
9		Стоимость кронштейна на трубопровод Ø22	8шт 0,5кп								
10		Гидравлическое испытание трубопро- водов до 25 мм	60м								

Составил _____

Проверил _____