

г. Северск, ОАО «СХК», ТЭЦ. Здание столовой №4. Замена малого подъемника (лифта) Q=100кг, рег. № 306

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12-03-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 3941 руб.

Средства на оплату труда _____ 300 руб.

Сметная трудоемкость _____ 21,61 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разборка.										
1	ФЕР46-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) НР (157 руб.): 110% от ФОТ (143 руб.) СП (100 руб.): 70% от ФОТ (143 руб.)	0,4	2031,09 166,43	723,53 190,24	812	67	289 76	17,3	6,92
2	ФЕР46-04-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (1 м3) НР (28 руб.): 110% от ФОТ (25 руб.) СП (18 руб.): 70% от ФОТ (25 руб.)	0,18	497,99 107,74	367,8 35,61	90	19	66 6	12,16	2,19
3	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных створок(применительно) (100 м2) НР (14 руб.): 110% от ФОТ (13 руб.) СП (9 руб.): 70% от ФОТ (13 руб.)	0,01392	1082,58 840,63	241,95 89,78	15	12	3 1	103,91	1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕР46-03-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для установка металлических дверей) (100 отверстий) НР (53 руб.): 110% от ФОТ (48 руб.) СП (34 руб.): 70% от ФОТ (48 руб.)	0,1	2282,66 224,15	917,01 255,20	228	22	92 26	23,3	2,33
5	ФЕР46-03-002-17 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключается (до глубины 85 мм): к расценке 46-03-002-01 (100 отверстий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) НР (-21 руб.): 110% от ФОТ (-19 руб.) СП (-13 руб.): 70% от ФОТ (-19 руб.)	-0,1	1183,8 42,72	456,12 153,12	-118	-4	-46 -15	4,44	-0,44
6	ФЕР09-03-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж металлических балок (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил. 9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (31 руб.): 90% от ФОТ (34 руб.) СП (29 руб.): 85% от ФОТ (34 руб.)	0,3	295,83 96,60	199,23 15,72	89	29	60 5	11,05	3,32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1116	145	464 99		15,77
Накладные расходы						262				
Сметная прибыль						176				
Итого по разделу 1 Разборка. :										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										
Итого Поз. 1-5						1027	116	404 94		12,45
Накладные расходы 110% ФОТ (от 210)						231				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 210)						147				
Итого с накладными и см. прибылью						1405				12,45
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 6						89	29	60 5		3,32
Накладные расходы 90% ФОТ (от 34)						31				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 34)						29				
Итого с накладными и см. прибылью						149				3,32
Итого						1554				15,77
В том числе:										
Материалы						507				
Машины и механизмы						464				
ФОТ						244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						262				
Сметная прибыль						176				
Итого по разделу 1 Разборка						1554				15,77
Раздел 2. Новые конструкции.										
7	ФЕР11-01-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка прямка керамзитовым гравием (1 м3 изоляции) НР (4 руб.): 123% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 75% от ФОТ (3 руб.)	0,1173	232,06 18,77	29,92 4,81	27	2	4 1	2,2	0,26
8	ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) НР (5 руб.): 123% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 75% от ФОТ (4 руб.)	0,00782	2581,37 321,01	216,92 29,85	20	3	2	40,43	0,32
9	ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять (до толщ. 50 мм) к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР 123% от ФОТ СП 75% от ФОТ	0,00782	1419,76 37,80	25,36 8,80	11			4,76	0,04
10	ФЕР09-04-012-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) НР (36 руб.): 90% от ФОТ (40 руб.) СП (34 руб.): 85% от ФОТ (40 руб.)	1,392	68,6 23,81	19,07	95	33	27	2,4	3,34
11	ФССЦ-201-8217 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Стоимость металлической двери (применительно) (т)	0,097	16344,58		1585				
12	ФЕР09-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка проемов стальным листом (100 м2) НР (6 руб.): 90% от ФОТ (7 руб.) СП (6 руб.): 85% от ФОТ (7 руб.)	0,022	340,32 288,75	38,21 1,62	7	6	1	32,59	0,72
13	ФССЦ-101-3770 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм (т)	0,035	6862,34		240				
14	ФССЦ-101-4864 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Анкер ХП.Т1 (применительно) (шт.)	10	27,13		271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2.окрашиваемой поверхности) НР (2 руб.): 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (2 руб.)	0,05	322,24 34,74	6,22 0,10	16	2		3,83	0,19
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2272	46	34 1		4,87
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 7-13))						2288	55	41 1		5,84
Накладные расходы						53				
Сметная прибыль						46				
Итого по разделу 2 Новые конструкции. :										
Полю:										
Итого Поз. 7-9						58	5	6 1		0,62
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						60	6	7 1		0,74
Накладные расходы 123% ФОТ (от 7)						9				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 7)						5				
Итого с накладными и см. прибылью						74				0,74
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 10-13						1927	39	28		4,06
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						1941	47	34		4,87
Накладные расходы 90% ФОТ (от 47)						42				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 47)						40				
Итого с накладными и см. прибылью						2023				4,87
Материалы для строительных работ:										
Итого Поз. 14						271				
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						271				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 15						16	2			0,19
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						16	2			0,23
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2)						2				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2)						1				
Итого с накладными и см. прибылью						19				0,23
Итого						2387				5,84
В том числе:										
Материалы						2192				
Машины и механизмы						41				
ФОТ						56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						53				
Сметная прибыль						46				
Итого по разделу 2 Новые конструкции.						2387				5,84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						3388	191	498		20,64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10-13, 7-9))						3404	200	505		21,61
Накладные расходы						315		100		
Сметная прибыль						222				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										
Итого Поз. 1-5						1027	116	404		12,45
Накладные расходы 110% ФОТ (от 210)						231		94		
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 210)						147				
Итого с накладными и см. прибылью						1405				12,45
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 6						89	29	60		3,32
Итого Поз. 10-13 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						1941	47	34		4,87
Итого						2030	76	94		8,19
Накладные расходы 90% ФОТ (от 81)						73		5		
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 81)						69				
Итого с накладными и см. прибылью						2172				8,19
Полы:										
Итого Поз. 7-9						58	5	6		0,62
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						80	6	7		0,74
Накладные расходы 123% ФОТ (от 7)						9		1		
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 7)						5				
Итого с накладными и см. прибылью						74				0,74
Материалы для строительных работ:										
Итого Поз. 14						271				
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						271				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 15						16	2			0,19
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						16	2			0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 2)					2				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2)					1				
	Итого с накладными и см. прибылью					19				0,23
	Итого					3941				21,61
	В том числе:									
	Материалы					2699				
	Машины и механизмы					505				
	ФОТ					300				
	Накладные расходы					315				
	Сметная прибыль					222				
	ВСЕГО по смете					3941				21,61

Составил инженер-сметчик

Проверил главный инженер

Н.А. Рябинина
Б.В. Казанцев

Н.А. Рябинина

Б.В. Казанцев