

г. Северск, ОАО «СХК», ТЭЦ. Здание столовой №4. Замена малого подъёмника (лифта) Q=100кг, рег. № 306

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на демонтаж, монтаж и приобретение технологического оборудования

3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12-01/А-АС

Сметная стоимость 77444 руб.

строительных работ 20 руб.

монтажных работ 7353 руб.

оборудования 70071 руб.

Средства на оплату труда 2640 руб.

Сметная трудоемкость 297 чел. час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж.										
1	ФЕРм03-05-005-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Лифт малогабаритный и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м (1 лифт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР (1607 руб.): 80% от ФОТ (2009 руб.) СП (1205 руб.): 60% от ФОТ (2009 руб.)	1	1973,82 1670,11	303,71 3,92	1974	1670	304 4	188,5	188,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРм03-05-005-04 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок (до 2 остановок) (1 остановка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж оборудования (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5</i> <i>НР (-408 руб.): 80% от ФОТ (-510 руб.)</i> <i>СП (-306 руб.): 60% от ФОТ (-510 руб.)</i>	-4	120,87 105,84	15,03 0,54	-483	-423	-60 -2	12,25	-49
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1491	1247	244 2		139,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2))						1789	1496	293 2		167,4
Накладные расходы						1198				
Сметная прибыль						899				
Итого по разделу 1 Демонтаж. :										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 1-2						1491	1247	244 2		139,5
Всего с учетом "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						1789	1496	293 2		167,4
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 498)						1198				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 498)						899				
Итого с накладными и см. прибылью						3886				167,4
Итого						3886				167,4
В том числе:										
Машины и механизмы						293				
ФОТ						1498				
Накладные расходы						1198				
Сметная прибыль						899				
Итого по разделу 1 Демонтаж.						3886				167,4
Раздел 2. Монтаж.										
3	ФЕРм03-05-005-02 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (1 лифт) <i>НР (913 руб.): 80% от ФОТ (1141 руб.)</i> <i>СП (685 руб.): 60% от ФОТ (1141 руб.)</i>	1	1636,01 943,92	214,88 7,43	1636	944	215 7	108	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1636	944	215 7		108
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3))						1868	1133	258 8		129,6
Накладные расходы						913				
Сметная прибыль						685				
Итого по разделу 2 Монтаж. :										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 3						1636	944	215 7		108
Всего с учетом "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						1868	1133	258 8		129,6
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 141)						913				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 141)						685				
Итого с накладными и см. прибылью						3466				129,6
Итого						3466				129,6
В том числе:										
Материалы						477				
Машины и механизмы						258				
ФОТ						1141				
Накладные расходы						913				
Сметная прибыль						685				
Итого по разделу 2 Монтаж.						3466				129,6
Раздел 3. Оборудование.										
4	Коммерческое предложение исх № 199 от 26.04.2012	Подъемник грузовой электрический канатный ТК-Р 312780 руб/1,18/4,09=64808,75 руб (комплект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02; Транспортные расходы ПЗ=1,06	1	70071,22		70071				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						70071				
Итого по разделу 3 Оборудование. :										
Оборудование:										
Итого Поз. 4						70071				
Итого						70071				
В том числе:										
Оборудование						70071				
Итого по разделу 3 Оборудование.						70071				
Раздел 4. Автоперевозка и погрузка.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФССЦпг01-01-028 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Сталь профилей: мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке 027) (1 т груза) НР 0% от СП 0% от	1,8	8,43	8,43	15		15		
6	ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,8	2,91	2,91	5		5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						20		20		
Итого по разделу 4 Автоперевозка и погрузка. :										
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:										
Итого Поз. 5						15		15		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 6						5		5		
Итого						20				
В том числе:										
Машины и механизмы						20				
Итого по разделу 4 Автоперевозка и погрузка.						20				
Раздел 5. Возврат материалов.										
7	Распоряжение УМТОиК от 02.01.2012г	Возврат металла по цене стального лома 4000 руб/4,85=824,74 руб/т (тонна) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1,8	824,74		1485			0,11	0,2
Итого по разделу 5 Возврат материалов.						1485				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						73218	2191	479		247,5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3))						73748	2629	571		297
Накладные расходы						2112		9		
Сметная прибыль						1584		11		
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:										
Итого Поз. 5						15		15		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 6						5		5		
Итого						20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 1-3						3127	2191	459 9		247,5
Всего с учетом "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						3657	2629	551 11		297
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 640)						2112				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 640)						1584				
Итого с накладными и см. прибылью						7353				297
Итого						7353				297
Итоги по Оборудованию										
Оборудование:										
Итого Поз. 4						70071				
Итого						70071				
Итого						77444				297
В том числе:										
Материалы						477				
Машины и механизмы						571				
ФОТ						2640				
Оборудование						70071				
Накладные расходы						2112				
Сметная прибыль						1584				
ВСЕГО по смете						77444				297
<i>Возврат металла по цене стального лома</i>						<i>1485</i>				

Составил инженер-сметчик

Проверил главный инженер

Н.А. Рябина
Б.В. Казанцев

Н.А. Рябина

Б.В. Казанцев