

Шушпанов А.Л.

2014 г.

(Наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Козубенко Н.М.  
2014 г.

на проведение работ по благоустройству городских территорий

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость объёмов работ \_\_\_\_\_ 4590,972 тыс. руб.  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 47,469 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2449 чел. час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в ценах 2001г. (ред. 2009г.) с переводом в текущие.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	В том числе	Всего					Осн. З/л	Эк. Маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Цех 005</b>																
1	ТЕР27-04-005-01 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПТ	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см <sup>2</sup> ) однослойных КОЭФ. К ПОВЫСИИ: Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на дороге ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дорож.: НР (23,26 руб.); 142% от ФОТ СП (13,23 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 основания	0,008	33804,89	515,05	7140,34	1191,12	270,44	4,12	57,12	9,53	45		72	1
2	ТЕР27-04-005-04 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПТ	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОВЫСИИ: При толщине слоя 25 см ОЗГ=1,0; ЗМ=1,0 к раск.; ЗПМ=1,00; МАТ=1,0 к раск.; ТЗ=1,0; ТЗМ=1,00 Автомобильные дорож.: НР (52,48 руб.); 142% от ФОТ СП (29,85 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 основания	0,008	18358,4		2486,7	4026	146,87		19,91	32,21			251	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР27-06-026-01 Послан.Превит. Севердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	Розлив вяжущих материалов Козф. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на бруств. ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (0,21 руб.); 142% от ФОТ СП (0,12 руб.); 95% от ФОТ	1 Т	0,008	2026,77		55,84	16,07	16,21		0,45	0,13					
4	ТЕР27-06-020-02 Послан.Превит. Севердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более Козф. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (15,39 руб.); 142% от ФОТ СП (8,75 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,008	61072,04	622,76	3580,8	464,05	488,58	4,98	28,65	3,71	46		27		
5	ТЕР27-06-021-02 Послан.Превит. Севердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 Козф. К ПОЗИЦИИ: Для толщины асфальта 6 см ОЗЛ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗЛМ=4; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=4; Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (0,03 руб.); 142% от ФОТ СП (0,02 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,008	14225,28	2,93	7,51		113,8	0,02	0,06						
6	ТЕР47-01-046-03 Послан.Превит. Севердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (179,07 руб.); 115% от ФОТ СП (119,12 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,3	2989,7	392,55	8	0,95	896,91	117,77	2,4	0,29	35		11		
7	ТЕР47-01-046-04 Послан.Превит. Севердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (325,99 руб.); 115% от ФОТ СП (216,85 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,48	3036,75	447,6			1457,64	214,85			40		19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР47-01-046-05 Постан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47- 01-046-01 по 47-01-046-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Для толщин слоя земли 25см ОЭГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЭГМ=4; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=4 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (144,89 руб.); 115% от ФОТ СП (96,38 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,78	1848,52	122,42			1441,85	96,49				11	9	
9	ТЕР47-01-046-06 Постан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (135,77 руб.); 115% от ФОТ СП (90,32 руб.); 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,78	719,43	71,34	408,89	49,87	561,16	55,65	318,93	38,9		6	5	3
Восстановление бортовых камней с устройством щебеночного основания																
10	ТЕР01-01-013-15 Постан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 Земельные работы, выполняемые механизированным способом: НР (0,85 руб.); 95% от ФОТ СП (0,38 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0006	7436,65	349,15	7081,12	888,89	4,46	0,21	4,25	0,53		32		56
11	ТЕР27-04-001-04 Постан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на Brucei ОЭГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭГМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (8,66 руб.); 142% от ФОТ СП (4,93 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,006	4860,35	330,92	4595,27	503,4	29,76	1,99	27,57	3,02		29		30
12	ТСЦ-408-0003 Постан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	м3	0,6048	132,77			80,3								
13	ТЕР27-02-010-02 Постан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на Brucei ОЭГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭГМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (123,99 руб.); 142% от ФОТ СП (70,51 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового каменя	0,06	4679,39	1087,33	109,26	17,83	280,76	65,24	6,56	1,07		91	5	1
14	ТСЦ-403-8021 Постан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	шт.	6	59,88				359,28							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6148,02	560,32	465,9	88,39		49		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6506,99	739,27	645,92	102,57		63		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								1010,52							
	Сметная прибыль								650,41							
	<b>Итого по разделу 1 Цех 005 :</b>								2217,27					7		
	Автомобильные дороги								5943,27					56		
	Озеленение. Защитные песонасаждения								7,38							
	Земляные работы. Выполняемые механизированным способом								8167,92					63		
	<b>Итого</b>															
	В том числе:															
	Материалы								5121,8							
	Машины и механизмы								645,92							
	ФОТ								841,94							
	Накладные расходы								1010,52							
	Сметная прибыль								650,41							
	<b>Итого по разделу 1 Цех 005</b>								8167,92							
	<b>Раздел 2. Цех 006</b>															
	<b>Восстановление асфальтового покрытия</b>															
15	ТЕР27-04-001-04 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (620,86 руб.); 142% от ФОТ СЛ (466,79 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,57	4960,35	330,92	4595,27	503,4	2827,4	188,62	2619,3	286,94	29	17	30	17
16	ТСЦ-408-0425 Послан. Правил. Свердл. обл. от	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм	м3	71,82 1,26*57	122,07				8767,07							
17	ТЕР27-04-005-01 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (502,64 руб.); 142% от ФОТ СЛ (285,93 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основания	0,173	33804,89	515,05	7140,34	1191,12	5848,25	89,1	1235,28	206,06	45	8	72	12
18	ТЕР27-04-005-04 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавить или исключить к расценкам 27- 04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗЛ=1,0; ЭМ=1,0 к расх.; ЗЛМ=1,00; МАТ=1,0 к расх.; ТЗ=1,0; ТЗМ=1,00 Автомобильные дороги: НР (1134,72 руб.); 142% от ФОТ СЛ (645,27 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основания	0,173	18358,4		2488,7	4026	3176		430,55	696,5			251	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	ТЕР27-03-004-01 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Автомобильные дорож. НР (576,43 руб.); 142% от ФОТ СП (327,8 руб.); 95% от ФОТ	100 т смеси	0,5	45050,39	299,56	3303,02	363,14	22525,2	149,78	1651,51	181,57	22	11		11	
20	ТЕР27-06-026-01 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Розлив вяжущих материалов КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,44; Т3=1,2; Т3М=1,44 Автомобильные дорож. НР (3,62 руб.); 142% от ФОТ СП (2,06 руб.); 95% от ФОТ	1 т	0,1384 0,8*0,173	2026,77		55,84	16,07	280,51		7,73	2,22	1			1	
21	ТЕР27-06-020-02 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,44; Т3=1,2; Т3М=1,44 Автомобильные дорож. НР (332,64 руб.); 142% от ФОТ СП (189,16 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,173	61072,04	622,76	3580,8	464,05	10565,46	107,74	619,48	80,28	46	8	27	5	
22	ТЕР27-06-021-02 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,44; Т3=1,2; Т3М=1,44; П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЭПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2) Автомобильные дорож. НР (0,95 руб.); 142% от ФОТ СП (0,54 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,173	14225,28	2,93	7,51		2460,97	0,51							
Восстановление газонов																	
23	ТЕР47-01-046-03 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (358,12 руб.); 115% от ФОТ СП (238,23 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,6	2989,7	392,55	8	0,95	1793,82	235,53							
24	ТЕР47-01-046-05 Послан. Правил. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47- 01-046-01 по 47-01-046-04 КОФ. К ПОЗИЦИИ: П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЭПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2) Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (111,45 руб.); 115% от ФОТ СП (74,14 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,6	1848,52	122,42			1109,11	73,45							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР47-01-046-06 Послан.Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛ	Полев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вечнозеленую Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (104,42 руб.); 115% от ФОТ СП (69,46 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,6	719,43	71,34	408,89	49,87	431,66	42,8	246,33	29,92	6	4	3	2
26	ТЕР01-01-013-15 Послан.Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛ	Работа грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 3 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1,42 руб.); 95% от ФОТ СП (0,63 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3 грунта 0,4*0,25*10/1000	0,001	7436,65	349,15	7081,12	888,89	7,44	0,35	7,08	0,89	32		56	
27	ТЕР27-04-001-04 Послан.Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (14,41 руб.); 142% от ФОТ СП (8,2 руб.); 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01 0,4*0,25*10/100	4960,35	330,92	4595,27	503,4	49,6	3,31	45,95	5,03	29		30	
28	ТСЦ-408-0003 Послан.Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	м3	10,26	132,77				1362,22							
29	ТЕР27-02-010-02 Послан.Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛ	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (206,62 руб.); 142% от ФОТ СП (117,5 руб.); 95% от ФОТ	100 м бортового камня	0,1	4679,39	1087,33	109,26	17,83	467,94	108,73	10,93	1,78	91	9	1	
30	ТСЦ-403-8021 Послан.Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Камни бортовые БР 100,30,15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	шт.	10	59,88			598,8								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					62271,45	999,92	6879,24	1491,76						85		90
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					65258,77	1319,32	9547,16	1711,5						108		99
Накладные расходы					4168,3											
Сметная прибыль					2425,6											
Итого по разделу 2 Цех 006 :					58574,89									67		97
Автомобильные дороги					8767,07											
Земляные работы, выполняемые ручным способом					4498,39									41		2
Озеленение. Защитные лесонасаждения					12,32											
Земляные работы, выполняемые механизированным способом					71852,67									108		99
Итого																
В том числе:																
Материалы					54392,29											
Машины и механизмы					9547,16											

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Цех 006										71852,67						

## Раздел 3. Цех 008

## Восстановление асфальтового покрытия

31	ТЕР27-04-005-01 Послан, Плавил. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОГТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (4567,46 руб.); 142% от ФОТ СП (2597,34 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основания	1,572	33804,89	515,05	7140,34	1191,12	53141,29	809,66	11224,61	1872,44	45	71	72	113
32	ТЕР27-04-005-04 Послан, Плавил. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При толщине слоя 25см ОГТ=10; ЗМ=10 к раск.; ЗТМ=100; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=100 Автомобильные дороги: НР (10310,78 руб.); 142% от ФОТ СП (5863,35 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 основания	1,572	18356,4	2488,7	4026	28859,4	3912,24	6328,87	251	395				
33	ТЕР27-06-026-01 Послан, Плавил. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	Разлив выхуших материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОГТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (32,93 руб.); 142% от ФОТ СП (18,73 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1 т	1,2576 0,8*1,572	2026,77	55,84	16,07	2548,87	70,22	20,21	1	1				
34	ТЕР27-06-020-02 Послан, Плавил. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ЛП	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м <sup>3</sup> и более КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОГТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (3022,63 руб.); 142% от ФОТ СП (1718,95 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,572	61072,04	622,76	3580,8	464,05	96005,25	978,96	5629,02	729,49	46	72	27	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР27-06-021-02 Послан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Для толщины асфальта 6 см ОЭГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=4 Автомобильные дороги: НР (7,2 руб.); 142% от ФОТ СП (4,09 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,572	14223,54	2,44	6,26	0,95	22359,4	3,84	9,84					
36	ТЕР47-01-046-03 Послан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (10558,64 руб.); 115% от ФОТ СП (7023,79 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	17,69	2989,7	392,55	8	0,95	52887,79	6944,21	141,52	16,81		35	619	
37	ТЕР47-01-046-04 Послан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (543,32 руб.); 115% от ФОТ СП (361,42 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,8	3036,75	447,6			2429,4	358,08				40	32	
38	ТЕР47-01-046-05 Послан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Для толщины слоя земли 25 см ОЭГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=4 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (3434,49 руб.); 115% от ФОТ СП (2284,68 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	18,49	1848,52	122,42			34179,13	2263,55				11	203	
39	ТЕР47-01-046-06 Послан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (3218,07 руб.); 115% от ФОТ СП (2140,71 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	18,49	719,43	71,34	408,89	49,87	13302,26	1319,08	7560,38	922,1		6	111	3
Восстановление ковчегов																
40	ТЕР01-01-047-02 Послан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	Устройство спивной призмы и ковчегов в выемках, группа грунтов 2 Земельные работы, выполняемые механизированным способом: НР (635,1 руб.); 95% от ФОТ СП (239,39 руб.); 50% от ФОТ	100 м3 грунта	0,605 12190,5/100	1992,09	551,62	1440,47	177,11	1205,21	333,73	871,48	107,15	46	28	11	7
Восстановление бортовых камней с устройством щебеночного основания																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР01-01-013-15 Постан./Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	Разработка грунта с погружкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтовой 3 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (7,45 руб.); 95% от ФОТ СП (3,33 руб.); 50% * 0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0053 0,4*0,25*33/1000	7436,65	349,15	7081,12	888,89	39,41	1,85	37,53	4,71	32			
42	ТЕР27-04-001-04 Постан./Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дорожн. НР (45,8 руб.); 142% от ФОТ СП (26,04 руб.); 95% * 0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0318 0,4*0,15*33/100	4860,35	330,92	4595,27	503,4	157,74	10,52	146,13	16,01	29	1	30	1
43	ТСЦ-408-0003 Постан./Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Автомобильные дорожн.	м3	4,0068 3,18*1,26	132,77				531,96							
44	ТЕР21-02-010-02 Постан./Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПЛП	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дорожн. НР (1095,09 руб.); 142% от ФОТ СП (622,74 руб.); 95% * 0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,53	4679,39	1087,33	109,26	17,83	2480,08	576,28	57,91	9,45	91	48	1	1
45	ТСЦ-403-8021 Постан./Превит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дорожн.	шт.	53	59,88				3173,64							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					313300,86	13599,78	28680,88	10027,24	1185					1185		615
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					329360,25	17943,48	41376,58	11504,26	1499					1499		677
Накладные расходы					37378,93											
Сметная прибыль					22904,46											
Итого по разделу 3 Цех 008 :					248375,03				248375,03					243		608
Автомобильные дорожн					138784,04				138784,04					1221		61
Озеленение, Защитные лесонасаждения					2484,57				2484,57					35		8
Земляные работы, выполняемые механизированным способом					389843,64				389843,64					1499		677
Итого																
В том числе:																
Материалы					270040,19				270040,19							
Машины и механизмы					41376,58				41376,58							
ФОТ					29447,74				29447,74							
Накладные расходы					37378,93				37378,93							
Сметная прибыль					22904,46				22904,46							

Итого по разделу 3 Цех 008

Раздел 4. Цех 024

Восстановление асфальтового покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									389643,64					1489		677
46	ТЕР27-04-005-01 Послан.Превит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных	1000 м2 основания	0,601	33804,89	515,05	7140,34	1191,12	20316,74	309,55	4291,34	715,86	45	27	72	43
		КОФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (1746,2 руб.); 142% от ФОТ СП (993 руб.); 95% *0,85 от ФОТ														
47	ТЕР27-04-005-04 Послан.Превит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- П/П	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавить или исключить к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания	0,601	18356,4	2488,7	4026	11033,4			1495,71	2419,63			251	151
		КОФ. К ПОЗИЦИИ: При толщине слоя 25 см ОЗТ=10; ЗМ=10 к раск.; ЗТМ=100; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=100 Автомобильные дороги: НР (3941,98 руб.); 142% от ФОТ СП (2241,65 руб.); 95% *0,85 от ФОТ														
48	ТЕР27-06-026-01 Послан.Превит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,4808 0,8*0,601	2026,77	55,84	16,07	974,47			26,85	7,73			1	
		КОФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (12,6 руб.); 142% от ФОТ СП (7,16 руб.); 95% *0,85 от ФОТ														
49	ТЕР27-06-020-02 Послан.Превит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м <sup>3</sup> и более	1000 м2 покрытия	0,601	61072,04	622,76	3580,8	464,05	36704,3	374,28	2152,06	276,89	46	28	27	16
		КОФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (1155,58 руб.); 142% от ФОТ СП (657,14 руб.); 95% *0,85 от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР27-06-021-02 Послан. Правил. Севрдж. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Для машины асфальта 6 см ОЗГ=2; ЭМ=2 к расц.; ЗГМ=4; МАГ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=4; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗГМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (3,31 руб.); 142% от ФОТ СП (1,88 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,601	14225,28	2,99	7,51		8549,39	1,76	4,51					
Восстановление газонов																
51	ТЕР47-01-046-03 Послан. Правил. Севрдж. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (6670,29 руб.); 115% от ФОТ СП (3771,98 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	9,5	2989,7	392,55	8	0,96	28402,15	3729,23	76	9,03	36	333		
52	ТЕР47-01-046-05 Послан. Правил. Севрдж. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Для толщины слоя земли 25 см ОЗГ=2; ЭМ=2 к расц.; ЗГМ=4; МАГ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=4 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (1764,62 руб.); 115% от ФОТ СП (1173,85 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	9,5	1848,52	122,42			17560,94	1162,99			11	105		
53	ТЕР47-01-046-06 Послан. Правил. Севрдж. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (1653,4 руб.); 115% от ФОТ СП (1099,87 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	9,5	719,43	71,34	408,89	49,87	6634,59	677,73	3884,46	473,77	6	57	3	29
Восстановление бортовых камней с устройством щебеночного основания																
54	ТЕР01-01-013-15 Послан. Правил. Севрдж. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Грунта групп 3 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (7,89 руб.); 95% от ФОТ СП (3,53 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0056 0,4*0,25*56/1000	7436,65	349,15	7081,12	888,89	41,65	1,96	39,65	4,98	32			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР27-04-001-04 Послан, Приволг. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (80,64 руб.); 142% от ФОТ СП (45,86 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,056 0,47*0,25*56/100	4960,35	330,92	4595,27	503,4	277,78	18,53	257,34	28,19	29	2	30	2
56	ТСЦ-408-0003 Послан, Приволг. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	м3	7,056 5,6*1,26	132,77				936,83							
57	ТЕР27-02-010-02 Послан, Приволг. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Установка бортовых камней бетонных при КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дороги: НР (1157,04 руб.); 142% от ФОТ СП (657,97 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,56	4679,39	1087,33	109,26	17,83	2620,46	608,9	61,19	9,98	91	51	1	1
58	ТСЦ-403-8021 Послан, Приволг. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Камни бортовые БР 100.30.15 / Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	шт.	56	59,88				3353,28							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									137605,98	6884,93	12289,11	3948,06		603		242
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									144646,84	9083,95	17130,95	4529,61		762		266
Накладные расходы									17193,58							
Сметная прибыль									10653,9							
Итого по разделу 4 Цех 024 :									101201,01					136		234
Автомобильные дороги									71224,45					626		32
Озеленение, Защитные лесонасаждения									68,86							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									172494,32					762		266
Итого																
В том числе:																
Материалы									118431,94							
Машины и механизмы									17130,95							
ФОТ									13613,56							
Накладные расходы									17193,58							
Сметная прибыль									10653,9							
Итого по разделу 4 Цех 024									172494,32					762		266
Раздел 5. Цех 009																
Восстановление асфальтового покрытия																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕР27-04-005-01 Послан, Правилт. Сөөрдл. обл. ом 10.11.10 №1616- ПП	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных КОФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной полосине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дорож.: НР (133,66 руб.): 142% от ФОТ СЛ (76,01 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 основания	0,046	33804,89	515,05	7140,34	1191,12	1555,02	23,89	328,46	54,79	45	2	72	3
60	ТЕР27-04-005-04 Послан, Правилт. Сөөрдл. обл. ом 10.11.10 №1616- ПП	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОФ. К ПОЗИЦИИ: При толщине слоя 25 см ОЗГ=10; ЗМ=10 к раск.; ЗЛМ=100; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=100 Автомобильные дорож.: НР (301,72 руб.): 142% от ФОТ СЛ (171,58 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 основания	0,046	18358,4		2488,7	4026	844,49		114,48	185,2			251	12
61	ТЕР27-06-026-01 Послан, Правилт. Сөөрдл. обл. ом 10.11.10 №1616- ПП	Розлив вязких материалов КОФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной полосине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дорож.: НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,06 руб.): 95% от ФОТ	1 т	0,00368 0,870,0046	2026,77		55,84	16,07	7,46		0,21	0,06			1	
62	ТЕР27-06-020-02 Послан, Правилт. Сөөрдл. обл. ом 10.11.10 №1616- ПП	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более КОФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной полосине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дорож.: НР (88,47 руб.): 142% от ФОТ СЛ (50,31 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,046	61072,04	622,76	3580,8	464,05	2809,31	28,65	164,72	21,35	46	2	27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР27-06-021-02 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 Коеф. К ПОЗИЦИИ: Для толщины асфальта 6 см ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=4; 3.1 Производятся работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 Автомобильные дорожки: НР (0,25 руб.); 142% от ФОТ СП (0,15 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,046	14225,28	2,93	7,51		654,36	0,13	0,35					
<b>Восстановление газонов</b>																
64	ТЕР47-01-046-03 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (119,38 руб.); 115% от ФОТ СП (79,41 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,2	2989,7	392,55	8	0,95	587,94	78,51	1,6	0,19	35	7		
65	ТЕР47-01-046-05 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Коеф. К ПОЗИЦИИ: Для толщины слоя земли 25см ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=4 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (37,15 руб.); 115% от ФОТ СП (24,71 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,2	1848,52	122,42			369,7	24,48			11	2		
66	ТЕР47-01-046-06 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (34,8 руб.); 115% от ФОТ СП (23,15 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	0,2	719,43	71,34	408,89	49,87	143,89	14,27	81,78	9,97	6	1	3	1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 5 Цех 009 :</b>																
Автомобильные дорожки																
Озеленение. Защитные лесонасаждения																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 5 Цех 009</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
									8452,66					19		19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
									526308,47	22214,68	49986,73	15928,01		1936		969
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									553084,58	29309,93	69667,59	18159,49		2449		1066
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-5, 11-15, 17-22, 27-35, 42-50, 55-63, 6-9, 23-25, 36-39, 51-53, 64-66, 10, 26, 40-41, 54)																
									1635,84	955,23	880,6	880,6				
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве																
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 1-5, 11-15, 17-22, 27-35, 42-50, 55-63, 6-9, 23-25, 36-39, 51-53, 64-66, 10, 26, 40-41, 54)									16142,32	3475,49	12666,84			290,4		
11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1 (Поз. 1-5, 11-15, 17-22, 27-35, 42-50, 55-63, 6-9, 23-25, 36-39, 51-53, 64-66, 10, 26, 40-41, 54)									8997,95	2664,54	6333,42	1850,86		222,6		96,9
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 581,78) (Поз. 10, 26, 40-41, 54)																
									552,69							
115% ФОТ (от 24690,32) (Поз. 6-9, 23-25, 36-39, 51-53, 64-66)																
									28393,87							
142% ФОТ (от 22197,32) (Поз. 1-5, 11-15, 17-22, 27-35, 42-50, 55-63)																
									31520,19							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50%*0,85 ФОТ (от 581,78) (Поз. 10, 26, 40-41, 54)																
									247,26							
90%*0,85 ФОТ (от 24690,32) (Поз. 6-9, 23-25, 36-39, 51-53, 64-66)																
									18688,09							
95%*0,85 ФОТ (от 22197,32) (Поз. 1-5, 11-15, 17-22, 27-35, 42-50, 55-63)																
									17924,34							
<b>Итого по смете:</b>																
Автомобильные дороги									417321,29					459		960
Озеленение. Защитные лесонасаждения									221949,55					1986		98
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									2573,11					35		8
Земляные работы, выполняемые ручным способом									8767,07							
<b>Итого</b>									650611,02					2449		1066
В том числе:																
Материалы																
									454107,06							
Машины и механизмы																
									69667,59							
ФОТ																
									47469,42							
Накладные расходы																
									60466,75							
Сметная прибыль																
									37059,69							
Козэффициент перевода в текущие цены 650 611,02 * 5,98																
НДС 18%									3890653,9							
									700317,7							
<b>ВСЕГО по смете</b>									4590971,6					2449		1066

Составил: А.В.Сид = Директор =  
 (должность, подпись, расшифровка)