

УТВЕРЖАЮ

Главный инженер института
А.А. Иванов

«04» 04 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/19

на капитальный ремонт Отмостки здания 167
(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. №

(подразделение)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Дефекты отмостки (волнистость от просадок грунта, обратной засыпки и отсутствие отмостки в отдельных местах) отражены в акте № 30-05/131 от 26.10.12г.					
		1. Устройство отмостки в/о 9-11 по ряду Ж – устройство корыта вручную.	м ³	1.8	
		2. Устройство песчаного основания толщиной 10 см.	м ²	9.0	
		3. Устройство бетонного покрытия отмостки из бетона М-100 толщиной 100 мм.	м ² /м ³	9.0/0.9	
		4. Отмостка по ряду Ж = 39 м ² в осях 5-8 и 12-16; 4.1. Очистка старой бетонной отмостки и обработка бетоноконтактом. 4.2. Выравнивание поверхности набетонкой М-150 толщиной от 30 до 100 мм.	м ²	39.0	

Составил: Ведущий инженер ОТН ЭЗС

Начальник ОТН ЭЗС

Ответственный за эксплуатацию здания от ОТЭ

Инженер СГ ПО УКСа

Р.А. Булов

Е.Е. Анопочкин

В.П. Благовисный

А.А. Андреев