

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 231/2011
Ремонт фасада

Составлена в ценах 2000г. с пересчетом в текущие цены

Основание: Ремонтная ведомость

Начисления:

1. Районный коэффициент: ОЗП*1.13;

2. МДС 81-38.2004 прил.3, п.2.3.1: на сб. ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП*1.55; ЭММ*1.55; ЗПМ*1.55; ТЗ*1.55; ТЗМ*1.55
на сб. ТЕРр, ТЕР46 ОЗП*1.35; ЭММ*1.35; ЗПМ*1.35; ТЗ*1.35; ТЗМ*1.35

3. МДС 81-35.2004 п.4.7: на сб. ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП*1.15; ЭММ*1.25; ЗПМ*1.25; ТЗ*1.15; ТЗМ*1.25

Сметная стоимость 2000 3663,855 тыс. руб.

Текущие цены на 2011г. 23043,440 тыс. руб.

в том числе НДС 18% 3515,101 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									Основная зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Фасад

Инвентарные леса											
1	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	170.24	1686.11	13.06	287043	162886	2223	77.54	13200.2
		К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55			956.8	-					
2	08-07-001-4	На каждые последующие 4 м высоты наружных трубчатых инвентарных лесов добавлять к расценке 08-07-001-1, 08-07-001-2	100 м2	81.95	312.74	3.74	25629	11897	306	11.76	964.1
		К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55			145.17	-					
Бетонные стены											
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	91.75	312.86	-	28705	28705	-	28.08	2576.34
		К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35			312.86	-					
4	61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (30% от площади фасада)	100 м2	27.5242	8407.42	4.24	231408	153510	117	429.93	11833.6
		К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35			5577.29	-					
4.1	999-9900	Строительный мусор	m	266.98474	-	-	-	-	-	-	-
5	61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами известковым раствором с: земли и лесов (70% от площади фасада)	100 м2	64.22794	821.13	0.31	52739	51261	20	64.68	4154.17
		К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35			798.11	-					
6	62-25-4	Огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	91.7542	105.83	21.53	9710	7735	1975	6.83	626.77
		К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35			84.3	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		Аква-грунт "Капрал" (расход 0,3кг/м2 за 2 слоя) Цена 2000г.=141руб:1,18:4,74=25,21руб/л								
		кг	2752,5	25,21	-	69391	-	-	-	-
8	15-04-014-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	91,7542	2789,51	21,12	255949	21278	1938	17,45	1601,17
		К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2	231,9	-					
9	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	267	3,3	3,3	881	-	881	-	-
		м		-	-					
10	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	267	10,3	-	2750	-	-	-	-
		Кирпичные стены	м							
11	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	31,1334	413,1	-	12861	12861	-	37,08	1154,3
		К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2	413,1	-					
12	61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от площади кирпичной стены)	9,339721	5406,09	-	50491	37290	-	319,46	2983,7
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35	100 м2	3992,6	-					
12,1	999-9900	Строительный мусор	45,20425	-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких известковым раствором с: земли и лесов (70% от площади кирпичной стены)	21,79268	618,22	0,31	13473	12971	7	48,24	1051,18
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35	100 м2	595,2	-					
14	62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	31,1324	89,95	18,48	2800	2225	575	5,79	180,3
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35	100 м2	71,47	-					
15		Аква-грунт "Капрал" (расход 0,3кг/м2 за 2 слоя) Цена 2000г.=141руб:1,18:4,74=25,21руб/л								
		кг	933,9	25,21	-	23544	-	-	-	-
16	15-04-014-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	31,1324	2789,51	21,12	86844	7220	658	17,45	543,28
		К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2	231,9	-					
17	6002029	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	45,2	3,3	3,3	149	-	149	-	-
		м		-	-					
18	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	45,2	10,3	-	466	-	-	-	-
		м								
		Итого по разделу				1154833	509839	8849		40869
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				1926215				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				485854				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				285528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	09-05-001-1	Демонтаж облицовки ворот из металла толщиной 5мм, размером 5,7х4,8м 1 шт	3,0096	431,75	41,97	1299	1173	126	30,8	92,69
	К=МАТ*0, ЭММ*1,35*0,7, ЗПМ*1,35*0,7, ОЗП*1,35*0,7, ТЗ*1,35*0,7, ТЗМ*1,35*0,7	100 м2		389,78	2,09			6	0,11	0,34
19,1	999-9900	Строительный мусор	35,376	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
20	10-01-046-2	Демонтаж ворот деревянных с калиткой	300,96	18,69	5,05	5625	4105	1520	1,12	337,16
	К=МАТ*0, ЭММ*0,8*1,25*1,35, ЗПМ*0,8*1,25*1,35, ОЗП*0,8*1,15*1,35, ТЗ*0,8*1,15*1,35, ТЗМ*0,8*1,25*1,35	м2		13,64	-			-	-	-
20,1	999-9900	Строительный мусор	15,048	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
21	09-04-011-1	Монтаж каркасов ворот металлических	11,54791	5187,2	3415,12	59901	13719	39437	82,65	954,49
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	м		1188,05	363,68			4200	16,82	194,21
22	09-05-001-1	Облицовка каркаса ворот стальным листом	3,0096	501,24	44,41	1509	1241	134	32,59	98,08
		100 м2		412,46	2,21			7	0,12	0,36
23	Калькуляция ООО "Проспектконструкция"	Ворота распашные оштукатуренные. Цена: 331218,36:1,18*1,05*4,74=62179	11	62179	-	683969	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей ворот эмалью ПФ-115	7,22304	741,99	13,07	5359	691	94	6,83	49,31
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2		95,66	0,26			2	0,02	0,14
25	6002029	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	50	3,3	3,3	165	-	165	-	-
		м		-	-			-	-	-
26	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	50	10,3	-	515	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
		Итого по разделу				758342	20929	41476		1532
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				798994		4215		195
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				22630				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				18022				

Раздел Оконные проёмы

27	08-04-002-2	Демонтаж стеклоблоков (194х194х98мм) толщиной до 100мм в отдельных участках	0,1625	1801,5	265,88	293	250	43	126,06	20,49
	К=МАТ*0, ЭММ*1,35*0,7, ЗПМ*1,35*0,7, ОЗП*1,35*0,7, ТЗ*1,35*0,7, ТЗМ*1,35*0,7	100 м2		1535,62	34,18			6	1,85	0,3
27,1	999-9900	Строительный мусор	0,40625	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
28	46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до: 5 м3	1,95	951,16	2,92	1855	449	6	19,75	38,51
	К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35	м3		230,32	-			-	-	-
29	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	0,1625	3106,53	154,57	505	282	25	126,34	20,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2		1737,49	65,62			11	5,39	0,88
30	15-04-012-2 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	100 м2	0,1625	2921,35	23,66	475	52	4	24,87	4,04
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2		322,58	-					
31	08-04-002-2 Демонтаж окон из стеклянных блоков (194x194x98мм) толщиной до 100мм при высоте этажа свыше 4 м	100 м2	2,538	1801,5	265,88	4572	3897	675	126,06	319,95
	К=МАТ*0, ЭММ*1,35*0,7, ЗПМ*1,35*0,7, ОЗП*1,35*0,7, ТЗ*1,35*0,7, ТЗМ*1,35*0,7	100 м2		1535,62	34,18			87	1,85	4,7
31,1	999-9900 Строительный мусор	м	6,345	-	-	-	-	-	-	-
32	09-04-009-1 Демонтаж оконных рам из швеллера №18 (390 м.п.)	м	6,357	2645	1371,87	16814	8093	8721	87,27	554,78
	К=МАТ*0, ЭММ*1,35*0,7, ЗПМ*1,35*0,7, ОЗП*1,35*0,7, ТЗ*1,35*0,7, ТЗМ*1,35*0,7	м		1273,13	106,77			679	5,42	34,48
32,1	999-9900 Строительный мусор	м	6,357	-	-	-	-	-	-	-
33	10-01-027-4А Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2	1 м2	253,8	172,45	17,71	43768	11936	4495	3,72	943,25
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	1 м2		47,03	2,21			561	0,12	29,5
34	Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), трехстворный, глухие боковые, поворотно-откидная центральная 1,8(h)x4,7м2	м2	253,8	1880	-	477144	-	-	-	-
35	207-9002-11 Доски подоконные пластиковые толщ 20 мм, шириной 600 мм	м	150	384	-	57600	-	-	-	-
36	101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (сверх учтенной в расценке 10-01-027- 4А) 30шт*46ал-109=116ал	ШТУКА	9	83,7	-	753	-	-	-	-
37	15-01-050-4 Облицовка оконных откосов пластиковыми панелями	100 м2	1,494	3479,76	84,83	5199	5070	127	258,44	386,12
	К=ЭММ*1,25*1,35, ЗПМ*1,25*1,35, ОЗП*1,15*1,35, ТЗ*1,15*1,35, ТЗМ*1,25*1,35	100 м2		3393,53	1,64			2	0,14	0,2
38	101-9001-16 Панели декоративные пластиковые 2700x150x10 мм	м2	156,87	150	-	23531	-	-	-	-
39	ООО "Интердэк" Стартовый уголок (L-профиль)- крепежный элемент для монтажа пластиковых панелей 3м (на одно окно 3 шт) Цена2000г=50;1,18 6,77*1,1=6,88руб	ШТ	90	6,88	-	619	-	-	-	-
40	11-01-040-1 Устройство уголков пластиковых для облицовки на клею	100 м	2,49	199,81	4,88	498	485	12	13,96	34,75
	К=ЭММ*1,25*1,35, ЗПМ*1,25*1,35, ОЗП*1,15*1,35, ТЗ*1,15*1,35, ТЗМ*1,25*1,35	100 м		194,93	-					
41	ООО "Интердэк" Угол 20x20 в рулоне Ц2000г.=9руб.1,18;6,77*1,1=1,24		249	1,24	-	309	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	11.03.564	Клей "Titebond" (жидкие гвозди) баллон 0,31л Ц2001г.=74,07руб.:6,77*1,1=12,03руб	М	-	-	-	-	-	-	-	
				12,5	12,03	-	150	-	-	-	
43	12-01-010-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2		0,932	10224,45	49,82	9529	2282	46	200,98	187,31
					2448,19	7,16			7	0,39	0,36
44	12-01-010-1	Демонтаж обрамления окон из листовой оцинкованной стали толщиной 2мм	М	-	-	-	-	-	-	-	
	К=МАТ*0, ЭММ*1,35*0,7, ЗПМ*1,35*0,7, ОЗП*1,35*0,7, ТЗ*1,35*0,7, ТЗМ*1,35*0,7	100 м2		10,75	1322,22	24,3	14214	13953	261	106,55	1145,4
					1297,92	3,49			38	0,19	2,03
44,1	999-9900	Строительный мусор	м	16,877	-	-	-	-	-	-	-
45	12-01-010-1	Устройство обрамления окон из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм (цвет голубой)	М	-	-	-	-	-	-	-	
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2		10,75	10224,45	49,83	109913	26318	536	200,98	2160,5
					2448,18	7,15			77	0,39	4,17
46	58-19-3	Смена карнизных свесов из оцинкованной листовой стали толщиной 0,5мм	М	-	-	-	-	-	-	-	
				1	6348,62	15,39	6349	1181	15	101,24	101,24
46,1	999-9900	Строительный мусор	м	0,594	1180,62	3,05	-	-	3	0,25	0,25
47	6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	М	-	-	-	-	-	-	-	
				31	3,3	3,3	102	-	102	-	-
48	601-9005	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	М	-	-	-	-	-	-	-	
				31	10,3	-	319	-	-	-	-
		Итого по разделу					774511	74248	15068		5917
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					906385		1471		77
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					91255				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					40619				

Раздел Деформационные швы

49	53-21-14	Разборка существующего заполнения из раствора и пароизола с расшифкой швов раствором	М	-	-	-	-	-	-	-	
	К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35	100 м		0,8	259,5	10,41	208	188	8	16,59	13,27
					235,11	-			-	-	-
50	53-21-6А	Герметизации стыков монтажной пеной типа <Макroflex>	М	-	-	-	-	-	-	-	
	К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35	100 м		0,8	2155,12	1601,53	1724	443	1281	39,64	31,71
					553,59	228,92			183	15,47	12,38
51	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	ШТУКА	-	-	-	-	-	-	-	
				16	83,7	-	1339	-	-	-	-
52	12-01-010-1	Устройство полосы шириной 500мм из оцинкованной листовой стали толщиной 0,5мм на деформационный шов длиной 80 м.п.	М	-	-	-	-	-	-	-	
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	100 м2		0,4	10224,45	49,82	4090	979	20	200,98	80,39
					2448,19	7,16			3	0,39	0,16
		Итого по разделу					7361	1610	1309		125
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					10349		186		13
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1878				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел Metalлоконструкции

Воздуховоды на кровле

53	13-06-003-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Очистка поверхности щетками <i>m2</i>	35	21,11	-	739	739	-	1,6	56,15
				21,11	-			-	-	-
54	13-06-004-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Обеспыливание поверхности <i>m2</i>	35	4,01	1,67	140	82	58	0,18	6,24
				2,34	-			-	-	-
55	13-03-004-1 К=МАТ*0, ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Окраска металлических поверхностей воздуховодов <i>100 m2</i>	0,35	104,16	34,73	36	24	12	4,96	1,73
				69,43	0,26			-	0,02	0,01
56		Краска "Нержамет" для металла по ржавчине (расход 0,3кг/м2) Цена 2000г.=153руб:1,18:4,74*1,03=28,17ру б/кг <i>кг</i>	10,5	28,17	-	296	-	-	-	-
57	13-06-003-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Очистка поверхности щетками <i>m2</i>	11,592	21,11	-	245	245	-	1,6	18,6
				21,11	-			-	-	-
58	13-06-004-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Обеспыливание поверхности <i>m2</i>	11,592	4,01	1,67	46	27	19	0,18	2,07
				2,34	-			-	-	-
59	13-03-004-1 К=МАТ*0, ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Окраска металлической поверхности опоры <i>100 m2</i>	0,11592	104,16	34,73	12	8	4	4,96	0,57
				69,43	0,26			-	0,02	0
60		Краска "Нержамет" для металла по ржавчине (расход 0,3кг/м2) Цена 2000г.=153руб:1,18:4,74=27,35руб/м2 <i>кг</i>	3,4776	27,35	-	95	-	-	-	-
61	13-06-003-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Очистка поверхности щетками <i>m2</i>	68,908	21,11	-	1455	1455	-	1,6	110,55
				21,11	-			-	-	-
62	13-06-004-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Обеспыливание поверхности <i>m2</i>	68,908	4,01	1,67	276	161	115	0,18	12,28
				2,34	-			-	-	-
63	13-03-004-1 К=МАТ*0, ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Окраска металлической поверхности пожарных лестниц <i>100 m2</i>	0,68908	104,16	34,73	72	48	24	4,96	3,41
				69,43	0,26			-	0,02	0,01
64		Краска "Нержамет" для металла по ржавчине (расход 0,3кг/м2) Цена 2000г.=153руб:1,18:4,74=27,35руб/м2 <i>кг</i>	20,6724	27,35	-	565	-	-	-	-
65	09-03-012-12 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Монтаж опорных стоек <i>m</i>	0,08204	910,68	586,71	75	12	48	11,75	0,96
				150,52	76,89			6	4,05	0,33

Входная группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	201-9006-365	Опорные стойки из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1	0,08204	13810	-	1133	-	-	-	-
		<i>m</i>								
67	09-03-014-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Монтаж связей и распорок	0,05655	2885,62	1064,98	163	80	60	112,8	6,38
		<i>m</i>		1409,72	136,84			8	7,4	0,42
68	201-9006-351	Связи и распорки из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05	0,05655	13450	-	761	-	-	-	-
		<i>m</i>								
69	09-04-002-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	0,175	1886,33	892,81	330	138	156	63,28	11,07
		<i>100 м2</i>		790,85	93,42			16	5,06	0,88
70	101-0829-4	Профили гофрированные с трапецидальной формой гофра (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий), оцинкованные (ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм 0,7	0,2	13500	-	2700	-	-	-	-
		<i>m</i>								
71	101-1490-1	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	350	0,23	-	81	-	-	-	-
		<i>ШТУКА</i>								
72	09-03-039-1 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Монтаж опорных конструкций	0,4066	2699,35	549,08	1098	754	223	142,99	58,14
		<i>m</i>		1854,96	3,94			2	0,21	0,09
73	201-9006-351	Различные конструкции из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05	0,4066	13450	-	5469	-	-	-	-
		<i>m</i>								
74	13-03-002-4 К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ПФ-021	0,1219	425,42	19,54	52	19	2	9,47	1,15
		<i>100 м2</i>		155,52	0,26			-	0,02	0
75	13-03-004-26 К=МАТ*2, ЭММ*2*1,25*1,55, ЗПМ*2*1,25*1,55, ОЗП*2*1,15*1,55, ТЗ*2*1,15*1,55, ТЗМ*2*1,25*1,55	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,1219	1483,97	26,14	181	23	3	13,65	1,66
		<i>100 м2</i>		191,31	0,53			-	0,04	0
		Итого по разделу				16020	3815	724		291
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				21912		32		2
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3463				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2429				
		Итого по локальной смете				2711067	610441	67426		48734
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				2616890	581126	17001	5904	287
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1,2,27,31 %=80 - по стр. 3,6,11,14 %=79 - по стр. 4,5,12,13 %=105 - по стр. 8,16,29,30 %=90 - по стр. 24,53,54,55,57,58,59,61,62,63,74,75 %=110 - по стр. 28 %=118 - по стр. 33 %=187 - по стр. 37,40 %=120 - по стр. 43,44,45,52 %=83 - по стр. 46 %=86 - по стр. 49,50)				574265		980		54
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1,2,27,31. %=50 - по стр. 3,4,5,6,11,12,13,14. %=47 - по стр. 8,16,29,30. %=60 - по стр. 24,28,53,54,55,57,58,59,61,62,63,74,75, %=54 - по стр. 33. %=55 - по стр. 43,44,45,52. %=65 - по стр. 46. %=70 - по стр. 49,50.)				323055				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				3514210				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				94177	29315	50425		2114
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 19,20,21,22,32,65,67,69,72)				30815		4924		229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр 19.20.21.22.32.65.67.69.72.)								24653	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ								149645	
		Итого по локальной смете в ценах 2000г.								3663855	
		в т.ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								605080	
		в т.ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								347708	
		Пересчёт в текущие цены на III кв. 2011г. (Протокол 152от 13 июля 2011г., табл 4, п.1.1)				K=4,74				17366673	
		Затраты по содержанию санпропускника 151,9/1,18рубх(48734+287)/7,12чел.-час =								886294	
		Сметная прибыль (48734+287)/7,12чел.-дн.*4рейса*16км*596руб/21чел/40(км/ч)=								312643	
		Затраты по спецпитанию 165/1,18рубх(48734+287)/7,12чел.-час =								962729	
		ИТОГО								19528339	
		НДС 18%								3515101,02	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах								23043440,02	

Составил

Проверил