

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

М. Сухомин О.Ю. СК

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

СХК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 62-12-01

Капитальный ремонт входного узла здания АТС-56 (2012г.), АТС

Основание: Дефектная ведомость, Инв.№ 1062012300000

Сметная стоимость строительных работ 373384.57 руб. (316 484,60)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т <i>ОЗП-0,8; ЭМ-0,8; расх.; ЗММ=0,8; МАГ=0,8; ТЗ-0,8; ТЭМ=0,8</i>	100 шт. сборных конструкций	0,02	1840,56	479,2	1361,35	161,34	36,81	9,58	27,23	3,23	37,032	0,74	10,128	0,2
2	ТЕР46-04-001-04	Разборка стен кирпичных	1 м3	1	212,49	102,94	109,55	15,94	212,49	102,94	109,55	15,94	8,24	8,24	1,15	1,15
3	ТЕР05-20-01	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых	100 м3 кладки	0,01	79083,24	6652,18	5008,38	621,27	790,83	66,52	50,08	6,21	563	5,63	39	0,39
4	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций <i>77L53 = 7 971,33 / 1 x 7 200,00 ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 в расх.; ЗММ=1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ=1,25</i>	1 т металлических изделий	0,0223	893,17	819,28	73,89	4,58	19,92	18,27	1,65	0,1	73,2895	1,63	0,675	0,02
5	СЦМ-204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 5 мм	т	0,0223	10437				233,19							
6	ТЕР07-05-030-09	Установка плит парапета массой до 0,5 т <i>ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 в расх.; ЗММ=1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ=1,25</i>	100 шт. сборных конструкций	0,02	3563,28	688,85	2127,11	252,09	71,27	13,78	42,54	5,04	53,2335	1,06	15,825	0,32
7	ТЕР12-01-004-04	Прим. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков <i>ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 в расх.; ЗММ=1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ=1,25</i>	100м	0,04	11102,05	528,29	152,24	14,14	444,08	21,13	6,09	0,57	40,825	1,63	1,075	0,04
8	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки	1 м3	3,2	329,51	114,23	215,29	31,32	1054,43	365,54	688,93	100,22	8,93	28,58	2,26	7,23
9	ТЕР08-20-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	100 м2 основания	0,202	200,21	200,21			40,44	40,44			18,68	3,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,005	6605,66	165,51	6433,46	812,2	33,03	0,83	32,17	4,06	15,08	0,08	43,62	0,22
11	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,09	1690,23	1690,23			152,12				154	13,86		
12	ТЕР01-02-066-02	Крепление инвентарными шитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых	100 м ² креплений	0,32	2934,62	243,05	74,75	4,62	939,08	77,78	23,92	1,48	20,2	6,46	0,72	0,23
13	ТЕР05-01-052-02	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (ротаторным) способом в грунтах и породах группы 2 ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 м скважины	36	153,23	11,16	132,31	11,51	5516,19	401,58	4763,25	414,45	0,736	26,5	0,925	33,3
14	ТЕР06-01-015-06	Прим. Установка каркасов свай 1.198.08-11.243.08-1х10/045.00 ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 т	0,1622	1417,68	721,94	627,18	169,64	229,95	117,1	101,73	27,52	53,2795	8,64	5,475	0,89
15	СЦМ-204-9120	Каркасы арматурные	т	0,1622	7140				1158,11							
16	ТЕР05-01-062-01	Бетонирование свай ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 м ³ конструктивного объема свай	1,9	283,53	9,52	74,21	8,15	538,72	18,09	141	15,49	0,736	1,4	0,525	1
17	СЦМ-401-0008	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)	м ³	1,9	569				1081,1							
18	ТЕР06-01-001-22	Прим. Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм 17.310.87-71.153.67-6.6х8.158.00 ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,07	19281,86	6406,7	5676,66	572,88	1349,73	448,47	397,37	40,1	512,946	35,91	38,3	2,68
19	СЦМ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м ³	1	452				452							
20	СЦМ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м ³	6	491				2946							
21	СЦМ-204-9120	Каркасы арматурные	т	0,1134	7140				809,68							
22	ТЕР09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 т конструкций	1,1	735,47	223,9	384,38	45,76	809,02	246,3	422,81	50,34	18,1585	19,97	2,1875	2,41
23	СЦМ-201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,1	10198				11217,8							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР09-03-012-12	Прим. Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 т конструкций	0.0435	791.57	95.81	498.69	612.9	34.43	4.17	21.69	2.67	7.5785	0.33	2.9	0.13
25	СЦМ-110-9181	Прим. Стойки металлические	т	0.0435	11190			486.77								
26	ТЕР08-01-002-01	Прим. Устройство основания под фундаменты песчаного ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 м3 основания	5.5	185.28	30.42	42.64	522	1019.01	167.3	234.51	28.74	2.645	14.55	0.3625	1.99
27	ТЕР08-01-002-03	Прим. Устройство основания под фундаменты из ГПС 83.52 - 281.92 - 1.28 x 155.00 ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 м3 основания	1.5	100.71	33.06	64.39	96.6	151.07	49.59	96.58	14.34	2.875	4.31	0.675	1.01
28	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.92	119			228.48								
29	ТЕР11-01-011-01	Прим. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	100 м2 стяжки	0.202	1707.13	507.92	41.65	292.9	344.84	102.6	8.41	5.11	45.4365	9.18	1.5875	0.32
30	ТЕР11-01-011-02	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать к норме 11-01-011-01 ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к раск.; ЗПМ-2; МАГ-2 к раск.; ТЗ-2; ТЗМ-2); ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	100 м2 стяжки	-0.202	568.16	12.86	14.5	83.8	-114.77	-2.6	-2.93	-1.69	1.15	-0.23	0.525	-0.11
31	ТЕР27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (без стоимости плитки) 1.072.79 - 9.742.79 - 100 x 86.70	100 м2 тротуара	0.202	1072.79	574.28	468.92	653	216.7	116	94.72	1.32	49.92	10.08	0.97	0.2
32	ТЕР11-01-002-09	Прим. Устройство бетонной отмостки 47.32 - 565.48 - 1.02 x 508.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 м3 подстилающего слоя	3.2	50.47	23.8	0.21		161.5	76.18	0.68		2.07	6.62		
33	СЦМ-401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22.5 (М300)	м3	3.264	622			2030.21								
Итого по разделу 1 Новый Раздел									308819.94				208.94			53.62
Раздел 2. Новый Раздел																
34	СЦПЗ-3-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работющими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I	1 т	7.5	18.42		18.42		138.15		138.15					
35	СЦПЗ11-01-144-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка	тонна	13.5	4.42		4.42	0.54	59.67		59.67	7.29			0.029	0.39
36	СЦПЗ-3-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работющими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I	1 т	13.5	18.42		18.42		248.67		248.67					
37	СЦПЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	9	36.65	5.84	30.81		329.85	52.56	277.29		0.578	5.2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого с накладными и см. прибылью								486.6					1.63		0.04
	Благоустройство (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 9															
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								40.44	40.44				3.77		
	Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 46.51)								46.51	46.51				3.77		
	Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 46.51)								41.11							
	Итого с накладными и см. прибылью								22.32							
	Итого с накладными и см. прибылью								109.94					3.77		
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:															
	Итого Поз. 10															
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								33.03	0.83	32.17	4.06		0.08		0.22
	Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 5.62)								37.98	0.95	37	4.67		0.08		0.22
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 5.62)								4.54							
	Итого с накладными и см. прибылью								2.25							
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:															
	Итого Поз. 11								44.77					0.08		0.22
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								152.12	152.12				13.86		
	Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 174.94)								174.94	174.94				13.86		
	Сметная прибыль 45%*0,8 ФОТ (от 174.94)								118.96							
	Итого с накладными и см. прибылью								62.98							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):															
	Итого Поз. 12															
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								939.08	77.78	23.92	1.48		6.46		0.23
	Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 91.15)								954.34	89.45	27.51	1.7		6.46		0.23
	Сметная прибыль 45%*0,8 ФОТ (от 91.15)								61.98							
	Итого с накладными и см. прибылью								32.81							
	Свайные работы:								1049.13					13.86		
	Итого Поз. 13, 16															
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								6054.91	419.67	4904.25	429.94		27.9		34.3
	Накладные расходы 130%*0,85 ФОТ (от 977.05)								6853.5	482.62	5639.89	494.43		27.9		34.3
	Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 977.05)								1079.64							
	Итого с накладными и см. прибылью								625.31							
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:								8558.45					27.9		34.3
	Итого Поз. 14, 18															
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								1579.68	565.57	499.1	67.62		44.55		3.57
	Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 728.17)								1739.39	650.41	573.97	77.76		44.55		3.57
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 728.17)								649.89							
	Итого с накладными и см. прибылью								378.65							
	Строительные металлические конструкции:								2767.93					44.55		3.57
	Итого Поз. 22, 24															
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								843.45	250.47	444.5	53.01		20.3		2.54
	Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 349.00)								947.7	288.04	511.18	60.96		20.3		2.54
	Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 349.00)								266.99							
	Итого с накладными и см. прибылью								237.32							
	Итого с накладными и см. прибылью								1452.01					20.3		2.54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Полю:																
	Итого Поз. 29-30, 32								391.57	176.18	6.16	3.42		15.57		
	Всего с учетом "ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								418.92	202.61	7.08	3.93		15.57		0.21
	Накладные расходы 123%*0,85 ФОТ (от 206.54)								215.94							0.21
	Сметная прибыль 75%*0,8 ФОТ (от 206.54)								123.92							
	Итого с накладными и см. прибылью								758.78					15.57		
	Автомобильные дороги:															
	Итого Поз. 31								216.7	116	94.72	1.32		10.08		
	Всего с учетом "ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								248.31	133.4	108.93	1.52		10.08		0.2
	Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 134.92)								162.85							0.2
	Сметная прибыль 95%*0,8 ФОТ (от 134.92)								102.54							
	Итого с накладными и см. прибылью								513.7					10.08		
	Итого								42130.96					208.94		53.62
	Итого по разделу 1 Новый Раздел								42130.96					208.94		53.62
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :										552.6					
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 34, 36, 38								552.6							
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 35, 37								389.52	52.56	336.96	7.29		5.2		0.39
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 59.85)								59.85							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 59.85)								35.91							
	Итого с накладными и см. прибылью								485.28					5.2		0.39
	Итого								1037.88					5.2		0.39
	Итого по разделу 2 Новый Раздел								1037.88					5.2		0.39
	Итого								43168.84					214.14		54.01
	В том числе:															
	Материалы								24818.58							
	Машины и механизмы								9240.85							
	ФОТ								3911.14							
	Накладные расходы								3756.83							
	Сметная прибыль								2294.29							
	Переход в текущие цены 43 168.84 * 7,33								316427.6							
	НДС 18%								56956.97							
	ВСЕГО по смете								373384.57					214.14		54.01

Составил:  И.А. Чистякова
 Руководитель ПСГ:  Е.В. Галецкая