

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24386
(локальная смета)

_____ " _____ 20__

на реконструкцию кровли теплицы №5, №6 и №7 тепличного комплекса №2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дополнение к проекту №131-11-10-АС
Сметная стоимость строительных работ 1450,785 тыс. руб.
Средства на оплату труда 48,191 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3706,17 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					В том числе			В том числе			Всего	В том числе			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Теплица №5															
1	ТЕР15-05-013-05прим	Разборка старого остекления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Отделочные работы: НР (4510 руб.); 105% от ФОТ (4295 руб.) СЛ (2362 руб.); 55% от ФОТ (4295 руб.)	100 м2	6,1236	597,9	560,35	37,55			3661	3431	230		43,3	265,15
2	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(поперечный) Деревянные конструкции: НР (1139 руб.); 118% от ФОТ (965 руб.) СЛ (608 руб.); 63% от ФОТ (965 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,9	2253,34	265,73	42,08			6535	771	122		22,5	65,25
3	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(продольный) Деревянные конструкции: НР (118 руб.); 118% от ФОТ (100 руб.) СЛ (63 руб.); 63% от ФОТ (100 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,3	2253,34	265,73	42,08			676	80	13		22,5	6,75
4	ТЕР15-05-019-04прим	Покрытие кровли теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке Отделочные работы: НР (8530 руб.); 105% от ФОТ (8124 руб.) СЛ (4468 руб.); 55% от ФОТ (8124 руб.)	1 м2 проемов	612,36	51,6	10,6	2,18			31598	6491	1335		0,86	526,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлической поверхности щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1123 руб.); 90% от ФОТ (1248 руб.) СП (874 руб.); 70% от ФОТ (1248 руб.)	1 м2 очистка и поверхнос ти	92,232	10,81	10,81			997	997			0,9	83,01
15	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (125 руб.); 90% от ФОТ (139 руб.) СП (97 руб.); 70% от ФОТ (139 руб.)	1 м2 обеспыли ваемой поверхнос ти	92,232	2,39	1,2	1,39		239	111	128		0,1	9,22
16	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (82 руб.); 90% от ФОТ (91 руб.) СП (64 руб.); 70% от ФОТ (91 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,922	417,46	79,65	10,15	0,16	385	73	9		5,31	4,9
17	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (50 руб.); 90% от ФОТ (56 руб.) СП (39 руб.); 70% от ФОТ (56 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,922	630,91	48,95	6,68	0,16	582	45	6		3,83	3,53
18	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков Кровли: НР (89 руб.); 120% от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.); 65% от ФОТ (74 руб.)	100 м примыкан ий	0,1262	1087,84	459,37	208,19	12,92	137	58	26	2	35,5	4,48
19	ТСЦ-101-3358	Унифлекс ТКП 4 мм Кровли	м2	31,8	36,61				1164					
20	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконных и зернистых материалов насухо Теплоизоляционные работы: НР (536 руб.); 100% от ФОТ (536 руб.) СП (375 руб.); 70% от ФОТ (536 руб.)	1 м3 изоляция	3,1	209,4	138,49	70,91		649	429	220		10,58	32,8
21	ТСЦ-104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50 Кровли	м3	3,1	530,88				1646					
22	ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно- строительные): НР (693 руб.); 77% от ФОТ (900 руб.) СП (450 руб.); 50% от ФОТ (900 руб.)	100 м2 остеклени я	0,492	2742,6	1749,49	37,37	3,91	1349	861	18	2	135,2	66,52
23	ТСЦ-101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работ. (ремонтно- строительные)	м2	51,17	26,78				1370					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТЕР10-01-010-01	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(поперечный) <i>Деревянные конструкции: НР (926 руб.): 118% от ФОТ (785 руб.) СП (495 руб.): 63% от ФОТ (783 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкции	2,36	2253,34	265,73	42,08		5318	627	99		22,5	53,1
26	ТЕР10-01-010-01	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(продольный) <i>Деревянные конструкции: НР (118 руб.): 118% от ФОТ (100 руб.) СП (63 руб.): 63% от ФОТ (100 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкции	0,3	2253,34	265,73	42,08		676	80	13		22,5	6,75
27	ТЕР15-05-019-04	Покрытие кровли теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке <i>Отделочные работы: НР (7088 руб.): 105% от ФОТ (6750 руб.) СП (3713 руб.): 55% от ФОТ (6750 руб.)</i>	1 м2 проемов	508,8	51,6	10,6	2,18		26254	5393	1109		0,86	437,57
28	Цена поставщика	Поликарбонат сотовый UniStag прозрачный лист 2,1 м x 6 м x 0,01 м S=12,6м2 (ст-ть 3347,82руб/4,42=757,42руб/лист=60,11руб/м2) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	м2	508,8	60,11				30584					
29	Цена поставщика	Профиль направляющий для поликарбоната высота соединения 10 мм, L=6,0м, прозрачный. (ст-ть 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	м.п	234,4	18,21				4268					
30	Цена поставщика	Профиль торцевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ть 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	м.п.	95,2	6,39				608					
31	Цена поставщика	Термошайба для сотового поликарбоната (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	шт	720	1,25				900					
32	ТЕР12-01-010-01	Устройство коньков оцинкованной стали <i>Кровли: НР (574 руб.): 120% от ФОТ (478 руб.) СП (311 руб.): 65% от ФОТ (478 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,282	15137,68	1354,13	7,64		4269	382	2		112,75	31,8
33	Цена поставщика	Термошайба для конька (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	шт	320	1,25				400					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕРрб3-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 <i>Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (693 руб.): 77% от ФОТ (900 руб.) СП (450 руб.): 50% от ФОТ (900 руб.)</i>	100 м2 остекления	0,492	2742,6	1749,49	37,37	3,91	1349	861	18	2	135,2	66,52
46	ТСЦ-101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 <i>Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)</i>	м2	51,17	26,78				1370					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Районный к-т 4,3% (Поз. 24, 27, 34, 25-26, 32, 41-42, 44, 35-36, 43, 37-40, 45-46)														
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 24, 27, 34, 25-26, 32, 41-42, 44, 35-36, 43, 37-40)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
77% ФОТ (от 900) (Поз. 45-46)														
90% ФОТ (от 1535) (Поз. 37-40)														
100% ФОТ (от 3580) (Поз. 35-36, 43)														
105% ФОТ (от 10562) (Поз. 24, 27, 34)														
118% ФОТ (от 884) (Поз. 25-26)														
120% ФОТ (от 553) (Поз. 32, 41-42, 44)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
50% ФОТ (от 900) (Поз. 45-46)														
55% ФОТ (от 10562) (Поз. 24, 27, 34)														
63% ФОТ (от 884) (Поз. 25-26)														
65% ФОТ (от 553) (Поз. 32, 41-42, 44)														
70% ФОТ (от 5115) (Поз. 35-36, 43, 37-40)														
Итого по разделу 2 Теплица №6 :														
Отделочные работы														
Деревянные конструкции														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Кровли														
Теплоизоляционные работы														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
									51970	808,03				
									7793	71,82				
									36760					
									8356					43,54
									12922					273,11
									4998					120,79
									3899					66,52
									126698					1383,81
									74897					
									4587					
									18014					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ТЕР15-05-019-04прим	Устройство поликарбоната на фрамуги Отделочные работы: НР (168 руб.); 105% от ФОТ (160 руб.) СП (88 руб.); 52% от ФОТ (160 руб.)	1 м2 проемов	12	187,51	10,6	4,74	0,18	2250	127	57	2	0,86	10,32
56	ТЕР26-02-013-01прим	Покрытие деревянных конструкций огнебиозащитным составом Теплоизоляционные работы: НР (2017 руб.); 100% от ФОТ (2017 руб.) СП (1412 руб.); 70% от ФОТ (2017 руб.)	100 м2 обработки васмой поверхнос ти	0,746	3887,06	2161,29	1706,22		2900	1612	1273		173,18	129,19
57	ТСЦ-113-0501прим	Состав огнебиозащитный Терminus-11 концентрат (расход 146г/м2) Теплоизоляционные работы	кг	10,8916	40,6				442					
58	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлической поверхности щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (749 руб.); 90% от ФОТ (832 руб.) СП (582 руб.); 70% от ФОТ (832 руб.)	1 м2 очищаемо й поверхнос ти	61,4	10,81	10,81			664	664			0,9	55,26
59	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (83 руб.); 90% от ФОТ (92 руб.) СП (64 руб.); 70% от ФОТ (92 руб.)	1 м2 обеспыли ваемой поверхнос ти	61,4	2,59	1,2	1,39		159	74	85		0,1	6,14
60	ТЕР13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (53 руб.); 90% от ФОТ (61 руб.) СП (43 руб.); 70% от ФОТ (61 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,614	417,46	79,65	10,15	0,16	256	49	6		5,31	3,26
61	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрутованных поверхностей эмалью ПФ-115 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (33 руб.); 90% от ФОТ (37 руб.) СП (26 руб.); 70% от ФОТ (37 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,614	630,91	48,95	6,68	0,16	387	30	4		3,83	2,35
62	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Теплоизоляционные работы: НР (182 руб.); 100% от ФОТ (182 руб.) СП (127 руб.); 70% от ФОТ (182 руб.)	1 м3 изоляция	1,05	209,4	138,49	70,91		220	146	74		10,58	11,11
63	ТСЦ-104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50 Кровли	м3	1,05	530,88				557					
64	ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно- строительные): НР (1183 руб.); 77% от ФОТ (1536 руб.) СП (768 руб.); 50% от ФОТ (1536 руб.)	100 м2 остеклени я	0,84	2742,6	1749,49	37,37	3,91	2304	1470	31	3	135,2	113,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Стеклопые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								6638					113,57
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								16					
	Перевозка грузов автотранспортом								308					
	Итого			57239					57239					761,95
	В том числе:													
	Материалы			28641					28641					
	Машины и механизмы			3019					3019					
	ФОТ			9865					9865					
	Накладные расходы			9790					9790					
	Сметная прибыль			5913					5913					
	Итого по разделу 3 Теплица №7.			57239					57239					761,95
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			239217					239217	39016	10511	19		3129,57
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			250397					250397	48169	12538	22		3706,17
	В том числе, справочно:													
	Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 4, 11, 24, 27, 34, 49, 55, 2-3, 25-26, 47-48, 9, 18-19, 21, 32, 41-42, 44, 53, 63, 12-13, 20, 35-36, 43, 56-57, 62, 14-17, 37-40, 58-61, 22-23, 45-46, 64-65)			1679					1679	1678	1	1		
	Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4, 11, 24, 27, 34, 49, 55, 2-3, 25-26, 47-48, 9, 18-19, 21, 32, 41-42, 44, 53, 63, 12-13, 20, 35-36, 43, 56-57, 62, 14-17, 37-40, 58-61)			9501					9501	7473	2027	2		576,592
	Накладные расходы			49132					49132					
	В том числе, справочно:													
	77% ФОТ (от 3336) (Поз. 22-23, 45-46, 64-65)			2569					2569					
	90% ФОТ (от 4092) (Поз. 14-17, 37-40, 58-61)			3683					3683					
	100% ФОТ (от 9360) (Поз. 12-13, 20, 35-36, 43, 56-57, 62)			9360					9360					
	105% ФОТ (от 27424) (Поз. 1, 4, 11, 24, 27, 34, 49, 55)			28795					28795					
	118% ФОТ (от 2500) (Поз. 2-3, 25-26, 47-48)			2950					2950					
	120% ФОТ (от 1479) (Поз. 9, 18-19, 21, 32, 41-42, 44, 53, 63)			1775					1775					
	Сметная прибыль			28703					28703					
	В том числе, справочно:													
	50% ФОТ (от 3336) (Поз. 22-23, 45-46, 64-65)			1668					1668					
	55% ФОТ (от 27424) (Поз. 1, 4, 11, 24, 27, 34, 49, 55)			15083					15083					
	63% ФОТ (от 2500) (Поз. 2-3, 25-26, 47-48)			1575					1575					
	65% ФОТ (от 1479) (Поз. 9, 18-19, 21, 32, 41-42, 44, 53, 63)			961					961					
	70% ФОТ (от 13452) (Поз. 12-13, 20, 35-36, 43, 56-57, 62, 14-17, 37-40, 58-61)			9416					9416					
	Итого по смете:			139407					139407					2103,37
	Отделочные работы			22014					22014					202,78
	Деревянные конструкции			83492					83492					
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
	Кровли			21364					21364					116,83
	Теплоизоляционные работы			33857					33857					714,58
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			13318					13318					322
	Стеклопые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)			14456					14456					246,61
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках			16					16					

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зов автотранспортом								308							
								328232					3706,17		21,98
Механизмы								189674							
								12538							
расходы								48191							
кб/б/л/б								49132							
								28703							
в текущие 328 232 * 4,42								1450785							
ете								1450785					3706,17		21,98

инженер по проектно-сметной работе цеха 092



С. В. Калинин

Расценки проверил: инженер-сметчик отд. 072



В. В. Воронкова

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группа, толщиной 4 мм, марки М5 <i>Стеклопакеты, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-отрапезочные)</i>	М2	87,36	26,78				2340							
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных: НР 100% от ФОТ</i>	Т	5,83	2,7				16							
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работашащими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: н.17 Дюп1 При перевозке грузов к провозной плате (интервал) применить поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЭП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАГ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ</i>	Т	5,83	52,85		52,85		308		308					
Траты по разделу в ценах 2001г.														
Траты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														
равочно:														
536) (Поз. 64-65)							1183							
022) (Поз. 58-61)							920							
2201) (Поз. 56-57, 62)							2201							
4201) (Поз. 49, 55)							4411							
550) (Поз. 47-48)							649							
355) (Поз. 53, 63)							426							
равочно:							5913							
536) (Поз. 64-65)							768							
201) (Поз. 49, 55)							2311							
50) (Поз. 47-48)							347							
55) (Поз. 53, 63)							231							
2223) (Поз. 56-57, 62, 58-61)							2256							
у 3 Теллина №7 :														
струкции							4839					44,56		
оты							25672					326,63		3,8
струкции знаний и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных элементов)														
							3941							
тные работы														
							4464					28,42		0,05
							8016					168,36		
ных конструкций и оборудования от коррозии														
							3225					80,41		0,02

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всходы							18452							
быль							10736							
Раздел 3. Теплица №7.							126698					1383,81		8,17

Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(поперечный) Деревянные конструкции: НР (589 руб.): 118% от ФОТ (499 руб.) СП (314 руб.): 63% от ФОТ (499 руб.)	1 м3 Деревесн ы в конструкц ии	1,5	2253,34	265,73	42,08		3380	399	63	22,5	33,75			
Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(продольный) Деревянные конструкции: НР (59 руб.): 118% от ФОТ (50 руб.) СП (32 руб.): 63% от ФОТ (50 руб.)	1 м3 Деревесн ы в конструкц ии	0,15	2253,34	265,73	42,08		338	40	6	22,5	3,38			
Покраска крыши теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке Осволяющие работы: НР (4242 руб.): 105% от ФОТ (4040 руб.) СП (2222 руб.): 55% от ФОТ (4040 руб.)	1 м2 Проемов	304,5	51,6	10,6	2,18		15712	3228	664	0,86	261,87		0,01	3,05
Профиль направляющий для поликарбоната Высота соединения 10 мм, L=6,0м, прозрачный. (ст-ть 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	м.п	147,9	18,21				2693							
Профиль торцевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ть 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	м.п.	72	6,39				460							
Термошайба для сотового поликарбоната (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	шт	420	1,25				525							
Устройство коньков оцинкованной стали Кровля: НР (426 руб.): 120% от ФОТ (355 руб.) СП (221 руб.): 63% от ФОТ (355 руб.)	100 м2 покрытия	0,21	15137,68	1354,13	7,64		3179	284	2	112,75	23,68		0,2	0,04
Термошайба для конька (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	шт	210	1,25				263							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство поликарбоната на фрамуги Остаточные работы: НР (255 руб.): 105% от ФОТ (243 руб.) СП (134 руб.): 53% от ФОТ (243 руб.)	просмов	1 м2	18	187,51	10,6	4,74	0,18	3375	191	85	3	0,86	15,48	0,01	0,18
Покрывать деревянные конструкции огнебиозащитным составом Технологические работы: НР (3043 руб.): 100% от ФОТ (3043 руб.) СП (2130 руб.): 70% от ФОТ (3043 руб.)	обработка ваемой поверхнос ти	100 м2	1.1248	3887,06	2161,29	1706,22		4372	2431	1919		173,18	194,79		
Состав огнебиозащитный Терминус-11 концентрат (расход 146г/м2) Технологические работы	кг		16,42208	40,6				667							
Очистка металлической поверхности сетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (123 руб.): 90% от ФОТ (1248 руб.) СП (874 руб.): 70% от ФОТ (1248 руб.)	очистаемо и поверхность	1 м2	92,232	10,81	10,81			997	997			0,9	83,01		
Обеспыливание поверхности Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (125 руб.): 90% от ФОТ (139 руб.) СП (97 руб.): 70% от ФОТ (139 руб.)	обеспыли ваемой поверхнос ти	1 м2	92,232	2,59	1,2	1,39		239	111	128		0,1	9,22		
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (82 руб.): 90% от ФОТ (91 руб.) СП (64 руб.): 70% от ФОТ (91 руб.)	ограшва емой поверхнос ти	100 м2	0,922	417,46	79,65	10,15	0,16	385	73	9		5,31	4,9	0,01	0,01
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (50 руб.): 90% от ФОТ (56 руб.) СП (39 руб.): 70% от ФОТ (56 руб.)	ограшва емой поверхнос ти	100 м2	0,922	630,91	48,95	6,68	0,16	582	45	6		3,83	3,53	0,01	0,01
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков Кровли: НР (89 руб.): 120% от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.): 65% от ФОТ (74 руб.)	примыкан ий	100 м	0,1262	1087,84	459,37	208,19	12,92	137	58	26	2	35,5	4,48	0,71	0,09
Унифлекс КК1 4 мм Кровли	м2		31,8	36,61				1164							
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Технологические работы: НР (536 руб.): 100% от ФОТ (536 руб.) СП (375 руб.): 70% от ФОТ (536 руб.)	изоляция	1 м3	3,1	209,4	138,49	70,91		649	429	220		10,58	32,8		
Плита теплоизоляционная из стекловолокна URSA, марка П-15-У24-1250-600-50 Кровли	м3		3,1	530,88				1646							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Траты по разделу в ценах 2001г.								106613	16364	4113	7		1311,43		8,12
Траты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								111372	20303	4933	8		1360,41		9,72
равночно:															
1,3% (Поз. 1, 4, 11, 2-3, 9, 18-19, 21, 12-13, 20, 14-17, 22-23)								704	704						
всего в работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4, 11, 2-3, 9, 18-19, 21, 12-13, 20, 14-17)								4055	3234	819	1		248,982		1,6
для								20890							
равночно:															
000) (Поз. 22-23)															
535) (Поз. 14-17)								693							
3580) (Поз. 12-13, 20)								1382							
12662) (Поз. 1, 4, 11)								3480							
1066) (Поз. 2-3)								13295							
568) (Поз. 9, 18-19, 21)								1258							
равночно:								682							
000) (Поз. 22-23)								12036							
2662) (Поз. 1, 4, 11)								450							
066) (Поз. 2-3)								6964							
68) (Поз. 9, 18-19, 21)								672							
115) (Поз. 12-13, 20, 14-17)								369							
ду 1 Теллица №5 :								3581							
лоты								61768					968,71		9,4
конструкции								9383					86,4		
конструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных элементов)								42791							
иные работы								8537					44,88		0,18
иных конструкций и оборудования от коррозии								12922					273,11		
иные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								4998					120,79		0,02
								3899					66,52		0,12
								144298					1560,41		9,72
ЖИЗНЬ								86136							
								4933							
								20311							
ИСХОДЫ								20890							
быль								12036							
ду 1 Теллица №5								144298					1560,41		9,72
Раздел 2. Теллица №6.															
Разборка старого остекления	100 м2		5,088		597,9		560,35	37,55	3042	2851	191	43,3	220,31	0,25	1,27
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:															
ПЗ=0,8 (ЭП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАГ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)															
Ориентировочные работы:															
НР (3747 руб.); 105% от ФОР (3569 руб.)															
СИ (1963 руб.); 55% от ФОР (3569 руб.)															

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поликарбонат готовый UniStar прозрачный (лист 2, 1м х 6м х 0,1м) S=12,6м2 (ст-ть 3347,82руб/4,42=757,42руб/лист=60,11руб/м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м2	592		60,11				35585							
Профиль направляющий для поликарбоната Высота соединения 10 мм, L=6,0м, прозрачный (ст-ть 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п	290,2		18,21				5285							
Профиль торцевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ть 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п.	97,2		6,39				621							
Термошайба для готового поликарбоната (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	720		1,25				900							
Устройство коньков из оцинкованной стали Кровля: НР (593 руб.): 120% от ФОТ (494 руб.) СП (321 руб.): 65% от ФОТ (294 руб.)	100 м2 покрытия	0,292		15137,68	1354,13	7,64		4420	395	2		112,75	32,92	0,2	0,06
Термошайба для конька (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	320		1,25				400							
Устройство поликарбоната на фруагиты Отделочные работы: НР (255 руб.): 105% от ФОТ (243 руб.) СП (134 руб.): 55% от ФОТ (243 руб.)	1 м2 проемов	18		187,51	10,6	4,74		3375	191	85	3	0,86	15,48	0,01	0,18
Покрытие деревянных конструкций огнебиозащитным составом Технологические работы: НР (3043 руб.): 100% от ФОТ (3043 руб.) СП (2130 руб.): 70% от ФОТ (3043 руб.)	100 м2 обработаны вазеной поверхнос ти	1,1248		3887,06	2161,29	1706,22		4372	2431	1919		173,18	194,79		
Состав огнебиозащитный Терминус-11 концентрат (расход 146г/м2) Технологические работы	кг	16,42208		40,6				667							