

я

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №118С/2012**  
**на Ремонт здания станции биофильтров очистных сооружений инв. на 2012г.**  
**Кровля, фасад, внутренние работы, отмостка**

Составлена в ценах 2001г., с пересчетом в текущие цены  
 Основание: ремонтная ведомость РВ-20/14 от 19.06.2012г.

Сметная стоимость 200С 746.391 тыс. руб.  
 Текущие цены на 2012г. 4532.433 тыс. руб.  
 в том числе НДС 18% 691.388 тыс. руб.  
 Трудоемкость 6119 чел.-час.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |                              | Общая стоимость, руб. |                   |                              | Затраты труда, чел.-ч       |       |
|-------|--------------------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
|       |                                |  |            | Всего               | Экспл. машин в т.ч. зарплата | Всего                 | Основная зарплата | Экспл. машин в т.ч. зарплата | основных рабочих машинистов |       |
|       |                                |  |            |                     |                              |                       |                   |                              | на единицу                  | всего |

1. ЗАТО = 1.13  
 раздел 1. 3 2. МДС81-38.2004 прил.3, п.1: на сб. ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП\*1.2, ЭММ\*1.2, ЗПМ\*1.2, ТЗ\*1.2, ТЗМ\*1.2  
 на сб. ТЕРр, ТЕР46 ОЗП\*1.0, ЭММ\*1.0, ЗПМ\*1.0, ТЗ\*1.0, ТЗМ\*1.0  
 раздел 2 МДС81-38.2004 прил.3, п.11.1: на сб. ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП\*1.15, ЭММ\*1.15, ЗПМ\*1.15, ТЗ\*1.15, ТЗМ\*1.15  
 на сб. ТЕРр, ТЕР46 ОЗП\*1.15, ЭММ\*1.15, ЗПМ\*1.15, ТЗ\*1.15, ТЗМ\*1.15  
 раздел 1, 2, 3, 4 3. МДС 81-35.2004 п.4.7: на сб. ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП\*1.15, ЭММ\*1.25, ЗПМ\*1.25, ТЗ\*1.15, ТЗМ\*1.25

**Раздел 1 Кровля**

|     |  |  |        |         |         |        |       |      |     |    |     |
|-----|--|--|--------|---------|---------|--------|-------|------|-----|----|-----|
| 1   | 08-07-001-2  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ              | 100 м2 | 0.24    | 1246.68 | 8.09   | 299   | 154  | 2   | 52 | 12  |
|     | К=ЭММ*1.2, ЗПМ*1.2, ОЗП*1.2, ТЗ*1.2, ТЗМ*1.2   |  |        |         | 642.65  | -      |       |      |     |    |     |
| 2   | 58-17-1  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-12 слоя)   | 100 м2 | 12.21   | 389.89  | 1.94   | 4761  | 4737 | 24  | 35 | 425 |
|     | К=ОЗП*2, ТЗ*2  |  |        |         | 387.95  | -      |       |      |     |    |     |
| 2.1 | 999-9900   | Строительный мусор   | т      | 29.3    | -       | -      | -     | -    | -   | -  | -   |
| 3   | 12-01-017-1  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  | 100 м2 | 2.5     | 1907.3  | 333.43 | 4768  | 1159 | 834 | 38 | 94  |
|     | К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2                        |  |        |         | 463.52  | 44.8   |       |      | 112 | 3  | 7   |
| 4   | 12-01-017-2  | Добавить до толщины 25мм: цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1 | 100 м2 | 2.5     | 946.27  | 48.18  | 2366  | 463  | 120 | 15 | 38  |
|     | К=МАТ*10, ЭММ*10*1.25*1.2, ЗПМ*10*1.25*1.2, ОЗП*10*1.25*1.2, ТЗ*10*1.25*1.2, ТЗМ*10*1.25*1.2 |  |        |         | 185.09  | 6.78   |       |      | 17  | 0  | 1   |
| 5   | 12-01-016-2  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной      | 100 м2 | 12.462  | 320.02  | 5.78   | 3988  | 602  | 72  | 4  | 48  |
|     | К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2                        |  |        |         | 48.29   | -      |       |      |     |    |     |
| 6   | 12-01-002-9Б   | Устройство кровель плоских из наплавливаемых рулонных материалов (с применением газопламенных горелок): в два слоя | 100 м2 | 12.21   | 401.76  | 67.67  | 4905  | 3254 | 826 | 20 | 242 |
|     | К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2                        |  |        |         | 266.47  | 5.54   |       |      | 68  | 0  | 4   |
| 7   | ЧелСЦена №5 2012г, ч.1, п.11.01.438  | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-2,8- нижний слой (расход 116м2 на 100м2)                               | м2     | 1416.36 | 23.63   | -      | 33469 | -    | -   | -  | -   |
|     | К=МАТ=101.96/4, 53*1.05  |  |        |         | -       | -      |       |      |     |    |     |
| 8   | ЧелСЦена №5 2012г, ч.1, п.11.01.4491   | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-3,8 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2 кровли)                      | м2     | 1391.94 | 5.11    | -      | 7113  | -    | -   | -  | -   |
|     | К=МАТ=116*19/4, 53*1.05  |  |        |         | -       | -      |       |      |     |    |     |

| 1    | 2   | 3  | 4       | 5       | 6      | 7     | 8     | 9    | 10  | 11   |
|------|---|--|---------|---------|--------|-------|-------|------|-----|------|
| 9    | 12-01-004-4Б  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм   | 0.42    | 1200.71 | 155.35 | 504   | 270   | 65   | 49  | 21   |
|      | К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2 | 100 м  |         | 643.27  | 19.65  |       |       | 8    | 1   | 0    |
| 10   | 101-9232-8  | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 168м2 на 100м.п. примыкания)  | 70.56   | 13.6    | -      | 960   | -     | -    | -   | -    |
|      |   | м2   |         | -       | -      |       |       | -    | -   | -    |
| 11   | 101-9232-9  | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 84м2 на 100м.п. примыкания) | 35.28   | 16.7    | -      | 589   | -     | -    | -   | -    |
|      |   | м2   |         | -       | -      |       |       | -    | -   | -    |
| 12   | 12-01-010-1   | Устройство фартуков шириной 200мм из листовой оцинкованной стали                                   | 0.084   | 8816.78 | 38.57  | 741   | 159   | 3    | 156 | 13   |
|      | К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2 | 100 м2   |         | 1895.37 | 5.54   |       |       | -    | 0   | 0    |
| 13   | 58-19-3   | Смена карнизных свесов шириной 500мм   | 1.66    | 5913.5  | 15.39  | 9816  | 1960  | 26   | 101 | 168  |
|      |   | 100 м  |         | 1180.62 | 3.05   |       |       | 5    | 0   | 0    |
| 13.1 | 999-9900  | Строительный мусор   | 0.98604 | -       | -      | -     | -     | -    | -   | -    |
|      |   | м  |         | -       | -      |       |       | -    | -   | -    |
|      | Итого по разделу  |  |         |         |        | 74279 | 12758 | 1972 |     | 1061 |
|      | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ  |  |         |         |        | 94937 |       | 210  |     | 13   |
|      | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  |  |         |         |        | 13866 |       |      |     |      |
|      | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  |  |         |         |        | 6792  |       |      |     |      |

### Раздел 2 Фасад

|      |  |  |        |         |         |      |      |      |     |     |
|------|--|--|--------|---------|---------|------|------|------|-----|-----|
| 14   | 08-07-001-2  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ                              | 0.98   | 1219.56 | 7.75    | 1195 | 604  | 8    | 50  | 49  |
|      | К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                          | 100 м2   |        | 615.87  | -       |      |      | -    | -   | -   |
| 15   | 53-2-1   | Разборка кладки стен из: кирпича   | 1.25   | 3993.6  | 1313.38 | 4992 | 3350 | 1642 | 244 | 305 |
|      | К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                          | 10 м3  |        | 2680.22 | 251.41  |      |      | 314  | 18  | 22  |
| 15.1 | 999-9900   | Строительный мусор   | 18.75  | -       | -       | -    | -    | -    | -   | -   |
|      |  | м  |        | -       | -       |      |      | -    | -   | -   |
| 16   | 53-25-1  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, с заделкой гнезд и борозд (15 шт.)                                | 0.28   | 17666   | 65.54   | 4946 | 659  | 18   | 191 | 53  |
|      | К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                          | м  |        | 2353.93 | 7.43    |      |      | 2    | 1   | 0   |
| 17   | 08-02-001-1  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича глиняного обыкновенного                                  | 10.2   | 843.54  | 54.55   | 8604 | 865  | 556  | 7   | 73  |
|      | К=ЭММ*1.25*1.15, ЗПМ*1.25*1.15, ОЗП*1.15*1.15, ТЗ*1.15*1.15, ТЗМ*1.25*1.15 | 1 м3   |        | 84.81   | 10.61   |      |      | 108  | 1   | 6   |
| 19   | 69-2-1   | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм для армирования | 0.95   | 89.11   | 12.21   | 85   | 73   | 12   | 6   | 6   |
|      | К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                          | 100 штук   |        | 76.9    | -       |      |      | -    | -   | -   |
| 19.1 | 999-9900   | Строительный мусор   | 0.0057 | -       | -       | -    | -    | -    | -   | -   |
|      |  | м  |        | -       | -       |      |      | -    | -   | -   |
| 20   | 69-2-2   | Добавить до толщины в 1 кирпич: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к расценке 69-2-1                                     | 0.95   | 85.71   | 11.74   | 81   | 70   | 11   | 6   | 6   |
|      | К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                          | 100 штук   |        | 73.97   | -       |      |      | -    | -   | -   |
| 20.1 | 999-9900   | Строительный мусор   | 0.0057 | -       | -       | -    | -    | -    | -   | -   |
|      |  | м  |        | -       | -       |      |      | -    | -   | -   |

| 1    | 2   | 3  | 4             | 5        | 6        | 7      | 8     | 9    | 10  | 11  |     |
|------|---|--|---------------|----------|----------|--------|-------|------|-----|-----|-----|
| 21   | 06-01-015-1   | Армирование кладки стен: установка арматуры в готовые гнезда   | <i>m</i>      | 0.06925  | 19852.12 | 80.16  | 1375  | 317  | 6   | 362 | 25  |
|      | K=ЭММ*1.15,<br>ЗПМ*1.15,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                        |  | <i>m</i>      |          | 4584.78  | 5.3    |       |      | -   | 0   | 0   |
| 21.1 | 204-0059  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) Поставляемые отдельно                                  | <i>m</i>      | -0.06925 | 15180    | -      | -1051 | -    | -   | -   | -   |
| 22   | 440-9001-1  | Стержневая арматура А-III, диаметром 18мм, длиной 300мм  | <i>кг</i>     | 69.25    | 7.61     | -      | 527   | -    | -   | -   | -   |
| 23   | 06-01-024-1   | Бетонирование цоколя толщиной 100мм с устройством опалубки бетон марки В 7,5 (М100 фракции более 40)   | <i>м3</i>     | 3.4      | 690.93   | 34.21  | 2349  | 210  | 116 | 5   | 17  |
|      | K=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2 |  | <i>м3</i>     |          | 61.75    | 5.68   |       |      | 19  | 0   | 1   |
| 23.1 | 401-0023  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 7,5 (М100)  | <i>м3</i>     | -3.468   | 538      | -      | -1866 | -    | -   | -   | -   |
| 23.2 | 401-0026  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 15 (М200), F50  | <i>м3</i>     | 3.468    | 598      | -      | 2074  | -    | -   | -   | -   |
| 24   | 15-02-001-1   | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  | <i>100 м2</i> | 0.26     | 2679.28  | 119.66 | 697   | 350  | 31  | 98  | 25  |
|      | K=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2 |  | <i>100 м2</i> |          | 1345.15  | 50.8   |       |      | 13  | 4   | 1   |
| 25   | 61-10-1   | Ремонт штукатурки гладких фасадов и карнизов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | <i>100 м2</i> | 0.72     | 4316.32  | 1.89   | 3108  | 2089 | 1   | 232 | 167 |
|      | K=ЭММ*1.15,<br>ЗПМ*1.15,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                        |  | <i>100 м2</i> |          | 2900.94  | -      |       |      | -   | -   | -   |
| 25.1 | 999-9900  | Строительный мусор   | <i>m</i>      | 3.4848   | -        | -      | -     | -    | -   | -   | -   |
| 26   | 61-20-1   | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов  | <i>100 м2</i> | 0.12     | 7771.73  | 3.61   | 933   | 593  | -   | 372 | 45  |
|      | K=ЭММ*1.15,<br>ЗПМ*1.15,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                        |  | <i>100 м2</i> |          | 4942.23  | -      |       |      | -   | -   | -   |
| 26.1 | 999-9900  | Строительный мусор   | <i>m</i>      | 1.1616   | -        | -      | -     | -    | -   | -   | -   |
| 27   | 62-25-1   | Огрунтовка фасадов стен и откосов акриловой пропиткой с земли и лесов за 2 раза  | <i>100 м2</i> | 1.1      | 153.24   | 31.49  | 169   | 134  | 35  | 10  | 11  |
|      | K=МАТ*2,<br>ЭММ*2*1.15,<br>ЗПМ*2*1.15,<br>ОЗП*2*1.15,<br>ТЗ*2*1.15,<br>ТЗМ*2*1.15 |  | <i>100 м2</i> |          | 121.76   | -      |       |      | -   | -   | -   |
| 28   | 101-9732-304  | Пропитка акриловая ВД-АК-004-1 "Универсальная" (расход 0,15кг/м за 1 раз)  | <i>кг</i>     | 33       | 20.79    | -      | 686   | -    | -   | -   | -   |
| 29   | 62-27-1   | Шпаклевка фасадов стен и откосов акриловым составом с лесов и земли за 2 раза  | <i>100 м2</i> | 1.1      | 676.02   | 2.21   | 744   | 741  | 2   | 55  | 61  |
|      | K=МАТ*2,<br>ЭММ*2*1.15,<br>ЗПМ*2*1.15,<br>ОЗП*2*1.15,<br>ТЗ*2*1.15,<br>ТЗМ*2*1.15 |  | <i>100 м2</i> |          | 673.82   | -      |       |      | -   | -   | -   |
| 30   | 101-1867-1  | Шпательная акриловая ВД-АК-002-3 "Профи" (расход 0,55кг/м2 за 2 раза)  | <i>m</i>      | 0.0605   | 6240     | -      | 378   | -    | -   | -   | -   |
| 31   | 62-26-4   | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  | <i>m</i>      | 1.1      | 271.95   | 62.03  | 299   | 228  | 68  | 17  | 18  |

| 1  | 2  | 3  | 4    | 5      | 6 | 7     | 8     | 9    | 10 | 11  |
|----|--|--|------|--------|---|-------|-------|------|----|-----|
|    | К=ЭММ*1.15,<br>ЗПМ*1.15,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15                 | 100 м2   |      | 207.04 |   | -     |       |      |    |     |
| 32 | ООО "ФинИнтерКо м" прайс-лист от 01.02.12<br>К=МАТ=53.2/1.18/<br>5.08*1.05 | Краска акриловая ВД-АК-101-3 "Экстра" (расход 0,35кг/м2 до полной укрываемости )<br>кг | 38.5 | 9.32   |   | 359   |       |      |    |     |
|    | Итого по разделу   |  |      |        |   | 30684 | 10283 | 2506 |    | 861 |
|    | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ   |  |      |        |   | 48628 |       | 456  |    | 30  |
|    | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ   |  |      |        |   | 14558 |       |      |    |     |
|    | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ   |  |      |        |   | 3386  |       |      |    |     |

**Раздел 3 Внутренние работы**

|      |   |   |          |         |        |        |      |     |     |     |
|------|---|---|----------|---------|--------|--------|------|-----|-----|-----|
| 33   | 08-07-002-1   | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м   | 3.84     | 1831.09 | 20.81  | 7031   | 3992 | 80  | 84  | 323 |
|      | К=ЭММ*1.2,<br>ЗПМ*1.2,<br>ОЗП*1.2, ТЗ*1.2,<br>ТЗМ*1.2                                       | 100 м2  |          | 1039.48 |        |        |      |     |     |     |
| 34   | 10-01-083-5   | Устройство настила рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного   | 4.8      | 52      | 2.7    | 250    | 26   | 13  | 0   | 2   |
|      | К=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2           | м2  |          | 5.36    | 0.25   |        |      | 1   | 0   | 0   |
| 35   | 10-01-083-5   | Разборка настила рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного   | 4.8      | 4.55    | 1.44   | 22     | 15   | 7   | 0   | 1   |
|      | К=МАТ*0,<br>ЭММ*0.8,<br>ЗПМ*0.8,<br>ОЗП*0.8, ТЗ*0.8,<br>ТЗМ*0.8                             | м2  |          | 3.11    | 0.14   |        |      | 1   | 0   | 0   |
| 36   | 46-04-001-2   | Разборка бетонного защитного слоя бетона толщиной 20мм  | 0.75     | 314.01  | 192.64 | 236    | 91   | 144 | 10  | 7   |
|      |   | м3  |          | 121.37  | 39.05  |        |      | 29  | 3   | 2   |
| 36.1 | 999-9900  | Строительный мусор  | 1.35     |         |        |        |      |     |     |     |
|      |   | т   |          |         |        |        |      |     |     |     |
| 37   | 13-06-003-1   | Очистка поверхности защитного слоя бетона и арматуры балок, плит покрытия щетками вручную   | 14.82    | 16.34   |        | 242    | 242  |     | 1   | 18  |
|      | К=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2           | м2  |          | 16.34   |        |        |      |     |     |     |
| 37.1 | 999-9900  | Строительный мусор  | 6.259998 |         |        |        |      |     |     |     |
|      |   | т   |          |         |        |        |      |     |     |     |
| 38   | 62-39-1   | Увлажнение бетонных поверхностей потолков перед нанесением защитных составов  | 14.82    | 68.83   |        | 1020   | 1006 |     | 6   | 89  |
|      |   | 100 м2  |          | 67.91   |        |        |      |     |     |     |
| 39   | 13-03-001-1   | Огрунтовка бетонных поверхностей потолков адгезионным составом ЕМАКО Nanokrete AP (первый слой) 1мм   | 14.82    | 181.28  | 15.13  | 2687   | 2462 | 224 | 10  | 152 |
|      | К=МАТ*0,<br>ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2 | 100 м2  |          | 166.15  | 0.2    |        |      | 3   | 0   | 0   |
| 40   | 13-03-001-2   | Огрунтовка бетонных поверхностей потолков адгезионным составом ЕМАКО Nanokrete AP (последующий слой) 1мм  | 14.82    | 181.28  | 15.13  | 2687   | 2462 | 224 | 10  | 152 |
|      | К=МАТ*0,<br>ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2 | 100 м2  |          | 166.15  | 0.2    |        |      | 3   | 0   | 0   |
| 41   | ООО УК "БАУ Кемикал" 50190749   | Однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии и повышения адгезии к основанию ремонтного материала "EMACO Nanacrete AP" (расход 1,5 кг/ м2 пов-ти при толщине слоя 1мм). Толщина нанесения (2 слоя) - 2 мм. | 4446     | 28.72   |        | 127689 |      |     |     |     |
|      | К=МАТ=163.96/1.18/5.08*1.05   | кг  |          |         |        |        |      |     |     |     |
| 42   | 15-02-016-4   | Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону: потолок  | 1.5      | 3258.13 | 226.37 | 4887   | 2422 | 340 | 120 | 180 |

| 1    | 2   | 3   | 4      | 5       | 6       | 7     | 8      | 9     | 10  | 11  |      |
|------|---|---|--------|---------|---------|-------|--------|-------|-----|-----|------|
|      | K=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2           | 100 м2  |        | 1614.45 | 114.94  |       |        | 172   | 9   | 14  |      |
| 43   | 61-1-10   | Нанесение защитного слоя на оштукатуренную поверхность потолков (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 10 мм из смесей "EMACO Nanokrete R4"  | 100 м2 | 14.82   | 1474.08 | 41.89 | 21846  | 19406 | 621 | 90  | 1330 |
|      |   |   |        |         | 1309.44 | 28.71 |        |       | 425 | 0   | 7    |
| 44   | ООО УК "БАУ Кемикал" 50190749   | Сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта "EMACO Nanacrete R4" (расход 20 кг/ м2 пов-ти при толщине слоя 10мм). |        | 29640   | 9.1     | -     | 269724 | -     | -   | -   | -    |
|      | K=МАТ=51.95/1.1<br>8/5.08*1.05  | кг  |        |         |         |       |        |       |     |     |      |
| 45   | 15-04-005-2   | Окраска акриловыми составами по подготовленной поверхности потолков   | 100 м2 | 14.82   | 312.92  | 13.36 | 4637   | 4439  | 198 | 23  | 346  |
|      | K=МАТ*0,<br>ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2 |   |        |         | 299.56  | 0.19  |        |       | 3   | 0   | 0    |
| 46   | ООО "ФинИнтерКо м" прайс-лист от 01.02.12   | Краска акриловая ВД-АК-201-2 "Профи" (расход 0,35кг/м2 до полной укрываемости )   |        | 0.5187  | 9.34    | -     | 5      | -     | -   | -   | -    |
|      | K=МАТ=53.3/1.18/<br>5.08*1.05   | кг  |        |         |         |       |        |       |     |     |      |
| 47   | 46-03-017-5   | Заделка гнезд в каменных стенах   | м3     | 0.5     | 2040    | 39.03 | 1020   | 435   | 20  | 75  | 38   |
|      |   |   |        |         | 869.54  | -     |        |       | -   | -   | -    |
| 48   | 53-16-1   | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной   | м3     | 5       | 1169.09 | 32.53 | 5845   | 2028  | 163 | 35  | 177  |
|      |   |   |        |         | 405.5   | 6.5   |        |       | 33  | 0   | 2    |
| 49   | 61-2-7  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм          | 100 м2 | 1       | 4318.92 | 15.43 | 4319   | 2890  | 15  | 228 | 228  |
|      |   |   |        |         | 2890    | 8.16  |        |       | 8   | 1   | 1    |
| 49.1 | 999-9900  | Строительный мусор  | м      | 3.38    | -       | -     | -      | -     | -   | -   | -    |
| 50   | 61-7-1  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных  | 100 м2 | 0.16    | 7761.22 | 26.72 | 1242   | 785   | 4   | 383 | 61   |
|      |   |   |        |         | 4908.61 | 14.13 |        |       | 2   | 1   | 0    |
| 50.1 | 999-9900  | Строительный мусор  | м      | 1.296   | -       | -     | -      | -     | -   | -   | -    |
| 51   | 62-41-1   | Очистка вручную поверхности стен и оконных откосов от старых масляных красок с земли и лесов  | 100 м2 | 12.12   | 231.75  | -     | 2809   | 2809  | -   | 21  | 252  |
|      |   |   |        |         | 231.75  | -     |        |       | -   | -   | -    |
| 52   | 15-04-006-1   | Антигрибковая водоотталкивающая пропитка стен и откосов пропиткой "Типром К" (расход 0,3кг /м2 за 1 раз) Ц2000г.=156,78руб. :6.77*1,1=25,47руб.     | 100 м2 | 12.28   | 155.52  | 1.79  | 1910   | 1888  | 22  | 11  | 137  |
|      | K=МАТ*0,<br>ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2 |   |        |         | 153.73  | 0.19  |        |       | 2   | 0   | 0    |
| 53   | ГК "СтройХит" от 10.07.12   | Гидрофобизирующая жидкость "Типром К" (расход 0,3кг /м2 )   | кг     | 368.4   | 45.54   | -     | 16777  | -     | -   | -   | -    |
|      | K=МАТ=1300/5/1.<br>18/5.08*1.05   |   |        |         |         |       |        |       |     |     |      |
| 54   | 15-04-005-1   | Окраска акриловыми составами по подготовленной поверхности стен и оконных откосов   | 100 м2 | 3.98    | 280.36  | 11.92 | 1116   | 1068  | 47  | 21  | 83   |
|      | K=МАТ*0,<br>ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2 |   |        |         | 268.44  | 0.19  |        |       | 1   | 0   | 0    |
| 55   | ООО "ФинИнтерКо м" прайс-лист от 01.02.12   | Краска акриловая ВД-АК-201-2 "Профи" (расход 0,35кг/м2 до полной укрываемости )   | кг     | 139.3   | 9.34    | -     | 1301   | -     | -   | -   | -    |
|      | K=МАТ=53.3/1.18/<br>5.08*1.05   |   |        |         |         |       |        |       |     |     |      |
| 56   | 13-06-003-1   | Очистка от ржавчины металлических поверхностей щетками  | м2     | 0.87    | 16.34   | -     | 14     | 14    | -   | 1   | 1    |
|      | K=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2           |   |        |         | 16.34   | -     |        |       | -   | -   | -    |

| 1             | 2            | 3   | 4         | 5       | 6       | 7    | 8    | 9   | 10  | 11  |
|---------------|--------------|---|-----------|---------|---------|------|------|-----|-----|-----|
| 57            | 13-03-002-4  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой: ГФ-021<br>100 м2  | 0.87      | 760.49  | 29      | 662  | 201  | 25  | 14  | 12  |
|               |              | К=МАТ*2,<br>ЭММ*2*1.25*1.15,<br>ЗПМ*2*1.25*1.15,<br>ОЗП*2*1.15*1.15,<br>ТЗ*2*1.15*1.15,<br>ТЗМ*2*1.25*1.15                                  |           | 230.77  | 0.39    |      |      | -   | 0   | 0   |
| 58            | 13-03-004-26 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью: ПФ-115 за 2 раза<br>100 м2  | 0.87      | 1427.85 | 19.39   | 1242 | 123  | 17  | 10  | 9   |
|               |              | К=МАТ*2,<br>ЭММ*2*1.25*1.15,<br>ЗПМ*2*1.25*1.15,<br>ОЗП*2*1.15*1.15,<br>ТЗ*2*1.15*1.15,<br>ТЗМ*2*1.25*1.15                                  |           | 141.94  | 0.39    |      |      | -   | 0   | 0   |
| <b>ПРОЁМЫ</b> |              |   |           |         |         |      |      |     |     |     |
| 59            | 46-04-012-2  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок<br>100 м2  | 0.15      | 2175.35 | 178.27  | 326  | 300  | 27  | 173 | 26  |
|               |              |   |           | 1997.08 | 94.29   |      |      | 14  | 8   | 1   |
| 59.1          | 999-9900     | Строительный мусор<br>м   | 0.675     | -       | -       | -    | -    | -   | -   | -   |
| 60            | 10-01-027-2  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2<br>м2         | 15        | 53.55   | 12.59   | 803  | 361  | 189 | 2   | 28  |
|               |              | К=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2   |           | 24.08   | 1.46    |      |      | 22  | 0   | 1   |
| 61            | 203-0045     | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двухстворные 1800x1700 площадь 3 м2;<br>м2                                      | 15        | 276     | -       | 4140 | -    | -   | -   | -   |
|               |              |   |           | -       | -       |      |      | -   | -   | -   |
| 62            | 101-0945     | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий, двухстворных высотой до, м: 2,1<br>КОМПЛЕКТ | 5         | 76.7    | -       | 384  | -    | -   | -   | -   |
|               |              |   |           | -       | -       |      |      | -   | -   | -   |
| 63            | 53-21-8А     | Герметизации коробок окон мастикой монтажной пеной типа <Макрофлекс><br>100 м   | 0.35      | 1694.31 | 1306.87 | 593  | 136  | 457 | 28  | 10  |
|               |              |   |           | 387.44  | 190.59  |      |      | 67  | 13  | 5   |
| 64            | 101-1921     | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л<br>ШТУКА  | 7.5       | 83.7    | -       | 628  | -    | -   | -   | -   |
|               |              |   |           | -       | -       |      |      | -   | -   | -   |
| 65            | 15-05-003-4  | Остекление в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: деревянных оконных спаренных переплетов<br>100 м2                  | 0.15      | 7038.91 | 150.77  | 1056 | 336  | 23  | 184 | 28  |
|               |              | К=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2   |           | 2241.5  | 12.19   |      |      | 2   | 1   | 0   |
| 66            | 15-04-025-5  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных (Кпл. окр.=2,4 т.ч., п.2.30, п/п.3)<br>100 м2                  | 0.375     | 3177.06 | 13.36   | 1191 | 930  | 5   | 191 | 72  |
|               |              | К=ЭММ*1.25*1.2,<br>ЗПМ*1.25*1.2,<br>ОЗП*1.15*1.2,<br>ТЗ*1.15*1.2,<br>ТЗМ*1.25*1.2   |           | 2481.21 | 0.19    |      |      | -   | 0   | 0   |
| 67            | 62-9-5       | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %<br>100 м2                                    | 1.16      | 2076.77 | 8.08    | 2409 | 1470 | 9   | 103 | 119 |
|               |              |   |           | 1267.27 | 1.22    |      |      | 1   | 0   | 0   |
| 67.1          | 101-0426     | Краски, масляные и алкидные, готовые к применению, белила цинковые МА-22<br>м   | -0.025636 | 19550   | -       | -501 | -    | -   | -   | -   |
|               |              |   |           | -       | -       |      |      | -   | -   | -   |
| 67.2          | 113-0246     | Эмаль, ПФ-115 (расход 130гр/м2 при 2-х слойном покрытии)<br>м   | 0.015     | 32550   | -       | 488  | -    | -   | -   | -   |
|               |              |   |           | -       | -       |      |      | -   | -   | -   |
| 68            | 46-04-012-3  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных<br>100 м2  | 0.063     | 1379.46 | 178.27  | 87   | 76   | 11  | 104 | 7   |
|               |              |   |           | 1201.19 | 94.29   |      |      | 6   | 8   | 0   |
| 68.1          | 999-9900     | Строительный мусор<br>м   | 0.346562  | -       | -       | -    | -    | -   | -   | -   |
|               |              |   |           | -       | -       |      |      | -   | -   | -   |

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5       | 6       | 7      | 8     | 9    | 10  | 11   |
|----|---|--|----------|---------|---------|--------|-------|------|-----|------|
| 69 | 10-04-013-2                               | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен в каб. 301А, 305, кабинет гл. инженера<br>100 м2  | 0.063    | 3796.18 | 620.27  | 239    | 200   | 39   | 224 | 14   |
|    |   | К=МАТ*0,<br>ЭММ*1,25*1,2,<br>ЗПМ*1,25*1,2,<br>ОЗП*1,15*1,2,<br>ТЗ*1,15*1,2,<br>ТЗМ*1,25*1,2  |          | 3175.91 | 40.97   |        |       | 3    | 2   | 0    |
| 70 | 201-0006-87                               | Двери "Тоодоорs"стальные. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят из минераловатных плит с обшивками из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. глухие: ДНС 9-21 Г, ДНС 9-21 ГЛ<br>ШТУКА | 3        | 2290    | -       | 6870   | -     | -    | -   | -    |
| 71 | 53-21-8А                                  | Герметизация коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex><br>100 м   | 0.18     | 1694.31 | 1306.87 | 305    | 70    | 235  | 28  | 5    |
|    |   |  |          | 387.44  | 190.59  |        |       | 34   | 13  | 2    |
| 72 | 101-1921                                  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л<br>ШТУКА   | 3        | 83.7    | -       | 251    | -     | -    | -   | -    |
| 73 | 15-02-031-1                               | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов внутри здания по бетону и камню: плоских<br>100 м2   | 0.095    | 7128.34 | 71.17   | 677    | 356   | 7    | 282 | 27   |
|    |   | К=ЭММ*1,25*1,2,<br>ЗПМ*1,25*1,2,<br>ОЗП*1,15*1,2,<br>ТЗ*1,15*1,2,<br>ТЗМ*1,25*1,2  |          | 3742.17 | 37.65   |        |       | 4    | 3   | 0    |
| 74 | 15-04-006-3                               | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов<br>100 м2   | 0.095    | 126.09  | 1.79    | 12     | 12    | -    | 9   | 1    |
|    |   | К=МАТ*0,<br>ЭММ*1,25*1,2,<br>ЗПМ*1,25*1,2,<br>ОЗП*1,15*1,2,<br>ТЗ*1,15*1,2,<br>ТЗМ*1,25*1,2  |          | 124.3   | 0.19    |        |       | -    | 0   | 0    |
| 75 | 101-9732-304                              | Пропитка акриловая ВД-АК-004-1 "Универсальная" (расход 0,15кг/м2 за 1 раз)<br>кг   | 1.425    | 20.79   | -       | 30     | -     | -    | -   | -    |
| 76 | 15-04-027-5                               | Шпатлевка откосов по огрунтованной поверхности за 2 раза<br>100 м2   | 0.095    | 459.6   | 9.37    | 44     | 43    | 1    | 33  | 3    |
|    |   | К=МАТ*0,<br>ЭММ*2)*1,25*1,2,<br>ЗПМ*2)*1,25*1,2,<br>ОЗП*2)*1,15*1,2,<br>ТЗ*2)*1,15*1,2,<br>ТЗМ*2)*1,25*1,2   |          | 450.23  | 0.37    |        |       | -    | 0   | 0    |
| 77 | 101-1867-1                                | Шпатлевка акриловая ВД-АК-002-3 "Профи" (расход 0,55кг/м2 за 2 раза)<br>м  | 0.005225 | 6240    | -       | 33     | -     | -    | -   | -    |
| 78 | 15-04-006-3                               | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов оконных<br>100 м2   | 0.095    | 126.09  | 1.79    | 12     | 12    | -    | 9   | 1    |
|    |   | К=МАТ*0,<br>ЭММ*1,25*1,2,<br>ЗПМ*1,25*1,2,<br>ОЗП*1,15*1,2,<br>ТЗ*1,15*1,2,<br>ТЗМ*1,25*1,2  |          | 124.3   | 0.19    |        |       | -    | 0   | 0    |
| 79 | 101-9732-304                              | Пропитка акриловая ВД-АК-004-1 "Универсальная" (расход 0,15кг/м2 за 1 раз)<br>кг   | 1.425    | 20.79   | -       | 30     | -     | -    | -   | -    |
| 80 | 15-04-005-5                               | Улучшенная окраска акриловыми составами откосов подготовленных под окраску внутри помещения за 2 раза<br>100 м2  | 0.48     | 464.14  | 14.8    | 223    | 216   | 7    | 35  | 17   |
|    |   | К=МАТ*0,<br>ЭММ*1,25*1,2,<br>ЗПМ*1,25*1,2,<br>ОЗП*1,15*1,2,<br>ТЗ*1,15*1,2,<br>ТЗМ*1,25*1,2  |          | 449.34  | 0.19    |        |       | -    | 0   | 0    |
| 81 | ООО "ФинИнтерКо м" прайс-лист от 01.02.12 | Краска акриловая ВД-АК-201-2 "Профи" (расход 0,35кг/м2 до полной укрываемости)<br>К=МАТ=53 3/1.18/ 5.08*1.05<br>кг   | 16.8     | 9.34    | -       | 157    | -     | -    | -   | -    |
|    |   |  |          | -       | -       |        |       | -    | -   | -    |
|    |   | Итого по разделу   |          |         |         | 501707 | 53322 | 3174 |     | 3957 |
|    |   | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ   |          |         |         | 581890 |       | 836  |     | 37   |
|    |   | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ   |          |         |         | 56833  |       |      |     |      |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

23350

**Раздел 4 Отмостка, дорожка**

**ОТМОСТКА**

|      |             |  |      |     |        |        |      |     |     |   |    |
|------|-------------|--|------|-----|--------|--------|------|-----|-----|---|----|
| 81   | 46-04-009-1 | Разборка бетонной отмостки толщиной 100мм молотками отбойными пневматическими                            |      | 4   | 269.16 | 153.31 | 1077 | 463 | 613 | 9 | 36 |
|      |             |  | м3   |     | 115.85 | 31.08  |      |     | 124 | 2 | 9  |
| 81.1 | 999-9900    | Строительный мусор   |      | 9.6 | -      | -      |      |     | -   | - | -  |
|      |             |  | m    |     | -      | -      |      |     | -   | - | -  |
| 82   | 08-01-002-2 | Устройство подстилающих слоев щебёночных с разравниванием и уплотнением пневмотрамбовками толщиной 100мм |      | 4   | 248.09 | 51.63  | 992  | 129 | 207 | 3 | 11 |
|      |             |  | 1 м3 |     | 32.19  | 9.49   |      |     | 38  | 1 | 3  |
|      |             | К=ЭММ*1.25,<br>ЗПМ*1.25,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25   |      |     |        |        |      |     |     |   |    |
| 83   | 06-01-001-1 | Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 100мм                                      |      | 4   | 636.54 | 21.83  | 2546 | 92  | 87  | 2 | 8  |
|      |             |  | м3   |     | 23.07  | 4.15   |      |     | 17  | 0 | 1  |
|      |             | К=ЭММ*1.25,<br>ЗПМ*1.25,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25   |      |     |        |        |      |     |     |   |    |

**ДОРОЖКА**

|      |             |   |        |      |         |        |        |       |      |    |      |
|------|-------------|---|--------|------|---------|--------|--------|-------|------|----|------|
| 84   | 27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня   |        | 1.5  | 3053.72 | 403.58 | 4581   | 547   | 605  | 30 | 45   |
|      |             |   | 100 м2 |      | 364.52  | 59.78  |        |       | 90   | 4  | 6    |
|      |             | К=ЭММ*1.25,<br>ЗПМ*1.25,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25  |        |      |         |        |        |       |      |    |      |
| 85   | 27-07-002-2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1                |        | 1.5  | -436.3  | -28.3  | -654   | -23   | -42  | -1 | -2   |
|      |             |   | 100 м2 |      | -15     | -3.45  |        |       | -5   | 0  | 0    |
|      |             | К=МАТ*(-2),<br>ЭММ*(-2)*1.25,<br>ЗПМ*(-2)*1.25,<br>ОЗП*(-2)*1.15,<br>ТЗ*(-2)*1.15,<br>ТЗМ*(-2)*1.25           |        |      |         |        |        |       |      |    |      |
| 86   | 27-07-001-1 | Устройство бетонных покрытий дорожек однослойных из бетона дорожного В15(200) толщиной 3 см                   |        | 1.5  | 509.69  | 26.33  | 765    | 347   | 39   | 17 | 26   |
|      |             |   | 100 м2 |      | 231.06  | 0.99   |        |       | 1    | 0  | 0    |
|      |             | К=ЭММ*1.25,<br>ЗПМ*1.25,<br>ОЗП*1.15,<br>ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25  |        |      |         |        |        |       |      |    |      |
| 86.1 | 401-0126    | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 26633-91, класс В 15 (М200), F50                       |        | 4.5  | 617     | -      | 2777   | -     | -    | -  | -    |
|      |             |   | м3     |      | -       | -      |        |       | -    | -  | -    |
| 86.2 | 408-0122    | Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93, средний  |        | 0.75 | 117     | -      | 88     | -     | -    | -  | -    |
|      |             |   | м3     |      | -       | -      |        |       | -    | -  | -    |
| 87   | 27-07-001-2 | Добавить до толщины 5см: при изменении толщины покрытия на каждые 0,5 см добавлять к расценке 27-07-001-1     |        | 1.5  | 152.5   | 10.7   | 229    | 213   | 16   | 11 | 16   |
|      |             |   | 100 м2 |      | 141.8   | -      |        |       | -    | -  | -    |
|      |             | К=МАТ*4,<br>ЭММ*4*1.25,<br>ЗПМ*4*1.25,<br>ОЗП*4*1.15,<br>ТЗ*4*1.15,<br>ТЗМ*4*1.25                             |        |      |         |        |        |       |      |    |      |
| 87.1 | 401-0126    | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 26633-91, класс В 15 (М200), F50                       |        | 3    | 617     | -      | 1851   | -     | -    | -  | -    |
|      |             |   | м3     |      | -       | -      |        |       | -    | -  | -    |
|      |             | <b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>  |        |      |         |        |        |       |      |    |      |
| 88   | 6002029-1   | Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный  |        | 84   | 3.3     | 3.3    | 277    | -     | 277  | -  | -    |
|      |             |   | m      |      | -       | -      |        |       | -    | -  | -    |
| 89   | 601-9017    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 17 км (1-й класс груза) |        | 84   | 28.61   | -      | 2403   | -     | -    | -  | -    |
|      |             |   | m      |      | -       | -      |        |       | -    | -  | -    |
|      |             | Итого по разделу  |        |      |         |        | 16932  | 1768  | 1802 |    | 141  |
|      |             | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ  |        |      |         |        | 20936  |       | 265  |    | 18   |
|      |             | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  |        |      |         |        | 2530   |       |      |    |      |
|      |             | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  |        |      |         |        | 1474   |       |      |    |      |
|      |             | Итого по локальной смете  |        |      |         |        | 623602 | 78131 | 9454 |    | 6020 |
|      |             |   |        |      |         |        |        | 1767  |      |    | 99   |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7                 | 8     | 9    | 10 | 11   |
|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------|------|----|------|
|   |   | СТОИМОСТЬ<br>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ   |   |   |   | 623602            | 78131 | 9454 |    | 6020 |
|   |   | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 -<br>по стр. .1,14,33,47,82 %=83 - по стр.<br>.2,13 %=187 - по стр.<br>.3,5,15,20,27,29,31,36,37,38,45,54,56,5<br>7,60,63,65,66,68,69,71,73,74,76,78,80,<br>88 %=108 - по стр. .4,6 %=120 - по<br>стр. .9,12 %=86 - по стр. .16,48 %=122<br>- по стр. .17 %=78 - по стр. .19 %=105<br>по стр. .21,23,39 %=95 - по стр.<br>.24,42,52,83 %=79 - по стр.<br>.25,26,43,49,50 %=118 - по стр. .34,35<br>%=90 - по стр. .40 %=80 - по стр.<br>.51,67 %=81 - по стр. .58 %=99 - по<br>стр. .59,81 %=142 - по стр.<br>.84,85,86,87 ) |   |   |   | 87787             |       | 1767 |    | 99   |
|   |   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по<br>стр. 1,14,17,33,82, %=65 - по стр.<br>2,13, %=55 - по стр. 4,6,9,12,21,23,83,<br>%=70 - по стр. 16,48, %=50 - по стр.<br>19,25,26,43,49,50,51,67, %=47 - по<br>стр. 24,39,42,52, %=54 - по стр. 34,35,<br>%=60 - по стр. 40,47,58,59,81, %=81 -<br>по стр. 84,85,86,87. )   |   |   |   | 35002             |       |      |    |      |
|   |   | ИТОГО СТОИМОСТЬ<br>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ   |   |   |   | 746391            |       |      |    |      |
|   |   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ  |   |   |   | 746391            |       |      |    |      |
|   |   | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  |   |   |   | 87787             |       |      |    |      |
|   |   | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  |   |   |   | 35002             |       |      |    |      |
|   |   | Пересчёт в текущие цены К= 5,08   |   |   |   | 3791666           |       |      |    |      |
|   |   | Челинформцентр. Протокол №48 от 04.2012г., табл.3. п.1.1  |   |   |   |                   |       |      |    |      |
|   |   | Перевозка рабочих<br>(6020+99)чел.-ч.:8час.*20км.*677,97маш.-ч:40км/ч.:21дн.*4рейсы   |   |   |   | 49379             |       |      |    |      |
|   |   | ИТОГО   |   |   |   | 3841045           |       |      |    |      |
|   |   | НДС 18%   |   |   |   | 691388.10         |       |      |    |      |
|   |   | <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах</b>   |   |   |   | <b>4532433.10</b> |       |      |    |      |