

Приложение № 5
к Заявке № 134-04/14
от 07.05.2013 г.

Утверждаю
Главный инженер

ОАО «Машиностроительный
Завод «ЗиО-Подольск»

Рубцов А.Н.



Техническое задание

на производство работ по техническому обслуживанию и ремонтному обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и речевого оповещения в заводских общежитиях №1, №6, №7, №9, №10.

1. **Предприятие заказчик:** ОАО «Машиностроительный завод ЗиО-Подольск».
2. **Основание для производства работ:** Требование Федерального закона от 2008 г. №123 ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
3. **Вид работ:** Техническое обслуживание и ремонтное обслуживание АУПС.
4. **Место работы:** Московская область город Подольск: улица правды дом 1 (общежитие №1), улица Рошинская дом 53 (общежитие №6), улица Рошинская дом 3 (общежитие №7), улица Б. Серпуховская дом 93 (общежитие №9), улица Энтузиастов дом 26 (общежитие №10).
5. **Основные требования:**
 - 5.1. Объем работ по техническому обслуживанию определен в приложении №3 к РД 009-01-96, все работы выполнять согласно РД 009-01-96, РД 009-02-96.
 - 5.2. Техническое обслуживание производится поэтапно в соответствии с графиком выполнения работ – по договору вариант №1 указанному в приложении №3 к РД 009-01-96.
 - 5.3. Работы непредусмотренные к настоящему договору и связанные с устранением неисправностей обслуживаемого оборудования являются ремонтными и производятся на основании дополнительной заявки «Заказчика», которая может быть в виде письма, телефонограммы, факсимильного сообщения.
 - 5.4. Для осуществления ремонтных работ исполнитель должен по вызову заказчика немедленно (согласно ПЗ.3 РД009-02-96) отбыть на объект для устранения отказа системы пожарной автоматики.
 - 5.5. Выполнять работы в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации изготовителей.
 - 5.6. При получении от «Заказчика» сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счёт, в кратчайший технически возможный срок.
 - 5.7. Работы производить с соблюдением мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-04-02, требований правил пожарной безопасности ППБ-01-03 и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013.0-91.

После окончания всех работ работники обязаны очистить рабочее место от отходов материалов и мусора, образовавшегося при выполнении работ.

- 5.8. **Требования к организациям-производителям работ:**
 - 5.8.1. Наличие лицензии МЧС России на право проведения работ по обслуживанию систем пожарной сигнализации и речевого оповещения.
 - 5.8.2. Сдачу выполненных работ Организация – исполнитель работ осуществляет в присутствии представителя «Заказчика».
 - 5.8.3. Наличие опыта производства аналогичных работ по техническому обслуживанию и ремонтному обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и речевого оповещения на сумму не менее 50% от НМЦ (начальная максимальная цена) за 2010, 2011, 2012, 2013 годы.

6. Основные показатели объектов:

6.1. Экспликация помещений, пожароопасные вещества и материалы, находящиеся в помещениях, категории помещений, конструктивные и функциональные пожарные характеристики здания приведены в рабочих проектах автоматической системы пожарной сигнализации.

7. Цена работ: должна быть определена сметами и калькуляцией.

Приложение: Рабочие проекты ОАО «Машиностроительный завод ЗиО-Подольск» №7949, №8743, №8770, №8945, №8777, №8980, №7949, №8743, №8863, №9079, №9199, №9761. РД 009-01-96, РД 009-02-96.

Начальник административно-хозяйственной службы
-заместитель административного директора


Горбиков Ю.В.

Начальник ГО и ЧС


Мишуринов Б.А.

Руководитель группы охранно-
пожарной сигнализации


Горлов А.В.

1797