



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"МАЯК"

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

15.04.2012 № 56.1/2719

[На проведение капитального]
ремонта кровли здания УХТК
инв.№ 101363

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием кровли здания 1, вызванным нарушениями при устройстве её в период строительно-монтажных работ, что отражено в заключение отдела экспертизы промышленной безопасности и диагностирования оборудования (от 07.10.2010 № УПБ-5180), некорректных действий персонала монтажной организации при монтаже систем автоматической пожарной сигнализации, что подтверждается актом работы комиссии по анализу причин срабатывания датчиков АПС сооружений от 05.08.2011 № 2.7/4367, а также во исполнение п. 2 Плана мероприятий по уменьшению числа ложных срабатываний, утверждённого техническим директором (от 29.08.2011 № 2.1.2/2788), необходимо выполнить капитальный ремонт кровли здания в осях 1-8 Г-Р.

РЕШИЛИ:

1. Разобрать все существующие слои кровельного «пирога» до плит покрытия.
2. Выполнить инверсионную (при размещении водоизоляционного ковра под теплоизоляцией) кровлю в следующем конструктиве:

- железобетонные плиты покрытия;
- гидроизоляцию, обмазочная (горячий битум М4 за 2 раза);
- уклообразующий слой из цементно-песчаного раствора М-100 толщиной 50-120мм;
- грунтовочный слой (горячий битум М4 за 2 раза);

- водоизоляционный ковёр из двух слоёв техноэласта ЭПП;
- утеплитель из пеноплекса М-35 тол. 80мм;
- фильтрующий материал из геотекстиля (холст) внахлёт;
- пригрузочный слой гравия фракции 20-40мм толщиной 60мм;
- тротуарную плитку (в зонах обслуживания оборудования СФЗ), тол.70мм.

3. Работы выполнять по ремонтной ведомости.

4. УХТК включить указанные работы в план работ (услуг) 2013 года, выполняемых сторонними организациями за счёт собственных средств предприятия. Работы выполнить на договорной основе силами подрядчика, определённого в установленном порядке.

5. Специалистам УХТК после окончания ремонтных работ внести соответствующие изменения в исполнительную документацию.