

	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09*0,6								
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09*0,6								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09*0,6								
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19*0,6								
	% НР	130%	49657,45286			14 839,93		((*0.85))=111%		
	% СП	85%	32468,33456			9 091,13		((*0.8))=68%		
	Итого с НР и СП		135822,4426			42 724,89				
м08-03-593-18	Демонтаж кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	0,27	17798,4776	6356,88846		4 805,59	3 089,23	1 716,36	1153,386	311,41422
	100 шт.		11441,5891	4733,38008				1 278,01	174,41514	47,0920878
	Кoeff. пересчёта: пункт	08-03-593-18								
	Поправка к стоимости материалов:	*0								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19*0,6								
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09*0,6								
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09*0,6								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09*0,6								
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19*0,6								
	% НР	95%	15366,22074			3 537,46		((*0.85))=81%		
	% СП	65%	10513,72998			2 270,96		((*0.8))=52%		
	Итого с НР и СП		43678,4283			10 614,01				
33-04-040-1	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	35	307,9521	179,3145		10 778,33	4 502,32	6 276,01	15,3543	537,4005
	шт.		128,6376	49,0854				1 717,99	1,8165	63,5775
	Кoeff. пересчёта: пункт	33-04-040-1								
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19								
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09								
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09								
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19								
	% НР	105%	186,60915			5 536,08		((*0.85))=89%		
	% СП	60%	106,6338			2 985,75		((*0.8))=48%		
	Итого с НР и СП		601,19505			19 300,16				
33-04-040-2	Демонтаж одного дополнительного провода	35	49,9203	34,9287		1 747,21	524,71	1 222,50	1,8135	63,4725
	шт.		14,9916	9,7929				342,75	0,3633	12,7155
	Кoeff. пересчёта: пункт	33-04-040-2								
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19								
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09								
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09								
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19								
	% НР	105%	26,023725			772,04		((*0.85))=89%		
	% СП	60%	14,8707			416,38		((*0.8))=48%		
	Итого с НР и СП		90,814725			2 935,63				
01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	1,33	14522,508	0		19 314,94	19 314,94	0,00	1861,86	2476,2738
	100 м3		14522,508	0				0,00	0	0
	Кoeff. пересчёта: пункт	01-02-057-2								
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19								
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09								
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09								
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19								
	% НР	80%	11618,0064			13 134,16		((*0.85))=68%		
	% СП	45%	6535,1286			6 953,38		((*0.8))=36%		
	Итого с НР и СП		32675,643			39 402,48				
01-01-021-14	Разработка грунта в ямах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2 (под опоры)	0,0153	21128,49	21128,49		323,27	0,00	323,27	0	
	1000 м3		0	6644,5431				101,66	211,2849	3,232658
	Кoeff. пересчёта: пункт	01-01-021-14								
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19								
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09								
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09								
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09								

	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	95%	6312,315945		82,34	((0.85))=81%							
	% СП	50%	3322,27155		40,66	((0.8))=40%							
	Итого с НР и СП		30763,0775		446,27								
33-01-007-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов		25	889,1775	769,3656		22 229,44	2 995,30	19 234,14	12,4527	311,3175		
	<i>шт.</i>			119,8119	150,0369				3 750,92	5,5533	138,8325		
	Козфф. пересчёта: пункт	33-01-007-2											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	105%	283,34124		6 004,14	((0.85))=89%							
	% СП	60%	161,90928		3 238,19	((0.8))=48%							
	Итого с НР и СП		1334,42802		31 471,77								
11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных		1	1871,3275	283,4778		1 871,33	399,57	283,48	45,0957	45,0957		
	<i>1 м3</i>			399,5745	66,8577				66,86	2,8545	2,8545		
	Козфф. пересчёта: пункт	11-01-002-4											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	123%	573,711606		489,75	((0.85))=105%							
	% СП	75%	349,82415		279,86	((0.8))=60%							
	Итого с НР и СП		2794,863256		2 640,94								
06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (фундамент металлический фланцевый под опоры)		2,45	56923,5981	2577,7692		139 462,81	13 201,56	6 315,53	560,1297	1372,31777		
	<i>1 м</i>			5388,3921	285,6867				699,93	9,0825	22,252125		
	Козфф. пересчёта: пункт	06-01-015-6											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	105%	5957,78274		12 372,33	((0.85))=89%							
	% СП	65%	3688,15122		7 228,77	((0.8))=52%							
	Итого с НР и СП		66569,53206		159 063,91								
201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		-2,45	48518,4	0		- 118 870,08	0,00	0,00	0	0		
	<i>м</i>			0	0				0,00	0	0		
	Козфф. пересчёта: пункт	201-0775											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
06-01-001-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 (под опоры)		0,101	446448,658	13356,5169		45 091,32	5 577,72	1 349,01	6474,195	653,893695		
	<i>100 м3</i>			55224,9438	4639,6584				468,61	147,8631	14,9341731		
	Козфф. пересчёта: пункт	06-01-001-2											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	105%	62857,83231		5 381,23	((0.85))=89%							
	% СП	65%	38911,99143		3 144,09	((0.8))=52%							
	Итого с НР и СП		548218,4812		53 616,64								
м08-02-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		4,86	7044,9253	6266,0427		34 238,34	3 747,55	30 452,97	80,1567	389,561562		
	<i>100 м</i>			771,1002	814,5033				3 958,49	25,8981	125,864766		
	Козфф. пересчёта: пункт	м08-02-142-1											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											

	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:		*5,19							
	% НР	95%	1506,323325		6 241,89		((0.85))=81%			
	% СП	65%	1030,642275		4 007,14		((0.8))=52%			
	Итого с НР и СП		9581,8909		44 487,37					
м08-02-141-1	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 1 кг (АВБбШв-1-4х25=428м и АВБбШв-1-3х6=58м)	4,86	5006,4464	2725,9437	24 331,34	7 743,64	13 248,09	165,633	804,97638	
	100 м		1593,3411	515,3967			2 504,83	18,7359	91,056474	
	Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-141-1							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:		*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:		*5,19							
	% НР	95%	2003,30091		8 301,26		((0.85))=81%			
	% СП	65%	1370,67957		5 329,20		((0.8))=52%			
	Итого с НР и СП		8380,42688		37 961,80					
101-2478	Лента К226	-0,046656	729,6	0	- 34,04	0,00	0,00	0	0	0
	100 м		0	0			0,00	0	0	0
	Кoeff. пересчёта: пункт		101-2478							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
23-01-001-1	Устройство основания песчаного 100мм и сверху кабеля 250мм	4,55	4866,7335	163,485	22 143,64	4 583,94	743,86	123,318	561,0969	
	10 м3		1007,4597	42,5568			193,63	1,8165	8,265075	
	Кoeff. пересчёта: пункт		23-01-001-1							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:		*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:		*12,09							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:		*12,09							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:		*5,19							
	% НР	130%	1365,02145		5 303,10		((0.85))=111%			
	% СП	89%	934,514685		3 392,07		((0.8))=71%			
	Итого с НР и СП		7166,269635		30 838,81					
м08-02-165-5	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	28	3807,4717	3133,4106	106 609,21	18 073,58	87 735,50	67,0995	1878,786	
	шт.		645,4851	687,1956			19 241,48	21,8499	611,7972	
	Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-165-5							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:		*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:		*5,19							
	% НР	95%	1266,046665		30 225,20		((0.85))=81%			
	% СП	65%	866,242455		19 403,83		((0.8))=52%			
	Итого с НР и СП		5939,76082		156 238,24					
22-01-021-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм (ПНД Д=110мм)	0,103	548704,677	19738,2966	56 516,58	3 167,01	2 033,04	3309,7584	340,905115	
	км		30747,6507	5699,7096			587,07	182,3247	1,7794441	
	Кoeff. пересчёта: пункт		22-01-021-4							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:		*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:		*5,19							
	% НР	130%	47381,56839		4 167,03		((0.85))=111%			
	% СП	89%	32438,15067		2 665,40		((0.8))=71%			
	Итого с НР и СП		628524,396		63 349,01					
м08-02-412-4	Затягивание провода в проложенные трубы (ПНД) первого одножильного, суммарное сечение до 35 мм2	1,03	2819,3808	100,4784	2 903,96	1 311,02	103,49	135,408	139,47024	
	100 м		1272,8352	13,0572			13,45	0,4152	0,427656	
	Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-412-4							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,19							

	Поправка к трудозатратам рабочих:												
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	95%	854,75091			94,75		((*0.85))=81%					
	% СП	65%	584,82957			60,82		((*0.8))=52%					
	Итого с НР и СП		3744,76648			455,25							
м08-02-367-2	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2 СИП 2-3х25+54,6		0,762	12031,6871	8901,2133	9 168,14	2 248,05	6 782,72	288,951	220,180662			
		км		2950,2018	1953,744			1 488,75	62,1243	47,3387166			
	Кoeff. пересчёта: пункт	м08-02-367-2											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	95%	4658,74851			3 026,81		((*0.85))=81%					
	% СП	65%	3187,56477			1 943,14		((*0.8))=52%					
	Итого с НР и СП		19878,00038			14 138,09							
м08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (К2-1,0-1,0-0-1 на опору ОГС))		25	1553,6625	1010,1297	38 841,56	10 058,88	25 253,24	41,2269	1030,6725			
		шт.		402,3552	220,4007			5 510,02	7,0065	175,1625			
	Кoeff. пересчёта: пункт	м08-02-363-1											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	95%	591,618105			12 610,81		((*0.85))=81%					
	% СП	65%	404,791335			8 095,83		((*0.8))=52%					
	Итого с НР и СП		2550,07194			59 548,20							
м08-02-363-4	При встроенном в кронштейн ПРА добавлять к расценкам 08-02-363-01 и 08-02-363-02		25	341,9274	214,7622	8 548,19	3 010,41	5 369,06	12,3318	308,295			
		шт.		120,4164	47,3928			1 184,82	1,5051	37,6275			
	Кoeff. пересчёта: пункт	м08-02-363-4											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	95%	159,41874			3 398,14		((*0.85))=81%					
	% СП	65%	109,07598			2 181,52		((*0.8))=52%					
	Итого с НР и СП		610,42212			14 127,85							
м08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (К 103-1.2-0-0-0 на опору Код-3)		8	1553,6625	1010,1297	12 429,30	3 218,84	8 081,04	41,2269	329,8152			
		шт.		402,3552	220,4007			1 763,21	7,0065	56,052			
	Кoeff. пересчёта: пункт	м08-02-363-1											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19											
	% НР	95%	591,618105			4 035,46		((*0.85))=81%					
	% СП	65%	404,791335			2 590,67		((*0.8))=52%					
	Итого с НР и СП		2550,07194			19 055,43							
08-02-363-4	При встроенном в кронштейн ПРА добавлять к расценкам 08-02-363-01 и 08-02-363-02		8	341,9274	214,7622	2 735,42	963,33	1 718,10	12,3318	98,6544			
		шт.		120,4164	47,3928			379,14	1,5051	12,0408			
	Кoeff. пересчёта: пункт	м08-02-363-4											
	Поправка к стоимости материалов:	*6,08											
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19											
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09											
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09											
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09											

	Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,19							
	% НР	95%	159,41874		1 087,40			((*0.85))=81%	
	% СП	65%	109,07598		698,08			((*0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		610,42212		4 520,90				
м08-02-369-3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (ЖКУ 33-250-001 на опору ОГС)	25	829,0725	291,7299	20 726,82	5 809,25	7 293,25	22,1247	553,1175
	<i>шт.</i>		232,3698	62,0217			1 550,54	1,9722	49,305
	Козфф. пересчёта: пункт	м08-02-369-3							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,19							
	% НР	95%	279,671925		5 961,43			((*0.85))=81%	
	% СП	65%	191,354475		3 827,09			((*0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		1300,0989		30 515,34				
м08-02-369-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий (ЖКУ 22 Ретро 2-70-001 на опору КОД-3)	8	825,1631	358,3695	6 601,31	1 299,92	2 866,96	15,4752	123,8016
	<i>шт.</i>		162,4896	76,7715			614,17	2,4393	19,5144
	Козфф. пересчёта: пункт	м08-02-369-4							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,19							
	% НР	95%	227,298045		1 550,41			((*0.85))=81%	
	% СП	65%	155,519715		995,33			((*0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		1207,98086		9 147,05				
м08-01-082-1	Зажим наборный без кожуха	1,15	8924,1255	146,0985	10 262,74	6 286,33	168,01	568,23	653,4645
	<i>100 шт.</i>		5466,3726	18,0141			20,72	0,5709	0,656535
	Козфф. пересчёта: пункт	м08-01-082-1							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,19							
	% НР	95%	5210,167365		5 108,71			((*0.85))=81%	
	% СП	65%	3564,851355		3 279,67			((*0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		17699,14422		18 651,12				
509-0100	Зажимы наборные	-117,3	21,28	0	- 2 496,14	0,00	0,00	0	0
	<i>шт.</i>		0	0			0,00	0	0
	Козфф. пересчёта: пункт	509-0100							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	15	1644,4803	5,8647	24 667,20	2 691,23	87,97	18,8604	282,906
	<i>шт.</i>		179,4156	0			0,00	0	0
	Козфф. пересчёта: пункт	м08-03-526-1							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,19							
	% НР	95%	170,44482		2 179,90			((*0.85))=81%	
	% СП	65%	116,62014		1 399,44			((*0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		1931,54526		28 246,54				
18-03-573-6	Шкаф (луньт) управления навесной ШНО-1-1, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	730,2332	417,8469	730,24	284,24	417,85	28,6533	28,6533
	<i>шт.</i>		284,2359	65,4069			65,41	2,4912	2,4912
	Козфф. пересчёта: пункт	м08-03-573-6							
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,19							
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
	Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							

	Поправка к трудозатратам машинистов:)	*5,19							
	% НР	95%	332,16086			283,22			((0.85))=81%	
	% СП	65%	227,26782			181,82			((0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		1289,66168			1 195,28				
м08-03-573-4	Бокс пластиковый ЩРН-П-4 навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		15	537,8424	235,3665	8 067,64	4 263,54	3 530,50	28,6533	429,7995
	<i>шт.</i>			284,2359	38,2044			573,07	1,5051	22,5765
	Козфф. пересчёта: пункт		м08-03-573-4							
	Поправка к стоимости материалов:)	*6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	*5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*	12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:)	*12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:)	*12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:)	*5,19						
	% НР	95%	306,318285			3 917,65			((0.85))=81%	
	% СП	65%	209,586195			2 515,04			((0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		1053,74688			14 500,33				
м08-02-405-1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2		1,45	10534,3244	635,5674	15 274,77	6 311,33	921,57	463,047	671,41815
	<i>100 м</i>			4352,6418	40,8642			59,25	1,2975	1,881375
	Козфф. пересчёта: пункт		м08-02-405-1							
	Поправка к стоимости материалов:		*	6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*	5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*	12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:		*	12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:		*	12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:		*	5,19						
	% НР	95%	4173,8307			5 160,17			((0.85))=81%	
	% СП	65%	2855,7789			3 312,70			((0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		17563,934			23 747,64				
м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2		2,04	18560,9448	12,5598	37 864,33	4 110,44	25,62	203,112	414,34848
	<i>100 шт.</i>			2014,9194	1,6926			3,45	0,0519	0,105876
	Козфф. пересчёта: пункт		м08-03-574-1							
	Поправка к стоимости материалов:		*	6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*	5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*	12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:		*	12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:		*	12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:		*	5,19						
	% НР	95%	1915,7814			3 332,25			((0.85))=81%	
	% СП	65%	1310,7978			2 139,22			((0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		21787,524			43 335,80				
м08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2		1,28	21974,8043	107,4849	28 127,74	5 956,40	137,58	469,092	600,43776
	<i>100 шт.</i>			4653,441	3,2643			4,18	0,1038	0,132864
	Козфф. пересчёта: пункт		м08-03-574-3							
	Поправка к стоимости материалов:		*	6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*	5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*	12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:		*	12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:		*	12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:		*	5,19						
	% НР	95%	4423,870035			4 828,07			((0.85))=81%	
	% СП	65%	3026,858445			3 099,50			((0.8))=52%	
	Итого с НР и СП		29425,53278			36 055,31				
м08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм		1	5741,8739	312,1785	5 741,87	1 216,01	312,18	129,363	129,363
	<i>10 шт.</i>			1216,0122	31,0713			31,07	0,9861	0,9861
	Козфф. пересчёта: пункт		м08-02-471-1							
	Поправка к стоимости материалов:)	*6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	*5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*	12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:)	*12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:)	*12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:)	*5,19						
	% НР	95%	1184,729325			1 010,13			((0.85))=81%	
	% СП	65%	810,604275			648,48			((0.8))=52%	

101-1641	Итого с НР и СП		7737,2075		7 400,48				
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	-0,116	35039,04	0	- 4 064,53	0,00	0,00	0	0
	<i>m</i>		0	0			0,00	0	0
	Кoeff. пересчёта: пункт		101-1641						
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08						
м08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 180 мм2	0,4	7447,701	407,8302	2 979,08	754,61	163,13	200,694	80,2776
	<i>100M</i>		1886,5236	35,9073			14,36	1,1418	0,45672
	Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-472-2						
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,19						
	% НР	95%	1826,309355		622,87				(((*0.85))=81%
	% СП	65%	1249,580085		399,86				(((*0.8))=52%
	Итого с НР и СП		10523,59044		4 001,81				
101-1889	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	-0,052	37696	0	- 1 960,19	0,00	0,00	0	0
	<i>m</i>		0	0			0,00	0	0
	Кoeff. пересчёта: пункт		101-1889						
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08						
м08-02-346-1	Подвеска группового заземляющего проводника на опоре	24	1064,9503	851,7309	25 558,80	5 066,19	20 441,54	21,2784	510,6816
	<i>шт.</i>		211,0914	187,7577			4 506,18	5,9685	143,244
	Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-346-1						
	Поправка к стоимости материалов:)*6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:		*5,19						
	% НР	95%	378,906645		7 753,62				(((*0.85))=81%
	% СП	65%	259,251915		4 977,63				(((*0.8))=52%
	Итого с НР и СП		1703,10886		38 290,05				
м08-02-472-11	Перемишка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	3,3	498,1503	36,1224	1 643,89	1 346,52	119,20	43,4031	143,23023
	<i>10 шт.</i>		408,0375	1,6926			5,59	0,0519	0,17127
	Кoeff. пересчёта: пункт		08-02-472-11						
	Поправка к стоимости материалов:		*6,08						
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,19						
	Поправка к заработной плате машиниста:		*12,09						
	Поправка к заработной плате рабочих:		*12,09						
	Поправка к трудозатратам рабочих:		*12,09						
	Поправка к трудозатратам машинистов:		*5,19						
	% НР	95%	389,243595		1 095,21				(((*0.85))=81%
	% СП	65%	266,324565		703,10				(((*0.8))=52%
	Итого с НР и СП		1153,71846		3 442,20				
	ТОГО ПО: Демонтажные и монтажные работы				1 010 214,66	177 167,53	283 775,16		19 046,40
							58 663,38		1 945,69
	Итого по разделу Демонтажные и монтажные работы								
	итого				1 010 214,66				
	НДС 18%				181 838,64				
	Итого				1 192 053,30				

Раздел Материалы в текущих ценах

Ф	ромснабресу	Фундамент металлический фланцевый ФМ-0,273-2,5 (под опору							
	ектросталь	ОГС)	12	10115	0	121 380,00	0,00	0,00	0
		<i>ШТ</i>		0	0			0,00	0
Ф	ромснабресу	Фундамент металлический фланцевый ФМ-0,159-2,2							
	ектросталь	Фундамент металлический фланцевый ФМ-0,159-2,2	13	3500	0	45 500,00	0,00	0,00	0
		<i>ШТ</i>		0	0			0,00	0
Ю"Оптик"	Лента сигнальная ЛС-150		260	9,44	0	2 454,40	0,00	0,00	0
		<i>м</i>		0	0			0,00	0

ООО "Подольский кабельный завод"	Кабель силовой АВББШв-1-4х25	428	97,94	0	41 918,32	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ООО"Подольск ий кабельный завод"	Кабель силовой АВББШв-1-3х6	58	94,56	0	5 484,48	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОАО"ЗЭТА"	Муфта концевая термоусаживаемая КВТп-1 4х(16-25)	4	480,3	0	1 921,20	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ПКФ "Промснабресу рс"	Опора стальная гранёная оцинкованная под воздушно- кабельную подводку ОГС-0,4-8	1	21800	0	21 800,00	0,00	0,00	0	0
Электросталь			0	0			0,00	0	0
ПКФ "Промснабресу рс"	Опора стальная гранёная оцинкованная под кабельную подводку ОГС-0,4-8	1	21800	0	21 800,00	0,00	0,00	0	0
Электросталь			0	0			0,00	0	0
ПКФ "Промснабресу рс"	Опора стальная гранёная оцинкованная под воздушную подводку ОГС-0,4-8	11	21800	0	239 800,00	0,00	0,00	0	0
Электросталь			0	0			0,00	0	0
ПКФ "Промснабресу рс"	Опора стальная гранёная оцинкованная под воздушно- кабельную подводку ОГС-0,7-8	1	24150	0	24 150,00	0,00	0,00	0	0
Электросталь			0	0			0,00	0	0
ПКФ "Промснабресу рс"	Опора стальная гранёная оцинкованная под воздушную подводку ОГС-0,7-8	11	24150	0	265 650,00	0,00	0,00	0	0
Электросталь			0	0			0,00	0	0
ПКФ "Промснабресу рс"	Опора типа "Торшер" КОД-3-3	10	5325	0	53 250,00	0,00	0,00	0	0
Электросталь			0	0			0,00	0	0
ООО "Подольский кабельный завод"	Кабель силовой ВВГ -1-3х1.5	145	18,63	0	2 701,35	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ООО"МирМет"	Труба стальная Д=32мм (выход из земли)	13	36,25	0	471,25	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ООО "ПРОТОН" г осква	Провод СИП 2-3х25+54,6	762	71,04	0	54 132,48	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"АМИРА" г осква	Светильник ЖКУ 33-250-001 с электронным ПРА	25	1250	0	31 250,00	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"ОПТИК"	Лампа ДНаТ-250 с электронным ПРА	25	285,5	0	7 137,50	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"АМИРА" г осква	Светильник ЖСУ 22 Ретро 2-70-001	10	199,8	0	1 998,00	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"ОПТИК"	Лампа ДНаТ-70 с электронным ПРА	10	179,08	0	1 790,80	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"МЗВА"	Зажим ЗР-1	8	95,56	0	764,48	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"МЗВА"	Зажим для ЗП2М ЗР-2	23	111,38	0	2 561,74	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"МЗВА"	Зажим натяжной РА 1500	12	387	0	4 644,00	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"МЗВА"	Зажим ОР-95	4	188	0	752,00	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"МЗВА"	Зажим ОР 616	24	117	0	2 808,00	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"МЗВА"	Зажим ОР 645	4	141,32	0	565,28	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"МЗВА"	Зажим для временного заземления ZVZ 481	40	489	0	19 560,00	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0
ОО"Электромехан"	Автоматический выключатель Ва 47- 29 Iр=6А	15	39,8	0	597,00	0,00	0,00	0	0
			0	0			0,00	0	0

Завод	Шкаф управления наружного									
"Энергооборудование"	Шкаф управления наружного освещения ШНО-1-1 1,8x0,9x0,6	ШТ	1	31049	0	31 049,00	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ООО "Электрон"	Бокс пластиковый навесной ЩРН-П-4	ШТ	15	140	0	2 100,00	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ООО "МирМет"	Сталь угловая 50x50x5	м	0,136	62500	0	8 500,00	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ООО "МирМет"	Сталь полосовая 40x4	м	0,061	62500	0	3 812,50	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ЗАО "ЗМБА"	Проводник заземления ЗП2М	ШТ	24	507,4	0	12 177,60	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ЗАО "ЗМБА"	Лента металлическая 20x0,7x1000 F 20.07 68 шт (1упаковка =50м)	ШТ	2	2600	0	5 200,00	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ЗАО "ЗМБА"	Скрепка С20	ШТ	68	8,92	0	606,56	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ЗАО "ЗМБА"	Кабельный ремешок KR-1	ШТ	49	260	0	12 740,00	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ЗАО "ЗМБА"	Анкерный кронштейн СА 2000	ШТ	12	163,7	0	1 964,40	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ЗАО "ЗМБА"	Соединитель SMOE-81945	ШТ	32	0	0	7 721,60	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
"КВТ" г. Калуга	Сжимы ответвительные У731М	ШТ	36	11,86	0	426,96	0,00	0,00	0	0
				0	0			0,00	0	0
ИТОГО ПО: Материалы в текущих ценах						1 063 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00

Итого по разделу Материалы в текущих ценах

итого	1 063 140,90			
13%	138 208,32			
итого	1 201 349,22			
18%	216 242,86			
	1 417 592,08			
	2 073 355,56	177 167,53	283 775,16	19 046,40
			58 663,38	1 945,69

Итого по объекту

Итого	2 073 355,56
НДС 18%	373 204,00
Всего по смете	2 446 559,56

сметчик: Е.А. Мещеряков (Мещеряков Е.А.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

№ 07-11 ДМС М.В. Захаров (Захаров М.В.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]