

ФГУП ПО МАЯК

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

Приборно-механический завод

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1С/2015

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт сооружение ГО-40-1 (убежище на 300 человек) инв.№ 0201147

(наименование работ и затрат)

Основание: РВ-40/4 от 29.06.2012г.

Сметная стоимость	173.527	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1 668.16	чел.-час.
Текущая стоимость с НДС	1 086.69622	тыс.руб.
в т.ч. НДС	165.76722	тыс.руб.
Средства на оплату труда	25.015	тыс.руб.

Составлен(а) в ценах на январь 2000 года по НБ Челябинская область (редакция 2009 г)

№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч,	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуатации машин	машинистов	
									оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТО = 1.13 Капитальный ремонт производственных зданий МДС 81-38.2004 п.1 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,2, ЗПМ*1,2, ОЗП*1,2, ТЗ*1,2, ТЗМ*1,2 на ТЕРр, ТЕР46 К=ЭММ*1,0, ЗПМ*1,0, ОЗП*1,0, ТЗ*1,0, ТЗМ*1,0 МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25										
1	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	0.484							
		1000 м2		1 763.82	1 077.84	854.00	332.00	522.00	57.76	27.96
				685.98	215.91			105.00	15.70	7.60
2	01-01-014-6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	0.86							
		1000 м3		16 621.15	15 944.37	14 294.00	577.00	13 712.00	60.20	51.77
				670.68	2 981.89			2 564.00	188.22	161.87
		НР (454.00 руб.): 104%; СП (262.00 руб.): 60%								
3	601-9001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)	1548							
		Т		4.31	0.00	6 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Козфф. пересчёта: пункт 601-9012		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4	01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	0.86							
		1000 м3		610.09	549.09	524.00	48.00	472.00	5.04	4.33
				56.12	109.89			95.00	5.96	5.12
		НР (136.00 руб.): 95%; СП (61.00 руб.): 42.5%								
		Эксплуатация машин		357.63*1.25*1.2=536.45						
		Оплата труда машинистов		64.83*1.25*1.2=97.25						
		Оплата труда рабочих		35.99*1.15*1.2=49.67						
		Затраты труда рабочих		3.65*1.15*1.2=5.04						
		Затраты труда машинистов		3.97*1.25*1.2=5.96						
5	01-02-057-3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	0.26							
		100 м3		3 813.17	0.00	991.00	991.00	0.00	342.24	88.98
				3 813.17	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (793.00 руб.): 80%; СП (379.00 руб.): 38.25%								
		Эксплуатация машин		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		2 445.28*1.15*1.2=3 374.49						
		Затраты труда рабочих		248.00*1.15*1.2=342.24						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
6	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	2.66							
		100 м2		1 907.30	333.43	5 074.00	1 233.00	887.00	37.56	99.92
				463.52	44.82			119.00	2.91	7.74
		НР (1 622.00 руб.): 120%; СП (747.00 руб.): 55.25%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин	218.85*1.25*1.2=328.28							
		Оплата труда машинистов	26.44*1.25*1.2=39.66							
		Оплата труда рабочих	297.24*1.15*1.2=410.19							
		Затраты труда рабочих	27.22*1.15*1.2=37.56							
		Затраты труда машинистов	1.94*1.25*1.2=2.91							
7	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1	53.2							
		100 м2		93.15	4.82	4 955.00	906.00	256.00	1.38	73.42
		НР (1 132.00 руб.): 120%; СП (521.00 руб.): 55.25%		17.03	0.69			37.00	0.05	2.39
		Эксплуатация машин	3.16*1.25*1.2=4.74							
		Оплата труда машинистов	0.41*1.25*1.2=0.62							
		Оплата труда рабочих	10.92*1.15*1.2=15.07							
		Затраты труда рабочих	1.00*1.15*1.2=1.38							
		Затраты труда машинистов	0.03*1.25*1.2=0.05							
8	61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	1.3							
		100 м2		1 207.57	22.76	1 570.00	654.00	30.00	42.37	55.08
		НР (527.00 руб.): 79%; СП (334.00 руб.): 50%		503.20	10.14			13.00	0.64	0.83
9	11-01-044-2	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	0.66							
		100 м		1 318.62	1 055.63	871.00	105.00	697.00	13.40	8.84
		НР (192.00 руб.): 123%; СП (99.00 руб.): 63.75%		159.14	77.50			51.00	4.20	2.77
		Эксплуатация машин	697.81*1.25*1.2=1 046.72							
		Оплата труда машинистов	45.72*1.25*1.2=68.58							
		Оплата труда рабочих	102.05*1.15*1.2=140.83							
		Затраты труда рабочих	9.71*1.15*1.2=13.40							
		Затраты труда машинистов	2.80*1.25*1.2=4.20							
9.1	101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	-2.211							
		кг		31.00	0.00	- 69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -2.211=0.66*- 3.35		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
9.2	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	0.002211							
		т		4 100.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.002211=0.66*0.00335		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	3.96							
		100 м2		320.40	6.20	1 269.00	191.00	25.00	3.86	15.30
		НР (229.00 руб.): 120%; СП (106.00 руб.): 55.25%		48.25	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин	4.13*1.25*1.2=6.20							
		Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих	30.94*1.15*1.2=42.70							
		Затраты труда рабочих	2.80*1.15*1.2=3.86							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
11	12-01-001-6	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	0.14							
		100 м2		355.62	39.32	51.00	24.00	6.00	12.59	1.76
		НР (29.00 руб.): 120%; СП (13.00 руб.): 55.25%		169.10	3.05			0.00	0.17	0.02
		Эксплуатация машин	25.98*1.25*1.2=38.97							
		Оплата труда машинистов	1.80*1.25*1.2=2.70							
		Оплата труда рабочих	108.44*1.15*1.2=149.65							
		Затраты труда рабочих	9.12*1.15*1.2=12.59							
		Затраты труда машинистов	0.11*1.25*1.2=0.17							
11.1	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	16.1							
		м2		36.10	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 16.1=0.14*115.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	1.11							
		100 м		1 474.51	156.90	1 636.00	713.00	174.00	48.99	54.38
		НР (882.00 руб.): 120%; СП (406.00 руб.): 55.25%		642.72	19.65			22.00	1.07	1.18
		Эксплуатация машин	103.09*1.25*1.2=154.64							
		Оплата труда машинистов	11.59*1.25*1.2=17.39							
		Оплата труда рабочих	412.16*1.15*1.2=568.78							
		Затраты труда рабочих	35.50*1.15*1.2=48.99							
		Затраты труда машинистов	0.71*1.25*1.2=1.07							
12.1	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	186.48							
		м2		23.30	0.00	4 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 186.48=1.11*168.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12.2	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	93.24							
		м2		36.10	0.00	3 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 93.24=1.11*84.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
13	12-01-001-5	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя	2.66							
		100 м2		654.68	69.62	1 741.00	776.00	185.00	21.71	57.74
		НР (949.00 руб.): 120%; СП (437.00 руб.): 55.25%		291.65	5.54			15.00	0.30	0.80
		Эксплуатация машин	45.99*1.25*1.2=68.99							
		Оплата труда машинистов	3.27*1.25*1.2=4.91							
		Оплата труда рабочих	187.03*1.15*1.2=258.10							
		Затраты труда рабочих	15.73*1.15*1.2=21.71							
		Затраты труда машинистов	0.20*1.25*1.2=0.30							
13.1	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	305.9							
		м2		23.30	0.00	7 127.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Объем: 305.9=2.66*115.00	м2		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13.2	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м2	300.58	36.10	0.00	10 851.00	0.00	0.00	0.00	
		Объем: 300.58=2.66*113.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
14	08-01-003-5	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	1.3								
		100 м2		3 181.49	258.27		4 136.00	1 141.00	336.00	64.58	83.96
		НР (1 392.00 руб.): 122%; СП (776.00 руб.): 68%		877.94	0.00				0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин		172.18*1.25*1.2=258.27							
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих		563.00*1.15*1.2=776.94							
		Затраты труда рабочих		46.80*1.15*1.2=64.58							
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
14.1	101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	-0.0208			- 69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0208=1.30*- 0.016			3 320.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
14.2	101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-0.0312			- 245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0312=1.30*- 0.024			7 840.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
14.3	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0.572			- 2 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.572=1.30*- 0.44			4 100.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
14.4	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	м2	149.5	23.30	0.00	3 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 149.5=1.30*115.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
14.5	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м2	149.5	36.10	0.00	5 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 149.5=1.30*115.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
14.6	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.97	9.80	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 8.97=1.30*6.90			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
15	09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.19			63.00	45.00	8.00	17.66	3.36
		НР (41.00 руб.): 90%; СП (33.00 руб.): 72.25%			326.78	40.11			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин			26.74*1.25*1.2=40.11						
		Оплата труда машинистов			0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих			150.27*1.15*1.2=207.37						
		Затраты труда рабочих			12.80*1.15*1.2=17.66						
		Затраты труда машинистов			0.00*1.25*1.2=0.00						
15.1	101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	-0.00014			- 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000143=0.19*- 0.000753			11 550.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
15.2	101-0540	Лента стальная 0,7x20-50 мм	т	0.009139	6 640.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.009139=0.19*0.0481			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
15.3	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	9.5			74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 9.5=0.19*50.00			7.80	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
16	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.95			74.00	64.00	10.00	5.49	5.22
		НР (50.00 руб.): 78%; СП (32.00 руб.): 50%			77.49	10.62			0.00	0.00	0.00
					66.87	0.00			0.00	0.00	0.00
16.1	509-9900	Строительный мусор	т	0.0057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0057=0.95*0.006			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
17	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м	0.19			250.00	54.00	75.00	21.94	4.17
		НР (70.00 руб.): 130%; СП (39.00 руб.): 72.25%			1 316.26	393.62			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин			262.41*1.25*1.2=393.62						
		Оплата труда машинистов			0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих			182.37*1.15*1.2=251.67						
		Затраты труда рабочих			15.90*1.15*1.2=21.94						
		Затраты труда машинистов			0.00*1.25*1.2=0.00						
17.1	101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	-14.25			- 121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -14.25=0.19*- 75.00			8.51	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
17.2	101-2390	Герметик Сазиласт 21, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	т	0.003971			102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.003971=0.19*0.0209			25 622.80	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
18	08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	1.11			3 376.00	2 687.00	649.00	198.71	220.56
		НР (3 432.00 руб.): 122%; СП (1 913.00 руб.): 68%			3 041.50	584.95			126.00	6.17	6.84
		Эксплуатация машин			2 420.52	113.77					
					381.24*1.25*1.2=571.86						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	67.12)*1.25*1.2=100.68							
		Оплата труда рабочих	1 552.21)*1.15*1.2=2 142.05							
		Затраты труда рабочих	143.99)*1.15*1.2=198.71							
		Затраты труда машинистов	4.11)*1.25*1.2=6.17							
19	11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	4.6							
		1 м3		234.45	35.51	1 078.00	267.00	163.00	4.71	21.65
				58.07	6.19			28.00	0.45	2.07
		<i>НР (363.00 руб.): 123%; СП (188.00 руб.): 63.75%</i>								
		Эксплуатация машин	23.20)*1.25*1.2=34.80							
		Оплата труда машинистов	3.65)*1.25*1.2=5.48							
		Оплата труда рабочих	37.24)*1.15*1.2=51.39							
		Затраты труда рабочих	3.41)*1.15*1.2=4.71							
		Затраты труда машинистов	0.30)*1.25*1.2=0.45							
20	11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	4.6							
		1 м3		287.21	61.14	1 321.00	300.00	281.00	5.15	23.68
				65.15	11.34			52.00	0.83	3.80
		<i>НР (433.00 руб.): 123%; СП (224.00 руб.): 63.75%</i>								
		Эксплуатация машин	39.89)*1.25*1.2=59.84							
		Оплата труда машинистов	6.69)*1.25*1.2=10.04							
		Оплата труда рабочих	41.78)*1.15*1.2=57.66							
		Затраты труда рабочих	3.73)*1.15*1.2=5.15							
		Затраты труда машинистов	0.55)*1.25*1.2=0.83							
21	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	2.69							
		100 м2		1 907.30	333.43	5 131.00	1 247.00	897.00	37.56	101.05
				463.52	44.82			121.00	2.91	7.83
		<i>НР (1 642.00 руб.): 120%; СП (756.00 руб.): 55.25%</i>								
		Эксплуатация машин	218.85)*1.25*1.2=328.28							
		Оплата труда машинистов	26.44)*1.25*1.2=39.66							
		Оплата труда рабочих	297.24)*1.15*1.2=410.19							
		Затраты труда рабочих	27.22)*1.15*1.2=37.56							
		Затраты труда машинистов	1.94)*1.25*1.2=2.91							
22	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12- 01-017-1	53.8							
		100 м2		93.15	4.82	5 011.00	916.00	259.00	1.38	74.24
				17.03	0.69			37.00	0.05	2.42
		<i>НР (1 144.00 руб.): 120%; СП (527.00 руб.): 55.25%</i>								
		Эксплуатация машин	3.16)*1.25*1.2=4.74							
		Оплата труда машинистов	0.41)*1.25*1.2=0.62							
		Оплата труда рабочих	10.92)*1.15*1.2=15.07							
		Затраты труда рабочих	1.00)*1.15*1.2=1.38							
		Затраты труда машинистов	0.03)*1.25*1.2=0.05							
23	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	1548							
		Т		3.30	3.30	5 108.00	0.00	5 108.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24	601-9001	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)	1548							
		Т		4.31	0.00	6 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов	0.00=4.31=0.00							
		Кэфф. пересчета: пункт	601-9012							
25	01-01-033-3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	0.86							
		1000 м3		1 138.04	1 138.04	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00
				0.00	246.20			212.00	15.54	13.36
		<i>НР (201.00 руб.): 95%; СП (90.00 руб.): 42.5%</i>								
		Эксплуатация машин	739.81)*1.25*1.2=1 109.72							
		Оплата труда машинистов	145.25)*1.25*1.2=217.88							
		Оплата труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда машинистов	10.36)*1.25*1.2=15.54							
26	01-01-033-9	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-03	1.72							
		1000 м3		493.22	493.22	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00
				0.00	106.70			184.00	6.74	11.58
		<i>НР (175.00 руб.): 95%; СП (78.00 руб.): 42.5%</i>								
		Эксплуатация машин	320.63)*1.25*1.2=480.95							
		Оплата труда машинистов	62.95)*1.25*1.2=94.43							
		Оплата труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда машинистов	4.49)*1.25*1.2=6.74							
27	01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	8.6							
		100 м3		520.52	309.89	4 476.00	1 811.00	2 665.00	17.29	148.71
				210.63	62.72			539.00	4.56	39.22
		<i>НР (2 233.00 руб.): 95%; СП (999.00 руб.): 42.5%</i>								
		Эксплуатация машин	201.78)*1.25*1.2=302.67							
		Оплата труда машинистов	37.00)*1.25*1.2=55.50							
		Оплата труда рабочих	135.07)*1.15*1.2=186.40							
		Затраты труда рабочих	12.53)*1.15*1.2=17.29							
		Затраты труда машинистов	3.04)*1.25*1.2=4.56							
28	01-01-036-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	0.78							
		1000 м2		33.78	33.78	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00
				0.00	6.92			5.00	0.38	0.29
		<i>НР (5.00 руб.): 95%; СП (2.00 руб.): 42.5%</i>								
		Эксплуатация машин	21.99)*1.25*1.2=32.99							
		Оплата труда машинистов	4.08)*1.25*1.2=6.12							
		Оплата труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда машинистов	0.25)*1.25*1.2=0.38							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	01-02-07-2	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	0.78							
		1000 м2		191.75	191.75	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				0.00	30.44			24.00	1.65	1.29
		НР (19.00 руб.): 80%; СП (9.00 руб.): 38.25%								
		Эксплуатация машин	125.50)*1.25*1.2=188.25							
		Оплата труда машинистов	17.96)*1.25*1.2=26.94							
		Оплата труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда рабочих	0.00)*1.15*1.2=0.00							
		Затраты труда машинистов	1.10)*1.25*1.2=1.65							
30	47-01-046-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	7.8							
		100 м2		1 774.39	10.17	13 840.00	4 284.00	79.00	48.41	377.60
				549.22	1.66			13.00	0.11	0.82
		НР (4 942.00 руб.): 115%; СП (3 287.00 руб.): 76.5%								
		Эксплуатация машин	6.65)*1.25*1.2=9.98							
		Оплата труда машинистов	0.98)*1.25*1.2=1.47							
		Оплата труда рабочих	352.20)*1.15*1.2=486.04							
		Затраты труда рабочих	35.08)*1.15*1.2=48.41							
		Затраты труда машинистов	0.07)*1.25*1.2=0.11							
31	47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	7.8							
		100 м2		726.03	505.08	5 664.00	779.00	3 940.00	8.27	64.48
				99.85	65.10			508.00	4.11	32.06
		НР (1 480.00 руб.): 115%; СП (985.00 руб.): 76.5%								
		Эксплуатация машин	331.73)*1.25*1.2=497.60							
		Оплата труда машинистов	38.41)*1.25*1.2=57.62							
		Оплата труда рабочих	64.03)*1.15*1.2=88.36							
		Затраты труда рабочих	5.99)*1.15*1.2=8.27							
		Затраты труда машинистов	2.74)*1.25*1.2=4.11							
ИТОГО ПО СМЕТЕ						131 338.00	20 145.00	33 439.00		1 668.16
								4 870.00		311.90
Итого прямые затраты						131 338				
Накладные расходы						27 551				
Сметная прибыль						14 638				
Итого						173 527				
Стоимость общестроительных работ						131 338.00				
Материалы						77 754.00				
Всего оплата труда						25 015.00				
Накладные расходы						27 551.00				
95 % от ФОТ = 3 685.00 (по стр. 2, 4, 25 - 26, 28)						3 501.00				
95 % от ФОТ = 2 350.00 (по стр. 27)						2 233.00				
80 % от ФОТ = 991.00 (по стр. 5)						793.00				
80 % от ФОТ = 24.00 (по стр. 29)						19.00				
130 % от ФОТ = 54.00 (по стр. 17)						70.00				
122 % от ФОТ = 3 954.00 (по стр. 14, 18)						4 824.00				
90 % от ФОТ = 45.00 (по стр. 15)						41.00				
123 % от ФОТ = 803.00 (по стр. 9, 19 - 20)						988.00				
120 % от ФОТ = 6 357.00 (по стр. 6 - 7, 10 - 13, 21 - 22)						7 629.00				
115 % от ФОТ = 5 584.00 (по стр. 30 - 31)						6 422.00				
79 % от ФОТ = 667.00 (по стр. 8)						527.00				
104 % от ФОТ = 437.00 (по стр. 1, 3, 23 - 24)						454.00				
78 % от ФОТ = 64.00 (по стр. 16)						50.00				
Сметная прибыль						14 638.00				
50 %*0.85 = 42.5 % от ФОТ = 3 685.00 (по стр. 2, 4, 25 - 26, 28)						1 566.00				
50 %*0.85 = 42.5 % от ФОТ = 2 350.00 (по стр. 27)						999.00				
45 %*0.85 = 38.25 % от ФОТ = 991.00 (по стр. 5)						379.00				
45 %*0.85 = 38.25 % от ФОТ = 24.00 (по стр. 29)						9.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 54.00 (по стр. 17)						39.00				
80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 3 954.00 (по стр. 14, 18)						2 689.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 45.00 (по стр. 15)						33.00				
75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 803.00 (по стр. 9, 19 - 20)						511.00				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 6 357.00 (по стр. 6 - 7, 10 - 13, 21 - 22)						3 513.00				
90 %*0.85 = 76.5 % от ФОТ = 5 584.00 (по стр. 30 - 31)						4 272.00				
50 % от ФОТ = 667.00 (по стр. 8)						334.00				
60 % от ФОТ = 437.00 (по стр. 1, 3, 23 - 24)						262.00				
50 % от ФОТ = 64.00 (по стр. 16)						32.00				
Итого с накладными расходами и сметной прибылью						173 527.00				
Нормативная трудоемкость						1 980.06				
Сметная заработная плата						25 015.00				
Всего, стоимость общестроительных работ						173 527.00				
ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						907546.00				
<small>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ г.Москва 13.11.2014г. Письмо №25374-ЮР/08, уральский фед. округ (прочие объекты)</small>										
ПЕРЕВОЗКА						13383.00				
ИТОГО						920929.00				
НДС						165767.22				
ВСЕГО С НДС						1086696.22				



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
"РОСАТОМ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ*
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"МАЯК"

УПБ

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ _____

на выполнение ремонта по зданию
(сооружению) инв.№ 0201147 ;
сооружение ГО 40-1 (убежище на
300 человек)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления промышленной
безопасности и инженерного обеспечения
производства

(роспись, дата)

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию (сооружению) _____
(текущего, капитального)

сооружение ГО 40-1

инв. № 0201147 является ведомость дефектов от 17.02.2012 № 2-140/1448

Конструктивный отсек: **соор40-1 гидроизоляция**

Условия производства работ: на открытой площадке с нормальными условиями труда без стесненных условий

продолжительность рабочей недели строителей, час: 40

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
68-13-2	Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров толщ до 4см отбойным молотком	100м2	4,84	
01-01-014-6	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы	1000м3	0,86	обваловка, пазухи
601-9001	Транспортировка на 0,5-1 км мусора, материалов от разборки, грунта, щебня	тн	1548	
01-01-016-2	Работа на отвале при 2-3 группе грунтов	1000м3	0,86	
01-02-057-3 тч п.3.187	Доработка грунта 3 группы вручную, зачистка дна и стен, траншей и котлована	100м3	0,26	

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
12-01-017-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	100м2	2,66	по покрытию
12-01-017-2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек на каждые 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1	100м2	53,2	
61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренней при толщ до 10мм	100м2	1,3	боковые пов-сти
11-01-044-2 прим	Нарезка температурно-деформационных швов в свежеложенной цементной кровельной стяжке с заполнением их битумной мастикой	100пм	0,66	темп.-деф. швы
101-0215	Герметик высыхающий 51-Г-13	кг	-2,211	убрать
101-0594	Мастика битумная кровельн горячая	тн	0,002211	добавить
12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумной готовой мастикой	100м2	3,96	
12-01-001-6	(Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой (унифлекс с посыпкой)	100м2	0,14	темп.-деф. швы
101-9121	Материалы рулон кровельн верхн (по проекту)	м2	-16,1	убрать
101-9232-9	Унифлекс ТКП-4,5	м2	16,1	добавить
12-01-004-4Б	Устройство примыканий из унифлекса к стенам и парапетам до 600 мм	100пм	1,11	боковые пов-сти
101-9121	Материалы рулон кровельн верхн (по проекту)	м2	-93,24	убрать
101-9122	Материалы рулон кровельн нижн (по проекту)	м2	-186,48	убрать
101-9232-8	Унифлекс ТПП-3,0	м2	186,48	добавить
101-9232-9	Унифлекс ТКП-4,5	м2	93,24	добавить
12-01-001-5Б	Устройство кровель скатных из унифлекса в 2 слоя	100м2	2,66	по покрытию
101-9121	Материалы рулон кровельн верхн (по проекту)	м2	-300,58	убрать
101-9122	Материалы рулон кровельн нижн (по проекту)	м2	-305,9	убрать
101-9232-8	Унифлекс ТПП-3,0	м2	305,9	добавить (расход 1,15м2/м2)
101-9232-9	Унифлекс ТКП-4,5	м2	300,58	добавить (расход 1,13м2/м2)
08-01-003-5 прим	Гидроизоляция стен боковая оклеечная в 2 слоя унифлекса	100м2	1,3	боковые пов-сти
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	тн	-0,0208	убрать
101-0322	Керосин для техн целей марок КТ-1, КТ-2	тн	-0,0312	убрать
101-9232-8	Унифлекс ТПП-3,0	м2	149,5	добавить
101-9232-9	Унифлекс ТКП-4,5	м2	149,5	добавить
113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	-299	убрать
542-0042	Пропан-бутан	кг	8,97	добавить
09-03-050-1 прим	Монтаж прижимной полосы на дюбель-шурупах (шаг 200мм)	100пм	0,19	вентвывода
101-0540-1	Лента стальная 2х30мм (0,47кг/пм)	кг	9,139	добавить
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 (6х40, 6х60, 6х80)	10шт	9,5	добавить
101-9680	Шурупы строительные	тн	-0,0001425	убрать
69-2-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичной стене электроперфоратором	100шт	0,95	под крепеж
07-01-037-3 прим	Герметизация мастикой "Сазиласт-21" горизонтальных швов и примыканий	100пм	0,19	вентвывода
101-0616	Мастика уплотняющая неотверждающая МСУ	кг	-14,25	убрать

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
101-0618 прим (а)	Мастика герметизирующая "Сазиласт-21"	кг	3,971	добавить
08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированного толщ в 1/2 кирп при высоте до 4м	100м2	1,11	приж. стенка
11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	4,6	основ, под стенку
11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	4,6	основ. под стенку
12-01-017-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	100м2	2,69	защит. стяжка
12-01-017-2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек на каждые 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1	100м2	53,8	
6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного, грунта	тн	1548	
601-9001	Транспортировка на 0,5-1 км мусора, материалов от разборки, грунта, щебня	тн	1548	
01-01-033-3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 3 группы до 5 м бульдозерами мощностью 80л.с.	1000м3	0,86	пазухи, обваловка
01-01-033-9	При перемещении грунта 3 группы на каждые последующие 5 м бульдозерами мощностью 80л.с. добавлять к расценке 01-01-033-3	1000м3	1,72	
01-02-005-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	100м3	8,6	(260)
01-01-036-2	Предварительная (грубая) ланировка площадей бульдозером	100м2	7,8	480
01-02-027-2	Планировка площадей механизированным способом грунт 2й группы	100м2	7,8	480
47-01-046-3	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100м2	7,8	под одернение
47-01-046-6	Посев газонов вручную	100м2	7,8	одернение