


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Тепловодоканал»



И.В. Корепанов

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и
инженерных систем)

Предмет закупки **Капитальный ремонт правого напорного коллектора от н/ст №193.**

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
(капитального и незавершенного строительства,
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: Капитального ремонта правого напорного коллектора от н/ст №193.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ
ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР
И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт правого напорного коллектора от н/ст №193.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
<i>Не требуется</i>
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
<i>Прокладка стального трубопровода Ду=500 мм. длиной 30метров, из них 22 метра произвести протаскивания в стальную трубу Ду=600 мм. Врезка трубопровода Ду=500 в существующую сеть Ду=500 мм. и присоединения к задвижке Ду=600 мм. в насосной станции. Произвести герметичную заделку гильзы Ду=600 мм. через проход в наружной стене насосной станции.</i>
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
<i>УР г. Глазов, промышленная площадка ОАО ЧМЗ.</i>
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
<i>Не требуется.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
<i>Перед началом выполнения монтажных работ необходимо выкорчевать пять тополей (Дср=400мм., Нср=15метров). С утилизацией на полигон ТБО.</i>
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
<i>Не требуется.</i>

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

<i>Не требуется</i>		<i>Таблица 1</i>	
Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.	<i>Наименование видов работ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>
	<i>Согласно Дефектной ведомости</i>		

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.

Таблица 2

Ведомость материалов

№ п.п.	Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.)	Единица измерения	Количество
1			
2			
3			
4			
5			
6			

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

**Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации
оборудования, изделий и материалов)**

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР
И МЕРОПРИЯТИЙ

Отходы производства утилизировать на полигон ТБО

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Согласно конкурсной документации.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнителю необходимо иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске и работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (На виды работ по пункту 17.2, согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года.). Выполнить работы в соответствии с требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Работа на глубине до 3,5 метров.
- Работа рядом с линией высоковольтных кабелей.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок выполненных по Договору работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующей нормальной эксплуатации, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Факт выполнения Подрядчиком работ подтверждаются Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - акты КС-2 и справки по форме КС-3).

Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику до 25 числа отчетного месяца исполнительную документацию по выполненным работам в отчетный период в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, и условиями настоящего Договора.

Подписанные Заказчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются только основанием для произведения между Сторонами расчетов за выполненные работы, при этом подписание Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) без указания на недостатки выполненных работ не лишает Заказчика права предъявления требования об их устранении и не является приемкой промежуточного этапа работ.

Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором. Предъявляемый к приемке результат выполненных работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технической документации, требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил.

Приемка результата выполненных работ осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней по окончательному акту сдачи-приемки полностью выполненных работ (приложение № 1 к договору), составленному в 2 (двух) экземплярах.

За 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты завершения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до сдачи результата выполненных работ Заказчику, Подрядчик обязан предоставить ему Исполнительную документацию в полном объеме в 3 (трех) экземплярах для проверки и оценки. После проверки Исполнительной документации Подрядчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней исправляет замечания, если таковые будут иметь место и передает ее Заказчику с оформлением соответствующих актов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА





Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Дефектная ведомость.	

№. Главный инженер  А.В. Надсон « 29 ОКТ 2013 » 20__ г.
 Зам. директора по коммерции  А.В. Галкин
 М.Е. Миронов « 01 » 11. 2013 20__ г.
 Зам. директора по экономике
 и работе с персоналом  Р.Г. Будюкин « 29 » 10 2013 г.
 Должность ответственного
 исполнителя  Н.П.Светлаков « 29 » 10 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
 № *10* Главный инженер
 А.В. Надсон
 А.В. Галкин
 « 28 ОКТ 2013 »

Ведомость дефектная № ТВК-20/3076

Кап. ремонт правого напорного коллектора от н/с 193 на промышленной площадке ОАО ЧМЗ .

№п/п	Наименование мероприятия	Объем работ		Примечание
		Ед.изм	Кол-во	
1	Разработка грунта экскаватором V=0,5 м3 в отвал	м3	160,00	
2	Демонтаж стального трубопровода Ду600 мм.	п.м.	8,00	
3	Протаскивание стальной трубы Ду=500 мм. в футляр Ду=600	п.м.	22,00	
4	Монтаж стального трубопровода Ду=500 мм.	п.м.	30,00	
5	Устройство усиленной обмазывающей изоляции трубы Ду=500 мм.	м2	50,00	
6	Устройство перехода с Ду=500 на Ду=600	шт.	1,00	
7	Заделка гильзы зд. 193 Ду=600	шт.	1,00	
8	Заделка гильзы в траншеи Ду=600	шт.	2,00	
9	Доработка грунта вручную	м3	8,00	
10	Засыпка грунта бульдозером	м3	168,00	
11	Планировка грунта	м2	96,00	
12	Озеленение	м2	96,00	
13	Произвести выкорчевку тополей(Дср=400мм., Нср=15метров), с вывозом.	шт.	5,00	

Начальник участка



Н.П. Светлаков