

Основание: ведомость объемов работ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт фасада здания

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
С пересчетом в текущие цены

Текущая стоимость: **9 478 269,76 руб.**
Нормативная трудоемкость: **6,651 тыс.чел.ч**

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел.ч | | |
|---|----------------------------|--|-------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--|----------------|-----------|
| | | | | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Глобальные начисления: НЗ = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15, НЗ7 = 1.13, НЗ8 = 1.13 | | | | | | | | | | | |
| 1. | E15-01-062-1 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 | 10.01 | 38 243,73 2 160,59 | 238,64 6,16 | 382 820 | 21 627 | 2 389 62 | 162,59 0,33 | 1627 3 |
| 2. | E08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 10.01 | 1 341,29 617,29 | 7,75 | 13 426 | 6 179 | 78 | 50,03 | 501 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| 3. | E15-01-062-1 (при высоте здания 26 м с подвесных люлек) | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 | 18.87 | 38 243.73 2 160.59 | 238.64 6.16 | 721 659 | 40 770 | 4 503 116 | 162.59 0.33 | 3068 6 |
| 4. | X03-1910 | Люльки | маш.ч | 1534 | 42.15 | 42.15 | 64 654 | | 64 654 | | |
| | | Объем: 3068/2 | | | | | | | | | |
| 5. | E15-01-062-1 (при высоте здания до 42 м с подвесных люлек) | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 | 6.65 | 38 243.73 2 160.59 | 238.64 6.16 | 254 321 | 14 368 | 1 587 41 | 162.59 0.33 | 1081 2 |
| 6. | X03-1910 | Люльки | маш.ч | 540.5 | 42.15 | 42.15 | 22 781 | | 22 781 | | |
| | | Объем: 1081/2 | | | | | | | | | |
| 7. | E46-03-002-1 | Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт. | 2.87 | 2 196.54 368.49 | 787.97 400.82 | 6 304 | 1 058 | 2 261 1 150 | 26.8 25.3 | 77 73 |
| 8. | E06-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной: до 1 м | т | 0.22 | 19 852.11 4 584.78 | 80.16 5.30 | 4 367 | 1 009 | 18 1 | 362.26 0.29 | 80 |
| 9. | E07-01-044-3 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 1.36 | 16 128.87 716.36 | 305.70 | 21 935 | 974 | 416 | 49.11 | 67 |
| 10. | E15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | 100 м2 | 0.81 | 1 590.90 1 034.23 | 3.59 0.14 | 1 289 | 838 | 3 | 81.72 0.01 | 66 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | 1 493 556 | 86 823 | 98 690 1 370 | | 6567 84 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | 1 493 556 | 86 823 | 98 690 1 370 | | 6567 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|------|---|---|--------------|---|----|----|----|
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 3, 5, 8, 10; %=122 - по стр. 2; %=110 - по стр. 7; %=130 - по стр. 9) | | | | | | 94 007 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 5, 10; %=68 - по стр. 2; %=60 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8; %=72 - по стр. 9) | | | | | | 43 360 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 1 630 923 | | | | |
| | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | 1 630 923 | | | | |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | 94 007 | | | | |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | 43 360 | | | | |
| | С коэффициентом удорожания 3 кв. 2011 г. (по «Маяк», п. 1.1, р.3) | | | 4,74 | | | 7 730 575 | | | | |
| | Оплата услуг санпропускника (приложение 1) | | | | | | 122 312 | | | | |
| | Талоны спецпитания (приложение 1) | | | | | | 132 859 | | | | |
| | Перевозка рабочих (приложение 2) | | | | | | 46 686 | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | 8 032 432 | | | | |
| | НДС | | | | | | 1 445 837,76 | | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | 9 478 269,76 | | | | |

Составил: _____

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(Должность, подпись, Ф.И.О)