

Расположение оборудования в КРН (1,2)

Спецификация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	NT BRACKET 9 G	Кронштейн настенный 19", серый 9U, 510х300(450)х407мм (ШхГхВ) (КРН)	1		
2	PP2-19-32-8P8C-C5e-110D	Патч-панель 19", 32 порта RJ45 категория 5e	1		2U
3	DGS-1210-28P	Коммутатор сетевой, 24 порта	1		1U
4	DGS-1210-20	Коммутатор сетевой, 16 портов	1		1U
5	APC Smart UPS 750VA USB 230V	Бесперебойный источник питания	1		2U
6	SHT19-6IEC-F-2.5IEC	Блок розеток 19"	1		1U
	CM-1U-PL	Кабельный организатор	1		1U
	Арт. № 5.041.336.9	Комплект крепежа для направляющих с перфорацией, 50 гаек и 50 винтов	1		
	Арт. № 5.010.330.9	Комплект заземления настенных шкафов	1		

№ уст.  
места

09			1
08	Патч-панель		2
07			
06	Коммутатор		3
05	Коммутатор		4
04			
03	ИБП		5
02			
01	Блок розеток		6

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

13-12758Н

ЗЕТ-08/2013-1275-ВН

ОАО "НИАЭП"

2	-	Зам.	42-14	Кол.	08.14
1	-	Зам.	59-13	Кол.	10.13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Комзорова				
Проверил	Яшкова				
Рук. группы	Саушкин				
Н. контроль	Чубилин				
Т. контроль	Осипов				
				Производственное здание на пл. Свободы, д.3, г.Н.Новгорода	
				Стадия	Лист
				Р	26
				Расположение оборудования в КРН (1,2)	
				000 "Фирма ЗЕТ" Нижний Новгород	