Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ к ЛСР №02-01-09

на Пожарная сигнализация. Производственный корпус ОАО "НИИТФА"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	6	
2	Извещатель ИПР-513-3А	шт	6	
3	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	95	
4	Извещатель ДИП-34А	шт	95	
5	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1 шт.	33	
6	Извещатель ИП212-3СМ	шт	33	
7	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	9	
8	Блок питания РИП-128-3А-17	шт	2	
9	Сигнал-20м	шт	7	
10	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.	5	
11	Блок С-2000-БИ,СП1	шт	5	
12	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	1 усилительный участок цепи	10	
13	Табло сигнальное студийное или коридорное	1 шт.	6	
14	Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В	шт.	6	
15	Звонок	1 шт.	16	
16	Оповещатель звуковой "Иволга"	шт	16	
17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	35	
18	Коробка клеммная соединительная КС-4	шт.	35	
19	Конструкция для установки извещателя	1 шт.	39	
20	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене бетонной	100 м кабеля	11,2	
21	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	1,12	
22	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	6,5	
23	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	65	
24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	6,5	
25	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	6,5	
26	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	3,5	
27	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	3,5	
28	Кабель-канал 40х16	м	350	

1	2	3	4	5
29	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,295	

Составил: _____Л.Иванцова
(должность, подпись, расшифровка)