Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ к ЛСР №02-01-01

на Общестроительные работы. Производственный корпус ОАО "НИИТФА"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Фундаменты			
1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	3,382	
2	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,23	
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	1,28	
4	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	153,6	
5	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	2,11	
6	Перевозка грунта от выработки в оборудованных контейнерах г/п=10т.	конт.	21	
7	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	9,1	
8	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	10,64	
9	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0862	
10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,7924	
11	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,7924	
12	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,3845	
13	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-1,73025	
14	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	1,62	
15	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	1,62	
16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1477	
17	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,41356	
18	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	1,06	
19	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	1,06	

1	2	3	4	5
20	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	100 отверстий	2,52	
21	Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов	1 т	5,58	
22	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	10,64	
23	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	-13,832	
24	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	13,832	
25	Устройство фундаментов: ленточных	1 м3 кладки	10,35	
26	Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм	м3	-10,6605	
27	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 300	1000 шт.	4,14	
28	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,87	
29	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,87	
30	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,216	
31	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-44	
32	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	м2	44	
33	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	3,312	
	ф-ты под оборудование			
34	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	0,58	
35	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0048	
36	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0306	
37	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,150396	
38	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,150396	
39	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	0,15	
40	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,072	
	Раздел 2. Стены кирпичные внутренние			

1	2	3	4	5
41	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	61,57	
42	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	-14,40738	
43	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	14,41	
44	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,26	
	Раздел 3. Каркас			
45	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т	1 т конструкций	18,45	
46	Конструкции стальные индивидуальные	т	18,45	
47	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,52	
48	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	100 отверстий	10,77	
49	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт. болтов	10,77	
50	Болты высокопрочные	т	2,356	
51	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т	1 т конструкций	55,587	
52	Конструкции стальные индивидуальные	т	55,587	
53	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм	1 м шва	29,3	
54	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	29,16	
	Раздел 4. Перекрытие			
55	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	3,335	
56	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий	10 м2 конструкций	55	
57	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	1 т арматуры, закладных деталей	15,179	
58	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2 конструкций	53,2	
59	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	54	
60	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	1 м3 изоляции	127,6	
61	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	10,633	
62	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	10,633	
63	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	2,22	

1	2	3	4	5
64	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	10,63	
65	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-1233,08	
66	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-420а	м2	1233,08	
67	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	10,63	
68	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-1233,08	
69	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-420а	м2	1233,08	
70	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	10,63	
71	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	10,63	
	Раздел 5. Перегородки			
72	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,78	
73	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	-15,594	
74	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	15,59	
75	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0,25	
76	Перемычка балочная с четвертью	шт.	13	
77	Перемычка балочная с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	12	
78	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	3,097	
79	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 11-12 мм	м2	10,99	
80	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 6 мм	м2	69,29	
81	Резина прессованная	кг	42,82	
82	Алюминиевые профили прессованные	т	0,195	
83	Устройство перегородок облицованных панелями "дюрафорт"	100 м2 перегородок	6,339	
84	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	-52,23	
85	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	-13319	
86	Стоимость панелей с покрытием "дюрафорт"	м2	634	
	Раздел 6. Проемы внутренние			
	Дверные блоки ДГ			
87	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,96	
88	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-96	
89	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	50	
90	Блоки ДГ 21-13. 21-9.21-8.21-7.	бл	50	
	двери противопожарные			

1	2	3	4	5
91	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	6,36	
92	Дверной блок	шт	3	
93	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	17,36	
94	Дверной блок 1310х2100 и 1010х2100	шт	7	
	двери метал и ворота			
95	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,12	
96	Блоки дверные глухие	м2	2,12	
97	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
98	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	
99	Закрыватель дверной рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	2	
100	Облицовка ворот специальным листом листом	100 м2	0,05	
101	Свинцовые листы	т	0,53774	
102	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	100 м2 полотен и проемов	0,22	
	Раздел 7. лестницы			
103	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	1,367	
104	Конструкции стальные индивидуальные	т	1,367	
105	Электродуговая сварка при лестниц и ограждений	10 т конструкций	0,1367	
106	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	
107	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	100 отверстий	0,32	
108	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт. болтов	0,32	
110	Огнезащита металлических поверхностей	100 м2	0,41	
111	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену	100 шт. сборных конструкций	0,06	
112	Плита перекрытия	шт.	6	
113	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0,02	
114	Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	2	
115	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	7,4	
116	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,09	
117	Сборка и установка лестниц	100 м3 сборных конструкций	0,0125	
118	Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	27	
119	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,08	

1	2	3	4	5
120	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,145	
121	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,145	
122	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,056	
123	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,145	
124	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-14,79	
125	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм	м2	14,79	
	Раздел 8. полы			
	тип-1			
126	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	83,88	
127	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	1,398	
128	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	5,592	
129	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	5,592	
	тип -2			
130	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3,88	
131	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,776	
132	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-170,72	
133	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	м2	170,72	
134	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,776	
135	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-79,152	
136	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	79,152	
	тип 3 и тип 6			
137	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,912	
138	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	50,86	
139	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	3,912	
	тип-4			

1	2	3	4	5
140	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	16,77	
141	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	1,677	
142	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-171,054	
143	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм	м2	171,054	
	тип-5			
144	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,993	
145	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2,993	
146	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	2,993	
147	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-305,286	
148	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, темно-серые	м2	305,286	
	Раздел 9. Отделочные работы			
	стены			
149	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	14,79	
150	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,706	
151	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,706	
152	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6095	
153	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6095	
154	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-4,78	
155	Песок баритовый	м3	-7,726	
156	Смесь концентрата барита. Расход 80кг/м2. 160.95х80=12876 кг	т	12,876	
157	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	19,1576	
158	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	383,2	

1	2	3	4	5
159	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	19,158	
160	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	19,156	
161	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,19	
162	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,4	
	Раздел 10. потолки			
163	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,592	
164	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,592	
165	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-1,75824	
166	Песок баритовый	м3	-2,8416	
167	Смесь концентрата барита	тн	4,736	
168	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,5375	
169	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	50,75	
170	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,538	
171	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9455	
172	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,592	
173	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	8,292	
174	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	-328,055	
175	Листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	318,5	

Составила Л.Иванцова