Техническое перевооружение производственного корпуса ОАО "НИИТФА" г. Москва, для создания центра по производству , сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на **Общестроительные работы. Производственный корпус ОАО "НИИТФА"**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 32/12

Сметная стоимость строительных работ _____2874,447 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____227,783 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____23219,16 чел.час

Составлен(а) в ценах 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Фундаменты														
1	**ФЕР01-02-055-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4928 руб.): 80% от ФОТ* *СП (2772 руб.): 45% от ФОТ*	100 м3 грунта	3,382	1821,39	1821,39			6160	6160			217,35	735,08		
2	**ФЕР01-02-027-05** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (222 руб.): 80% от ФОТ* *СП (125 руб.): 45% от ФОТ*	1000 м2 спланированной площади	0,23	1206,57	1206,57			278	278			141,45	32,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ФЕР01-02-061-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (858 руб.): 80% от ФОТ* *СП (483 руб.): 45% от ФОТ*	100 м3 грунта	1,28	838,35	838,35			1073	1073			111,78	143,08		
4	**ФССЦ-408-0445** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	153,6	54,95				8440							
5	**ФЕР01-02-060-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (900 руб.): 80% от ФОТ* *СП (506 руб.): 45% от ФОТ*	100 м3	2,11	533,03	533,03			1125	1125			71,07	149,96		
6	**ФССЦ-цена поставщ**	Перевозка грунта от выработки в оборудованных контейнерах г/п=10т. *НР 95% от ФОТ* *СП 50% от ФОТ*	конт.	21	1858,46		1858,46		39028		39028					
7	**ФЕР08-01-002-01** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство основания под фундаменты: песчаного *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (283 руб.): 122% от ФОТ* *СП (186 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 основания	9,1	138,43	21,61	44,48	3,8	1260	197	405	35	2,65	24,12	0,36	3,28
8	**ФЕР08-01-002-02** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (383 руб.): 122% от ФОТ* *СП (251 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 основания	10,64	266,27	22,55	72,95	6,95	2833	240	776	74	2,76	29,37	0,68	7,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФЕР06-01-001-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство бетонной подготовки *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (173 руб.): 105% от ФОТ* *СП (107 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0862	59193,25	1614,6	1988,16	303,75	5102	139	171	26	207	17,84	22,5	1,94
10	**ФССЦ-401-0061** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,7924	520				-4572							
11	**ФССЦ-401-0003** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,7924	560				4924							
12	**ФЕР06-01-001-05** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (3325 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2059 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,3845	109390,76	7709,09	3604,38	527,01	42061	2964	1386	203	903,76	347,5	39,13	15,05
13	**ФССЦ-204-0100** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-1,73025	5650				-9776							
14	**ФССЦ-204-0022** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	1,62	7997,23				12956							
15	**ФССЦ-204-0049** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	1,62	2039,6				3304							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**ФЕР06-01-001-08** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (571 руб.): 105% от ФОТ* *СП (354 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1477	91208,45	3356,82	2201,7	325,15	13471	496	325	48	393,53	58,12	24,18	3,57
17	**ФССЦ-204-0100** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,41356	5650				-2337							
18	**ФССЦ-204-0022** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	1,06	7997,23				8477							
19	**ФССЦ-204-0049** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	1,06	2039,6				2162							
20	**ФЕР46-03-001-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм *НР (1038 руб.): 110% от ФОТ* *СП (661 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	2,52	2331,44	175,08	751,17	199,52	5875	441	1893	503	18,2	45,86	17,2	43,34
21	**ФЕР06-01-015-05** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (2150 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1331 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	5,58	10769,55	351,3	303,09	15,7	60094	1960	1691	88	38,73	216,11	1,16	6,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	**ФЕР08-01-002-02** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (383 руб.): 122% от ФОТ* *СП (251 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 основания	10,64	266,27	22,55	72,95	6,95	2833	240	776	74	2,76	29,37	0,68	7,24
23	**ФССЦ-408-0021** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	-13,832	131,08				-1813							
24	**ФССЦ-408-0014** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	13,832	146,9				2032							
25	**ФЕР08-01-001-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство фундаментов: ленточных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (476 руб.): 122% от ФОТ* *СП (312 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 кладки	10,35	475,83	37,65	17,1		4925	390	177		4,53	46,89		
26	**ФССЦ-413-0215** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм	м3	-10,6605	203				-2164							
27	**ФССЦ-404-0354** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 300	1000 шт.	4,14	1938,52				8025							
28	**ФЕР06-01-013-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство подливки толщиной 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (433 руб.): 105% от ФОТ* *СП (268 руб.): 65% от ФОТ*	100 м2 подливки под оборудование	0,87	2023,22	472,25	18,18	1,35	1760	411	16	1	52,65	45,81	0,1	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	**ФЕР06-01-013-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Добавить ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13) (1-й уровень);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)* *НР (1274 руб.): 94,5% от ФОТ* *СП (745 руб.): 55,25% от ФОТ*	100 м2 подливки под оборудование	0,87	11026,86	1542,89	87,05	7,16	9593	1342	76	6	172	149,64	0,53	0,46
30	**ФЕР08-01-003-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (52 руб.): 122% от ФОТ* *СП (34 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,216	4324,27	197,17	204,15		934	43	44		23,12	4,99		
31	**ФССЦ-101-1742** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-44	5,71				-251							
32	**ФССЦ-101-3322** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	м2	44	8,6				378							
33	**ФЕР08-01-003-07** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (937 руб.): 122% от ФОТ* *СП (614 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	3,312	1225,24	231,85	94,91		4058	768	314		24,38	80,75		
		ф-ты под оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	**ФЕР08-01-002-01** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство основания под фундаменты: песчаного *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (18 руб.): 122% от ФОТ* *СП (12 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 основания	0,58	138,43	21,61	44,48	3,8	80	13	26	2	2,65	1,54	0,36	0,21
35	**ФЕР06-01-001-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство бетонной подготовки *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (9 руб.): 105% от ФОТ* *СП (6 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0048	59193,25	1614,6	1988,16	303,75	284	8	10	1	207	0,99	22,5	0,11
36	**ФЕР06-01-005-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (154 руб.): 105% от ФОТ* *СП (96 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0306	84723,52	4413,08	3164,29	403,13	2593	135	97	12	521,64	15,96	29,95	0,92
37	**ФССЦ-204-0100** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,150396	5650				-850							
38	**ФССЦ-204-0022** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,150396	7997,23				1203							
39	**ФССЦ-204-0049** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	0,15	2039,6				306							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	**ФЕР08-01-003-07** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (21 руб.): 122% от ФОТ* *СП (14 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,072	1225,24	231,85	94,91		88	17	7		24,38	1,76		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									235952	18440	47218	1073		2177,27		89,92
Накладные расходы									18590							
Сметная прибыль									11186							
Итого по разделу 1 Фундаменты									**265728**					**2177,27**		**89,92**
		Раздел 2. Стены кирпичные внутренние														
41	**ФЕР08-02-001-08** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4070 руб.): 122% от ФОТ* *СП (2669 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 кладки	61,57	901,58	48,27	37,8	5,91	55510	2972	2327	364	5,81	357,72	0,44	27,09
42	**ФССЦ-402-0013** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	-14,40738	519,8				-7489							
43	**ФССЦ-402-0005** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	14,41	548,3				7901							
44	**ФЕР08-07-002-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1072 руб.): 122% от ФОТ* *СП (703 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 горизонтальной проекции	1,26	1096,59	697,51	19,61		1382	879	25		80,73	101,72		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									57304	3851	2352	364		459,44		27,09
Накладные расходы									5142							
Сметная прибыль									3372							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Стены кирпичные внутренние									**65818**					**459,44**		**27,09**
		Раздел 3. Каркас														
45	**ФЕР09-01-001-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4715 руб.): 90% от ФОТ* *СП (4453 руб.): 85% от ФОТ*	1 т конструкций	18,45	1039,08	234,53	602,4	49,41	19171	4327	11114	912	24,38	449,81	3,48	64,21
46	**ФССЦ-201-0843** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Конструкции стальные индивидуальные	т	18,45	11500				212175							
47	**ФЕР13-03-002-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=0; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0; ТЗ=0; ТЗМ=0 (1-й уровень);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)* *НР (42 руб.): 90% от ФОТ* *СП (33 руб.): 70% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,52	10,84	8,48	2,36	0,03	60	47	13		0,8	4,42		
48	**ФЕР46-03-001-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм *НР (4439 руб.): 110% от ФОТ* *СП (2825 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	10,77	2331,44	175,08	751,17	199,52	25110	1886	8090	2149	18,2	196,01	17,2	185,24
49	**ФЕР09-05-003-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Постановка болтов: высокопрочных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1726 руб.): 90% от ФОТ* *СП (1630 руб.): 85% от ФОТ*	100 шт. болтов	10,77	406,98	178,11	15,89		4383	1918	171		18,52	199,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	**ФССЦ-101-1809** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Болты высокопрочные	т	2,356	27595				65014							
51	**ФЕР09-01-001-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (14206 руб.): 90% от ФОТ* *СП (13416 руб.): 85% от ФОТ*	1 т конструкций	55,587	1039,08	234,53	602,4	49,41	57759	13037	33486	2747	24,38	1355,21	3,48	193,44
52	**ФССЦ-201-0843** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Конструкции стальные индивидуальные	т	55,587	11500				639251							
53	**ФЕР09-05-004-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1599 руб.): 90% от ФОТ* *СП (1510 руб.): 85% от ФОТ*	1 м шва	29,3	76,97	60,64	13,44		2255	1777	394		5,21	152,65		
54	**ФЕР13-03-002-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1710 руб.): 90% от ФОТ* *СП (1330 руб.): 70% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	29,16	279,54	65,03	11,79	0,13	8151	1896	344	4	6,11	178,17	0,01	0,29
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1033329	24888	53612	5812		2535,73		443,18
Накладные расходы									28437							
Сметная прибыль									25198							
Итого по разделу 3 Каркас									**1086964**					**2535,73**		**443,18**
Раздел 4. Перекрытие																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	**ФЕР06-01-015-08** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Установка закладных деталей весом: до 20 кг *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (2317 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1435 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	3,335	7503,3	659,42	43,88	2,54	25024	2199	146	8	72,7	242,45	0,19	0,63
56	**ФЕР06-01-087-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (6210 руб.): 120% от ФОТ* *СП (3985 руб.): 77% от ФОТ*	10 м2 конструкций	55	356,81	58,31	241,68	35,78	19625	3207	13292	1968	7,48	411,4	2,65	145,75
57	**ФЕР06-01-092-05** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1568 руб.): 120% от ФОТ* *СП (1006 руб.): 77% от ФОТ*	1 т арматуры, закладных деталей	15,179	5834,97	78,52	65,65	7,6	88569	1192	997	115	9,89	150,12	0,56	8,5
58	**ФЕР06-01-091-05** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1780 руб.): 120% от ФОТ* *СП (1142 руб.): 77% от ФОТ*	10 м2 конструкций	53,2	126,39	13,71	100,8	14,18	6724	729	5363	754	1,59	84,59	0,86	45,75
59	**ФССЦ-401-0006** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	54	592,76				32009							
60	**ФЕР11-01-008-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4332 руб.): 123% от ФОТ* *СП (2642 руб.): 75% от ФОТ*	1 м3 изоляции	127,6	242,36	21,59	37,4	6,01	30925	2755	4772	767	2,53	322,83	0,56	71,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	**ФЕР11-01-011-01** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4959 руб.): 123% от ФОТ* *СП (3024 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	10,633	1543,14	360,77	55,3	18,41	16408	3836	588	196	45,44	483,16	1,59	16,91
62	**ФЕР11-01-011-02** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Добавить до толщ 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)* *НР (519 руб.): 123% от ФОТ* *СП (317 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	10,633	1750,45	24,42	48,25	15,25	18613	260	513	162	3,08	32,75	1,31	13,93
63	**ФЕР06-01-015-10** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Армирование подстилающих слоев и набетонок *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (276 руб.): 94,5% от ФОТ* *СП (161 руб.): 55,25% от ФОТ*	1 т	2,22	6110,76	128,79	46,38	2,7	13566	286	103	6	14,54	32,28	0,2	0,44
64	**ФЕР11-01-004-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (7899 руб.): 123% от ФОТ* *СП (4817 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	10,63	2909,12	598,52	401,65	5,65	30924	6362	4270	60	53,11	564,56	0,49	5,21
65	**ФССЦ-101-1742** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-1233,08	5,71				-7041							
66	**ФССЦ-101-0854** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-420а	м2	1233,08	8,38				10333							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	**ФЕР11-01-004-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4765 руб.): 123% от ФОТ* *СП (2906 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	10,63	1863,29	361,08	198,14	3,34	19807	3838	2106	36	32,04	340,59	0,29	3,08
68	**ФССЦ-101-1742** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-1233,08	5,71				-7041							
69	**ФССЦ-101-0854** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-420а	м2	1233,08	8,38				10333							
70	**ФЕР11-01-011-01** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4958 руб.): 123% от ФОТ* *СП (3023 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	10,63	1543,14	360,77	55,3	18,41	16404	3835	588	196	45,44	483,03	1,59	16,9
71	**ФЕР11-01-011-02** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Добавить до толщ 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=4)* *НР (143 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (82 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	10,63	1146,95	9,13	19,3	3,05	12192	97	205	32	0,58	6,17	0,26	2,76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									337374	28596	32943	4300		3153,93		331,32
Накладные расходы									39727							
Сметная прибыль									24538							
Итого по разделу 4 Перекрытие									**401639**					**3153,93**		**331,32**
Раздел 5. Перегородки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	**ФЕР08-02-002-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (14381 руб.): 122% от ФОТ* *СП (9430 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,78	12641,26	1669,28	455,86	69,36	85708	11318	3091	470	195,7	1326,85	5,14	34,85
73	**ФССЦ-402-0012** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	-15,594	497				-7750							
74	**ФССЦ-402-0004** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	15,59	519,8				8104							
75	**ФЕР07-01-021-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (512 руб.): 130% от ФОТ* *СП (335 руб.): 85% от ФОТ*	100 шт. сборных конструкций	0,25	4954,93	972,44	3870,73	604,8	1239	243	968	151	111,26	27,82	44,8	11,2
76	**ФССЦ-403-2425** *Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94*	Перемычка балочная с четвертью	шт.	13	736,06				9569							
77	**ФССЦ-403-2423** *Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94*	Перемычка балочная с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	12	539,5				6474							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	**ФЕР09-03-046-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (10578 руб.): 90% от ФОТ* *СП (9990 руб.): 85% от ФОТ*	100 м2	3,097	4750,84	3757,84	717,13	37,13	14713	11638	2221	115	373,54	1156,85	2,75	8,52
79	**ФССЦ-101-4010** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 11-12 мм	м2	10,99	317,15				3485							
80	**ФССЦ-101-4168** *Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11*	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 6 мм	м2	69,29	171,99				11917							
81	**ФССЦ-101-1851** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Резина прессованная	кг	42,82	28,26				1210							
82	**ФССЦ-206-1344** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Алюминиевые профили прессованные	т	0,195	53421				10417							
83	**ФЕР10-04-001-06** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство перегородок облицованных панелями "дюрафорт" *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (31190 руб.): 118% от ФОТ* *СП (16652 руб.): 63% от ФОТ*	100 м2 перегородок	6,339	16751,78	4153,65	288,8	16,04	106190	26330	1831	102	468,81	2971,79	1,19	7,54
84	**ФССЦ-104-0004** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	-52,23	530				-27682							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	**ФССЦ-101-2510** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	-13319	15,38				-204846							
86	**прайс**	Стоимость панелей с покрытием "дюрафорт"	м2	634	64,12				40652							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									59400	49529	8111	838		5483,31		62,11
Накладные расходы									56661							
Сметная прибыль									36407							
Итого по разделу 5 Перегородки									**152468**					**5483,31**		**62,11**
	Раздел 6. Проемы внутренние															
	Дверные блоки ДГ															
87	**ФЕР10-01-039-03** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1344 руб.): 118% от ФОТ* *СП (718 руб.): 63% от ФОТ*	100 м2 проемов	0,96	25618,97	1186,28	424,95		24594	1139	408		132,25	126,96		
88	**ФССЦ-203-0205** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-96	207				-19872							
89	**ФССЦ-101-0889** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	50	94,68				4734							
90	**прайс**	Блоки ДГ 21-13. 21-9.21-8.21-7.	бл	50	779				38950							
	двери противопожарные															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	**ФЕР09-04-013-01** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (140 руб.): 90% от ФОТ* *СП (132 руб.): 85% от ФОТ*	1 м2 проема	6,36	97,71	24,3	12,75		621	155	81		2,38	15,14		
92	**прайс**	Дверной блок	шт	3	4842,11				14526							
93	**ФЕР09-04-013-04** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (427 руб.): 90% от ФОТ* *СП (403 руб.): 85% от ФОТ*	1 м2 проема	17,36	91,06	27,3	11,81		1581	474	205		2,71	47,05		
94	**ФССЦ-ком-.предл**	Дверной блок 1310х2100 и 1010х2100	шт	7	4842,11				33895							
		двери метал и ворота														
95	**ФЕР09-04-012-01** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (52 руб.): 90% от ФОТ* *СП (49 руб.): 85% от ФОТ*	1 м2 проема	2,12	76,94	27,38	23,84		163	58	51		2,76	5,85		
96	**ФССЦ-203-8085** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Блоки дверные глухие	м2	2,12	1486,07				3150							
97	**ФССЦ-101-0889** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	94,68				95							
98	**ФЕР09-04-012-02** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (20 руб.): 81% от ФОТ* *СП (18 руб.): 72,25% от ФОТ*	1 шт.	2	16,97	12,66	3,59		34	25	7		1,28	2,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	**ФССЦ-101-0961** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Закрыватель дверной рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	2	428,27				857							
100	**ФЕР09-05-001-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Облицовка ворот специальным листом листом *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (14 руб.): 81% от ФОТ* *СП (12 руб.): 72,25% от ФОТ*	100 м2	0,05	393,19	332,06	47,76	2,03	20	17	2		37,48	1,87	0,15	0,01
101	**ФССЦ-506-1206** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Свинцовые листы	т	0,53774	20123,61				10821							
102	**ФЕР10-01-046-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (674 руб.): 118% от ФОТ* *СП (360 руб.): 63% от ФОТ*	100 м2 полотен и проемов	0,22	65867,24	2442,89	1979,43	154,08	14491	537	435	34	262,96	57,85	11,41	2,51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									128660	2405	1189	34		257,28		2,52
Накладные расходы									2670							
Сметная прибыль									1691							
Итого по разделу 6 Проемы внутренние									**133021**					**257,28**		**2,52**
		Раздел 7. лестницы														
103	**ФЕР09-03-029-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=0; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0; ТЗ=0; ТЗМ=0 (1-й уровень);* *МАТ=0 (1-й уровень);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)* *НР (79 руб.): 90% от ФОТ* *СП (75 руб.): 85% от ФОТ*	1 т конструкций	1,367	130,11	45,64	172,97	19,06	178	62	236	26	4,86	6,64	1,41	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	**ФССЦ-201-0850** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Конструкции стальные индивидуальные	т	1,367	10508				14364							
105	**ФЕР09-05-002-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Электродуговая сварка при лестниц и ограждений *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (569 руб.): 90% от ФОТ* *СП (537 руб.): 85% от ФОТ*	10 т конструкций	0,1367	10888,41	4626,63	5616,84		1488	632	768		428,79	58,62		
106	**ФЕР13-03-002-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (24 руб.): 90% от ФОТ* *СП (19 руб.): 70% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	279,54	65,03	11,79	0,13	115	27	5		6,11	2,51	0,01	
107	**ФЕР46-03-001-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм *НР (132 руб.): 110% от ФОТ* *СП (84 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	0,32	2331,44	175,08	751,17	199,52	746	56	240	64	18,2	5,82	17,2	5,5
108	**ФЕР09-05-003-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Постановка болтов: высокопрочных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (46 руб.): 81% от ФОТ* *СП (41 руб.): 72,25% от ФОТ*	100 шт. болтов	0,32	406,98	178,11	15,89		130	57	5		18,52	5,93		
110	**ФЕР09-07-031-02** *Доп. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10*	Огнезащита металлических поверхностей *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (2487 руб.): 90% от ФОТ* *СП (2349 руб.): 85% от ФОТ*	100 м2	0,41	54060,59	6582,08	1784,26	156,31	22165	2699	732	64	635,95	260,74	15,54	6,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	**ФЕР07-01-047-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (239 руб.): 130% от ФОТ* *СП (156 руб.): 85% от ФОТ*	100 шт. сборных конструкций	0,06	8502,22	2148,2	5891,4	920,54	510	129	353	55	239,49	14,37	68,19	4,09
112	**ФССЦ-403-8547** *Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94*	Плита перекрытия	шт.	6	895,78				5375							
113	**ФЕР07-01-021-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (40 руб.): 130% от ФОТ* *СП (26 руб.): 85% от ФОТ*	100 шт. сборных конструкций	0,02	4954,93	972,44	3870,73	604,8	99	19	77	12	111,26	2,23	44,8	0,9
114	**ФССЦ-403-2411** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	2	139,71				279							
115	**ФЕР08-02-001-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (575 руб.): 122% от ФОТ* *СП (377 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 кладки	7,4	928	56,89	43,2	6,75	6867	421	320	50	6,51	48,17	0,5	3,7
116	**ФЕР08-02-007-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Армирование кладки стен и других конструкций *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (63 руб.): 122% от ФОТ* *СП (42 руб.): 80% от ФОТ*	1 т металлических изделий	0,09	7840,54	581,92	58,61	3,89	706	52	5		73,29	6,6	0,29	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	**ФЕР07-04-006-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Сборка и установка лестниц *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (181 руб.): 130% от ФОТ* *СП (118 руб.): 85% от ФОТ*	100 м3 сборных конструкций	0,0125	105694,81	9051,86	72547,4	2043,24	1321	113	907	26	874,58	10,93	123,01	1,54
118	**ФССЦ-403-2230** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	27	71,37				1927							
119	**ФЕР07-05-016-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (84 руб.): 155% от ФОТ* *СП (54 руб.): 100% от ФОТ*	100 м ограждения	0,08	19001,23	678,97	337,35	5,95	1520	54	27		72,23	5,78	0,51	0,04
120	**ФЕР11-01-011-03** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (62 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (36 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,145	1649,73	364,63	52,56	18,41	239	53	8	3	46,75	6,78	1,59	0,23
121	**ФЕР11-01-011-04** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Добавить до толщ ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)* *НР (14 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (8 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	0,145	3841,62	53,82	115,8	36,6	557	8	17	5	6,9	1	3,15	0,46
122	**ФЕР08-02-007-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Армирование кладки стен и других конструкций *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (40 руб.): 122% от ФОТ* *СП (26 руб.): 80% от ФОТ*	1 т металлических изделий	0,056	7840,54	581,92	58,61	3,89	439	33	3		73,29	4,1	0,29	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	**ФЕР11-01-027-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (199 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (115 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,145	9176,64	1203,91	160,88	37,88	1331	175	23	5	137,75	19,97	3,33	0,48
124	**ФССЦ-101-0287** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-14,79	67,8				-1003							
125	**ФССЦ-101-0293** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм	м2	14,79	134,52				1990							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									61343	4590	3726	310		460,19		25,29
Накладные расходы									4835							
Сметная прибыль									4064							
Итого по разделу 7 лестницы									**70242**					**460,19**		**25,29**
		Раздел 8. полы														
		тип-1														
126	**ФЕР11-01-002-09** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство подстилающих слоев: бетонных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (3638 руб.): 123% от ФОТ* *СП (2219 руб.): 75% от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	83,88	655,11	35,27	0,3		54951	2958	25		4,21	353,13		
127	**ФЕР08-02-007-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Армирование кладки стен и других конструкций *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (999 руб.): 122% от ФОТ* *СП (655 руб.): 80% от ФОТ*	1 т металлических изделий	1,398	7840,54	581,92	58,61	3,89	10961	814	82	5	73,29	102,46	0,29	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128	**ФЕР11-01-015-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=0; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0; ТЗ=0; ТЗМ=0 (1-й уровень);* *ОЗП=0; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0; ТЗ=0 (1-й уровень); МАТ=4 (1-й уровень);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)* *НР (-1828 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (-1053 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	5,592	3651,33	-272,86	-162,69	-22,39	20418	-1526	-910	-125	-34,36	-192,14	0,71	3,97
129	**ФЕР11-01-015-08** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Железнение цементных покрытий *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (822 руб.): 123% от ФОТ* *СП (501 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	5,592	151,64	118,12	8,31	1,34	848	661	46	7	12,42	69,45	0,13	0,73
	тип -2															
130	**ФЕР11-01-002-09** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство подстилающих слоев: бетонных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (169 руб.): 123% от ФОТ* *СП (103 руб.): 75% от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	3,88	655,11	35,27	0,3		2542	137	1		4,21	16,33		
131	**ФЕР08-01-003-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (187 руб.): 122% от ФОТ* *СП (122 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,776	4324,27	197,17	204,15		3356	153	158		23,12	17,94		
132	**ФССЦ-101-1742** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-170,72	5,71				-975							
133	**ФССЦ-101-3322** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	м2	170,72	8,6				1468							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	**ФЕР11-01-027-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1066 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (614 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,776	9176,64	1203,91	160,88	37,88	7121	934	125	29	137,75	106,89	3,33	2,58
135	**ФССЦ-101-0287** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-79,152	67,8				-5367							
136	**ФССЦ-101-0294** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	79,152	82,5				6530							
		тип 3 и тип 6														
137	**ФЕР15-04-006-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=0; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0; ТЗ=0; ТЗМ=0 (1-й уровень);* *МАТ=0 (1-й уровень);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)* *НР (39 руб.): 105% от ФОТ* *СП (20 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 покрытия	3,912	9,57	9,45	0,3	0,03	37	37	1		0,98	3,83		
138	**ФССЦ-101-2416** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	50,86	15,09				767							
139	**ФЕР11-01-021-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (8050 руб.): 123% от ФОТ* *СП (4909 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	3,912	7500,21	1271,8	841,89	401,24	29341	4975	3293	1570	143,54	561,53	39,69	155,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		тип-4														
140	**ФЕР11-01-002-09** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство подстилающих слоев: бетонных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (727 руб.): 123% от ФОТ* *СП (443 руб.): 75% от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	16,77	655,11	35,27	0,3		10986	591	5		4,21	70,6		
141	**ФЕР11-01-027-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (2562 руб.): 123% от ФОТ* *СП (1562 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	1,677	9176,64	1203,91	160,88	37,88	15389	2019	270	64	137,75	231,01	3,33	5,58
142	**ФССЦ-101-0287** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-171,054	67,8				-11597							
143	**ФССЦ-101-0293** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм	м2	171,054	134,52				23010							
		тип-5														
144	**ФЕР11-01-011-01** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1396 руб.): 123% от ФОТ* *СП (851 руб.): 75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	2,993	1543,14	360,77	55,3	18,41	4619	1080	166	55	45,44	136	1,59	4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	**ФЕР11-01-011-02** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Добавить ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)* *НР (46 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (27 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 стяжки	2,993	585,17	8,54	17,37	5,49	1751	26	52	16	1,08	3,23	0,47	1,41
146	**ФЕР11-01-027-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4114 руб.): 110,7% от ФОТ* *СП (2369 руб.): 63,75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	2,993	9176,64	1203,91	160,88	37,88	27466	3603	482	113	137,75	412,29	3,33	9,97
147	**ФССЦ-101-0287** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-305,286	67,8				-20698							
148	**ФССЦ-101-5601** *Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11*	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, темно-серые	м2	305,286	111,53				34049							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									216973	16462	3796	1734		1892,55		184,68
Накладные расходы									21987							
Сметная прибыль									13343							
Итого по разделу 8 полы									**252303**					**1892,55**		**184,68**
Раздел 9. Отделочные работы																
стены																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	**ФЕР15-02-016-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (14098 руб.): 94,5% от ФОТ* *СП (6974 руб.): 46,75% от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	14,79	2195,36	927,94	137,05	80,75	32469	13724	2027	1194	98,72	1460,07	7,86	116,25
150	**ФЕР15-02-037-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1037 руб.): 105% от ФОТ* *СП (543 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,706	1890,11	263,72	14,08	2,89	7005	977	52	11	28,73	106,47	0,26	0,96
151	**ФЕР15-02-036-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (5418 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2838 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,706	6206,72	1371,88	66,55	20,61	23002	5084	247	76	149,44	553,82	1,8	6,67
152	**ФЕР15-02-037-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (405 руб.): 94,5% от ФОТ* *СП (201 руб.): 46,75% от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6095	1890,11	263,72	14,08	2,89	3042	424	23	5	28,73	46,24	0,26	0,42
153	**ФЕР15-02-021-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (4752 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2489 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6095	33219,65	2559,51	442,08	252,51	53467	4120	712	406	296,24	476,8	24,59	39,58
154	**ФССЦ-101-1305** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-4,78	412				-1969							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	**ФССЦ-408-0405** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Песок баритовый	м3	-7,726	4966				-38367							
156	**прайс**	Смесь концентрата барита. Расход 80кг/м2. 160.95х80=12876 кг *НР 120% от ФОТ* *СП 65% от ФОТ*	т	12,876	6800				87557							
157	**ФЕР15-04-006-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (3635 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1904 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 покрытия	19,1576	183,49	180,55	2,58	0,15	3515	3459	49	3	18,77	359,59	0,01	0,19
158	**ФССЦ-101-2416** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	383,2	15,09				5782							
159	**ФЕР15-04-027-05** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (2641 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1383 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	19,158	537,33	131,12	3,66	0,15	10294	2512	70	3	13,79	264,19	0,01	0,19
160	**ФЕР15-04-025-08** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (10705 руб.): 105% от ФОТ* *СП (5607 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	19,156	1531,91	532,06	12,38	0,15	29345	10192	237	3	58,66	1123,69	0,01	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	**ФЕР15-04-005-03** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (917 руб.): 94,5% от ФОТ* *СП (453 руб.): 46,75% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,19	1715,27	442,53	17,13	0,29	3756	969	38	1	49,34	108,05	0,03	0,07
162	**ФЕР15-04-025-08** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (8606 руб.): 105% от ФОТ* *СП (4508 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,4	1531,91	532,06	12,38	0,15	23591	8194	191	2	58,66	903,36	0,01	0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									242489	49655	3646	1704		5402,28		164,67
Накладные расходы									52214							
Сметная прибыль									26901							
Итого по разделу 9 Отделочные работы									**321604**					**5402,28**		**164,67**
		Раздел 10. потолки														
163	**ФЕР15-02-037-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (306 руб.): 105% от ФОТ* *СП (160 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,592	3104,4	487,11	20,93	4,26	1838	288	12	3	53,06	31,41	0,39	0,23
164	**ФЕР15-02-021-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (1572 руб.): 94,5% от ФОТ* *СП (778 руб.): 46,75% от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,592	33219,65	2559,51	442,08	252,51	19666	1515	262	149	296,24	175,37	24,59	14,56
165	**ФССЦ-101-1305** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-1,75824	412				-724							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
166	**ФССЦ-408-0405** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Песок баритовый	м3	-2,8416	4966				-14111							
167	**прайс**	Смесь концентрата барита	тн	4,736	6800				32205							
168	**ФЕР15-04-006-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (433 руб.): 94,5% от ФОТ* *СП (214 руб.): 46,75% от ФОТ*	100 м2 покрытия	2,5375	183,49	180,55	2,58	0,15	466	458	7		18,77	47,63	0,01	0,03
169	**ФССЦ-101-2416** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	50,75	15,09				766							
170	**ФЕР15-04-027-05** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (350 руб.): 105% от ФОТ* *СП (183 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,538	537,33	131,12	3,66	0,15	1364	333	9		13,79	35	0,01	0,03
171	**ФЕР15-04-005-03** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (905 руб.): 105% от ФОТ* *СП (474 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9455	1715,27	442,53	17,13	0,29	3337	861	33	1	49,34	95,99	0,03	0,06
172	**ФЕР15-04-025-08** *Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11*	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР (331 руб.): 105% от ФОТ* *СП (173 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,592	1531,91	532,06	12,38	0,15	907	315	7		58,66	34,73	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
173	**ФЕР15-01-047-15** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ*	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9739 руб.): 105% от ФОТ СП (5101 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 поверхности облицовки	8,292	6984,78	1107,59	541,79	11,03	57918	9184	4493	91	117,83	977,05	0,95	7,88
174	**ФССЦ-101-2414** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	-328,055	51,8				-16993							
175	**ФССЦ-101-3281** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09*	Листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	318,5	54,32				17301							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									103940	12954	4823	244		1397,18		22,8
Накладные расходы									13635							
Сметная прибыль									7084							
Итого по разделу 10 потолки									**124659**					**1397,18**		**22,8**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2476764	211370	161416	16413		23219,16		1353,58
Накладные расходы									243900							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 8636) (Поз. 1, 3, 5, 2)									6908							
81% ФОТ (от 99) (Поз. 98, 100, 108)									80							
90% ФОТ (от 42615) (Поз. 45-46, 49-53, 78-82, 91, 93, 95-97, 99, 101, 103-105, 109-110, 47, 54, 106)									38354							
94,5% ФОТ (от 20079) (Поз. 29, 63, 149, 152, 161, 164, 168)									18975							
105% ФОТ (от 54854) (Поз. 9, 12, 16, 21, 28, 35-36, 55, 137-138, 150-151, 153, 157-160, 162-163, 169-173)									57597							
110% ФОТ (от 5099) (Поз. 20, 48, 107)									5609							
110,7% ФОТ (от 3448) (Поз. 71, 120-121, 123, 128, 134, 145-146)									3817							
118% ФОТ (от 28142) (Поз. 83, 87-89, 102)									33208							
120% ФОТ (от 7965) (Поз. 56-59)									9558							
122% ФОТ (от 19624) (Поз. 7-8, 22, 25, 30, 33-34, 40-41, 44, 72, 115-116, 122, 127, 131)									23941							
123% ФОТ (от 36420) (Поз. 60-62, 64, 67, 70, 126, 129-130, 139-141, 144)									44797							
130% ФОТ (от 748) (Поз. 75-77, 111-114, 117-118)									972							
155% ФОТ (от 54) (Поз. 119)									84							
Сметная прибыль									153783							
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45% ФОТ (от 8636) (Поз. 1, 3, 5, 2)									3886							
46,75% ФОТ (от 18439) (Поз. 149, 152, 161, 164, 168)									8620							
55% ФОТ (от 46155) (Поз. 137-138, 150-151, 153, 157-160, 162-163, 169-173)									25385							
55,25% ФОТ (от 1640) (Поз. 29, 63)									906							
63% ФОТ (от 28142) (Поз. 83, 87-89, 102)									17729							
63,75% ФОТ (от 3448) (Поз. 71, 120-121, 123, 128, 134, 145-146)									2198							
65% ФОТ (от 8699) (Поз. 9, 12, 16, 21, 28, 35-36, 55)									5654							
70% ФОТ (от 7073) (Поз. 20, 48, 107, 47, 54, 106)									4951							
72,25% ФОТ (от 99) (Поз. 98, 100, 108)									72							
75% ФОТ (от 36420) (Поз. 60-62, 64, 67, 70, 126, 129-130, 139-141, 144)									27315							
77% ФОТ (от 7965) (Поз. 56-59)									6133							
80% ФОТ (от 19624) (Поз. 7-8, 22, 25, 30, 33-34, 40-41, 44, 72, 115-116, 122, 127, 131)									15699							
85% ФОТ (от 41389) (Поз. 45-46, 49-53, 78-82, 91, 93, 95-97, 99, 101, 103-105, 109-110, 75-77, 111-114, 117-118)									35181							
100% ФОТ (от 54) (Поз. 119)									54							
ВСЕГО по смете									**2874447**					**23219,16**		**1353,58**

Составил: _____Л.Иванцова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____С.В.Панова

(должность, подпись, расшифровка)