Техническое перевооружение производственного корпуса ОАО "НИИТФА" г. Москва для создания центра по производству, сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07

(локальная смета)

на **Компьютерные сети**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 32/12

Сметная стоимость _____ 19,185 тыс. руб.

строительных работ _____ 0,136 тыс. руб.

монтажных работ _____ 19,049 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,752 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 77,74 чел.час

Составлен(а) в ценах 2001г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЩК															
1	**ФЕРм08-03-573-04** *В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм *НР (26 руб.): 95% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)*	1 шт.	1	71,86	23,51	45,35	3,16	72	24	45	3	2,37	2,37	0,29	0,29
2	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Щиток распределительный навесной типа Ekinoxe на 39 модулей (кат. №01213). Цена:1586,29/1,18*1,02/6,59=208,07	шт	1	208,07				208							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ФЕРм08-03-526-01** *В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А *НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)*	1 шт.	1	255,97	14,84	1,13		256	15	1		1,56	1,56		
4	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Выключатель-разъединитель В-Р 4Р (4 мод.) 125/20А (кат. №04362). Цена:1039,91/1,18*1,02/6,59=136,4 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	шт	1	136,4				136							
5	**ФЕРм08-03-526-01** *В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А *НР (169 руб.): 95% от ФОТ (178 руб.) СП (116 руб.): 65% от ФОТ (178 руб.)*	1 шт.	12	255,97	14,84	1,13		3072	178	14		1,56	18,72		
6	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Дифференциальный автоматический выключатель однополюсный RCBO DX-1P+H тип АС (1 мод.) 63/16А (кат. №07886). Цена:2104,27/1,18*1,02/6,59=276,02	шт	12	276,02				3312							
7	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Дверь прохрачная на 3 рейки (кат. №01343). Цена:1069,33/1,18*1,02/6,59=140,26	шт	1	140,26				140							
8	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Замок для модульных шкафов (кат. №01391). Цена:288,9/1,18*1,02/6,59=37,89	шт	1	37,89				38							
9	**ФЕРм08-03-591-12** *В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ*	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке *НР (52 руб.): 95% от ФОТ (55 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.)*	100 шт.	0,08	800,9	688,45	16,94	0,95	64	55	1		69,4	5,55	0,07	0,01
10	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Блок из трех розеток с заземляющими контактами и защитными шторками (кат. №77413). Цена:895/1,18*1,02/6,59=117,4	шт	8	117,4				939							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Суппорт для блока из трех розеток (кат. №80259). Цена:80,88/1,18*1,02/6,59=10,61	шт	8	10,61				85							
12	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Рамка на 3 поста для блока из трех розеток скрытой установки (кат. № 78803). Цена:175,3/1,18*1,02/6,59=22,99	шт	8	22,99				184							
13	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Коробки монтажные встраиваемые универсальные для установочных изделий (кат. №80103). Цена:305,72/1,18*1,02/6,59=40,1	шт	15	40,1				602							
14	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Коробка ответвительная круглая влагозащищенная (кат. №92100). Цена:73,48/1,18/6,59*1,02=9,64	шт	10	9,64				96							
15	**Прайс-лист ДКС 3 кв. 2012 г.**	Башенка напольная на 8 модулей TOR (кат. №02090). Цена:1734,51/1,18*1,02/6,59=227,51	шт	5	227,51				1138							
16	**ФЕРм08-03-591-11** *В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ*	Розетка штепсельная: трехполюсная *НР (104 руб.): 95% от ФОТ (109 руб.)* *СП (71 руб.): 65% от ФОТ (109 руб.)*	100 шт.	0,15	1835,64	728,13	29,03	1,62	275	109	4		73,4	11,01	0,12	0,02
17	**Прайс-лист ДКС 3 кв. 2012 г.**	Электроустановочная розетка, с заземлением, со шторками, 2 модуля, (катю № 77482N). Цена:102,46/1,18*1,02/6,59=13,44	шт	15	13,44				202							
18	**ФЕРм08-03-591-12** *В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ*	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке *НР (46 руб.): 95% от ФОТ (48 руб.)* *СП (31 руб.): 65% от ФОТ (48 руб.)*	100 шт.	0,07	800,9	688,45	16,94	0,95	56	48	1		69,4	4,86	0,07	
19	**Прайс-лист LEGRAND 3 кв. 2012 г.**	Блок из трех розеток с заземляющими контактами (кат. № 69578). Цена:989,68/1,18*1,02/6,59=129,82	шт	7	129,82				909							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**Прайс-лист ДКС 3 кв. 2012 г.**	Трехместный суппорт с рамкой для трех механизмов Plexo (кат. №69687). Цена:627,57/1,18*1,02/6,59=82,32	шт	7	82,32				576							
21	**ФЕРм08-02-399-02** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747*	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 *НР (212 руб.): 95% от ФОТ (223 руб.)* *СП (145 руб.): 65% от ФОТ (223 руб.)*	100 м	5	107,47	44,18	7,26	0,41	537	221	36	2	4,7	23,5	0,03	0,15
22	**ФССЦ-501-8483** *Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,5	6920,41				3460							
23	**ФЕРм08-02-390-03** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747*	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм *НР (92 руб.): 95% от ФОТ (97 руб.)* *СП (63 руб.): 65% от ФОТ (97 руб.)*	100 м	0,5	325,68	193,34	39,07	0,12	163	97	20		20,33	10,17	0,01	0,01
24	**Прайс-лист ДКС 3 кв. 2012 г.**	Напольный канал, длина 2 м, CGP-N. Цена:262,5/1,18*1,02/6,59=34,43	шт	25	34,43				861							
25	**Прайс-лист ДКС 3 кв. 2012 г.**	Угол плоский для напольного канала APSP. Цена:266,96/1,18*1,02/6,59=35,02	шт	10	35,02				350							
26	**Прайс-лист ДКС 3 кв. 2012 г.**	Накладка на стык для напольного канала GSP. Цена:76,4/1,18*1,02/6,59=10,02	шт	25	10,02				251							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									17982	747	122	5		77,74		0,48
Накладные расходы									714							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 752) (Поз. 1-3, 5-26)									714							
Сметная прибыль									489							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 752) (Поз. 1-3, 5-26)									489							
Итоги по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Строительные работы									136							
Итого Монтажные работы									19049					77,74		0,48
ВСЕГО по смете									**19185**					**77,74**		**0,48**

Составил: _____Л.Иванцова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Панова С.В.
(должность, подпись, расшифровка)