

г. Саров. ОАО "СТСК". Здание административных служб, пр. Мира 30А.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 584-ОС-СМ
(локальная смета)

Система ОПС и СОУЭ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-12-584-ОС

Сметная стоимость _____ 43141,96 руб.
 строительных работ _____ 73,11 руб.
 монтажных работ _____ 43068,85 руб.
 Средства на оплату труда _____ 6274,95 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 527,5 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ТЕРр69-2-1 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,2	65,56 55,28	10,28	13,11	11,06	2,05	5,49	1,1
2	ТЕРр69-2-2 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий)	0,17	63,05 53,17	9,88	10,72	9,04	1,68	5,28	0,9

Всч. № 904
06.05.2013г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР99-2-2	Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Средние отверстия: на каждые 0,5 кирпича толшины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий (100 позиций): Коэф. к позиции: Коэффициент на толщину стены К=2 ОЗТ=2; 5М=2; 3ТМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	126,1	19,76	3,78	3,19	0,59	10,56	0,32
3	ТЕР99-2-3	Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Средние отверстия: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий (100 позиций): Коэф. к позиции: Коэф. на диаметр 25мм К=0,5 ОЗТ=0,5; 5М=0,5 к раск.; 3ТМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5	37,68	5,91	7,54	6,36	1,18	3,16	0,63
4	Итого по разделу 1 Строительные работы										
5	ТЕР08-02-409-06	Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Трuba виниловая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм (гильза) (100 м)	1457,28	34,38	92,11	13,4	2,17	0,09	19,1	1,21
6	Ирис		Трuba гофрированная ПВХ ДУ20 (переход к ценам 2001г.: 1,3,2 : 6,04 = 2,19; 6,04-индекс на 2 кв 2013г.) (м)	2,19		14,13					
7	ТЕР08-02-397-01	Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж кабель-канала ПВХ (100 м)	1066,48	219,25	991,83	110,46	203,9	43,94	10,7	9,95
8	Ирис		Кабель-канал 16x16мм (переход к ценам 2001г.: 2,3,20 : 6,04 = 3,84руб.; 6,04-коэф.на 2кв.2013г.) (м)	3,84		357,12					
9	ТЕР08-02-148-01	Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	735,14	506,13	94,1	18,03	64,78	5,68	12,4	1,59
10	ТЕР08-02-145-01	Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кабель до 35 кв, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель в кабель-канале) (100 м кабеля)	518,31	331,59	657,22	105,45	420,46	34,86	7,32	9,28
11	ТЕР08-02-146-01	Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля)	3110,16	1192,75	6375,83	342,33	2445,14	224,33	14,7	30,14
Раздел 2. Монтажные работы											
Итого по разделу 2 Монтажные работы											
						73,11					2,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм11-06-002-01 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м)	0,036	163,91 121,34		5,9	4,37		9,27	0,33
13	ТЕРм08-02-147-01 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	0,014	756,36 131,78	426,04 38,75	10,59	1,84	5,96 0,54	11,6	0,16
14	прайс	Кабель КСВВнг(А)-LS 2x0,8 (переход к ценам 2001г :15400 : 6,04 = 2549,67 6,04-индекс на 2 кв 2013г.) (км)	0,2842	2549,67		724,62				
15	прайс	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,8 (переход к ценам 2001г: 33050 : 6,04 = 5471,85 6,04- индекс на 2 кв 2013г.) (км)	0,0564	5471,85		308,61				
16	СЦ 501-0613-003 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,002	6400		12,8				
17	СЦ 501-0623-005 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,007	8770		61,39				
18	прайс <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Хомут кабельный нейлоновый 3,6x100 (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.44,1 : 6,04 = 7,30 руб.) (шт.)	300	7,3		2190				
19	ТЕРм08-02-144-01 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ² (100 шт.)	3,45	139,05 136,32		479,72	470,3		12	41,4
20	ТЕРм08-03-573-05 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900x600x500 мм (1 шт.)	1	111,45 27,75	78,98 5,37	111,45	27,75	78,98 5,37	2,37	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	прайс	Плакф настенный SWN-2285-1-3-16 (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г. 6891 : 6,04 = 1140,89 руб.)	1	1140,89			1140,89			
22	ТЕРМ10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении	38	26,16	0,36	994,08	725,04	13,68	1,68	63,84
23	прайс	Оповещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34а (коэф на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.650 : 6,04 = 107,62руб.) (3 шт 3ИП)	25	107,62		2690,5				
24	прайс	Извещатель пожарный ручной ИПР513-3А (переход к ценам 2001г: 506,22 : 6,04 = 83,81 6,04-индекс на 1 кв 2013г.) (1шт 3ИП)	9	83,81		754,29				
25	ТЕРМ10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, двери	10	11,49		114,9	95,4	0,84	0,84	8,4
26	прайс	Извещатель охранный С200-СТ (переход к ценам 2001г: 644 : 6,04 = 106,62 6,04-индекс на 2 кв 2013г.) (1шт 3ИП)	9	106,62		969,58				
27	ТЕРМ10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое.: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	11	75,4	0,29	829,4	719,73	3,19	5,76	63,36
28	прайс	Извещатель охранный С200-ИК (переход к ценам 2001г: 832 : 6,04 = 137,75 6,04-индекс на 2 кв 2013г.) (1 шт 3ИП)	10	137,75		1377,5				
29	ТЕРМ10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	14	25,15		352,1	318,08		2	28
30	прайс	Оповещатель световой светодиодный "ВЫХОД" Моноия-12-3 (переход к ценам 2001г :143 : 6,04 = 23,68 6,04-индекс на 2 кв 2013г.) (2 шт 3ИП)	12	23,68		284,16				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм10-04-077-15 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Пульт служебной связи и контроля (1 шт.)	2	1380,32 841,78	389,85 48,56	2760,64	1683,56	779,7 97,12	74,1	148,2
32	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Пульт контроля и управления С2000М (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.5491,2 : 6,04 = 909,14руб.) (шт)	1	909,14		909,14				
33	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Пульт управления С2000-КС (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.1810 : 6,04 = 299,67руб.) (шт.)	1	299,67		299,67				
34	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Аккумуляторная батарея АКБ 26Ач-12В (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.2000 : 6,04 = 331,13руб.) (шт)	2	331,13		662,26				
35	ТЕРм08-03-603-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка источника питания (1 шт.)	2	26,21 16,75	5,72 0,26	52,42	33,5	11,44 0,52	1,43	2,86
36	прайс	Источник питания СКАТ-1200Д исп.2 (переход к ценам 2001г : 3910 : 6,04 = 647,35 6,04-индекс на 2 кв 2013г.) (1шт)	2	647,35		1294,7				
37	ТЕРм10-04-030-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной (1 шт.)	28	26,41 9,64		739,48	269,92		1	28
38	ТСЦ-503-0460 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Клемная коробка: УК-2П (шт.)	28	2,83		79,24				
39	ТЕРм10-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный (10 лучей)	0,6	89,08 63,23	0,36	53,45	37,94	0,22	5,4	3,24
40	прайс	Контроллер С2000-КДЛ (переход к ценам 2001г :1830,40 : 6,04 = 303,05 6,04-индекс на 2 кв 2013г.) (1 шт)	2	303,05		606,1				
41	ТЕРм10-08-001-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок линейный (10 лучей)	0,5	58,58 45,67	0,36	29,29	22,84	0,18	3,9	1,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Нулевая шина ШНИ-6х9-6-Д-С (коэф. на 4кв. 2012г. 6,04, переход к ценам 2001г. (36,4 : 6,04 =6,03руб.) (шт)	1	6,03		6,03				
54	ТЕРМ08-03-593-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.)	0,01	5132,77 1142,90	2247,41 726,36	51,33	11,43	22,47 7,26	97,6	0,98
55	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Лампа аварийного освещения LT886 (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.997 : 6,04 = 165,07руб.) (шт.)	1	165,07		165,07				
56	ТЕРМ08-03-591-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	849,25 505,87	24,68 0,52	8,49	5,06	0,25 0,01	43,2	0,43
57	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Розетка РАр10-3-ОП (коэф. на 4кв. 2012г. 6,04, переход к ценам 2001г. (71,74 : 6,04 = 11,88руб.) (шт.)	1	11,88		11,88				
58	ТСЦ-509-0584 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Резисторы (шт.)	4	0,5		2				
59	ТЕРМ08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) $5,34 = 20,37 - 0,15 \times 9,04 - 0,72 \times 16,70 - 6E-5 \times 25 700,00 - 0,11 \times 1,00$	20	5,34 5,34		106,8	106,8		0,47	9,4
60	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Противопожарная пена (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.1650 : 6,04 = 273,18руб.) (шт.)	1	273,18		273,18				
61	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Фотолюминисцентный знак на самоклеющейся пленке (коэф.на 2 кв. 2013г. 6,04, переход к ценам 2001г.52 : 6,04 = 8,61руб.) (шт.)	4	8,61		34,44				
Итого по разделу 2 Монтажные работы						43068,85				524,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						33524,27	5855,1	4061,23 419,85		527,5
Накладные расходы						5623,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
						43141,96				527,5
						3993,83				
						5623,86				
						6274,95				
						4061,23				
						23607,94				
						43141,96				527,5
						43068,85				524,55
						73,11				2,95
						3993,83				

Составил
Сафронова О.А.

Начальник сметной
группы
Орешников Е.В.

