

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора ОАО "Хиагда" по капитальному строительству

В.Н. Смирнов

24 07 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

По доверенности от
Генерального директора ОАО "Хиагда"

С.А. Ветер

24 07 2012 г.

Предприятие на Хиагдинском месторождении
(наименование стройки)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1-2012

на Калькуляция на разработку 1м3 скального грунта и приготовление щебня.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Технологическая карта КДК.
Сметная стоимость строительных работ 0,198 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,020 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0,46 чел. час
Составлена в базовых ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Разработка 1м3 скального грунта и приготовление щебня																			
Разработка скального грунта бульдозером и транспортировка к дробильным механизмам																			
1	ФЕР01-02-092-03 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 6	100 м3	0,008 1*0,8*100	12621,66	467,43	12157,23	1315,45	101	4	97	11	52,11	0,42	97,73	0,78			
2	ФЕР01-01-031-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Разработка грунта с перекашиванием до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3 грунта	0,0012 1*0,8*1,5 /1000	3046,75		3046,75	465,7	4		4	1			32,34	0,04			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР01-01-013-05 Изм. Пр. Минрегион а №81 от 27.02.10 ЭО-5225	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5	1000 м3 грунта	0,0012 $1^{*}0,8^{*}1,5/1000$	5951,7	138,45	5805,66	706,07	7		7	1	17,75	0,02	51,5	0,06
4	ФССЦнг-03-22-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 КрА-36510-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера на расстояние, км: от 0,8 до 1,0	1 т груза	2,34 $1^{*}0,8^{*}1,5^{*}1,95$	1,56		1,56		4		4					

Дробление щебня

к=6,23; индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2кв. 2012г. к ФЕР-2001 по видам строительства согласно приложения №1 письма Минрегион России №10837-ИП/08 от 04.05.2012г.

5	Калькуляция	Стоимость эксплуатации 1 часа дробильной установки СМД-109	маш.-ч	0,0526	159,7		159,7		8		8					
6	ФЕР01-01-031-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ Т-170-1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3 грунта	0,0012 $1^{*}0,8^{*}1,5/1000$	3046,75		3046,75	465,7	4		4	1			32,34	0,04
7	ФЕР01-01-013-04 Изм. Пр. Минрегион а №81 от 27.02.10 ЭО-5225	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4	1000 м3 грунта	0,0012 $1^{*}0,8^{*}1,5/1000$	4398,24	102,26	4289,48	521,67	5		5	1	13,11	0,02	38,05	0,05

Транспортировка щебня до объекта

8	ФССЦнг-03-21-01-015 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,34 $1^{*}0,8^{*}1,5^{*}1,95$	13,38		13,38		31		31					
9	ФЕР01-01-015-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона а РФ	Ремонт и содержание грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на 15км: ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к раск.; ЭПМ=30; МАТ=30 к раск.; ПЗ=30; ТЗМ=30)	1000 м3 грунта	0,0012 $1^{*}0,8^{*}1,5/1000$	5115,3		4164,9	490,2	6		6	1			36,3	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Наслаждающиеся расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Перевозка грузов автомобильным транспортом																
Машины																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Наслаждающиеся расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела КС _____ Ю.С. Загидуллин

Зам.начальника ОКС по планово-сметному контролю _____ Е.П. Корпаченко

Инженер-сметчик ОКС ОАО "Хнагда" _____ Е.А. Великданова

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Конкор" _____ И.В. Романенко

