

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора ОАО "Хиагда" по капитальному строительству

В.Н. Смирнов

2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ОАО "Хиагда"

А.С. Радьков

2012 г.

Предприятие на Хиагдинском месторождении
(наименование стройки)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2-2012

на Калькуляция на разработку 1м3 скального грунта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Технологическая карта КДК.

Сметная стоимость строительных работ 0,174 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,018 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,44 чел. час

Составлена в базовых ценах по состоянию на 2001 г.

№ п/п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Разработка 1м3 скального грунта																	
Разработка скального грунта бульдозером																	
1	ФЕР01-02-092-03 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ Д-355-1	Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 6	100 м3	0,008 <i>1*0,8/100</i>	12624,66	467,43	12157,23	1315,45	101	4	97	11	52,11	0,42	97,73	0,78	
2	ФЕР01-01-031-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ Д-355-1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3 грунта	0,0012 <i>1*0,8*1,5/1000</i>	3046,75		3046,75	465,7	4		4	1			32,34	0,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР01-01-013-05 Изм. Пр. Минрегион а №81 от 27.02.10 ЭО-5225	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м ³ , группа грунтов 5	1000 м ³ грунта	0,0012 $1^{*}0,8^{*}1,5/1000$	5951,7	138,45	5805,66	706,07	7		7	1	17,75	0,02	51,5	0,06
Транспортировка до объекта																
8	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,34 $1^{*}0,8^{*}1,5^{*}1,95$	13,38		13,38		31		31					
9	ФЕР01-01-015-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Ремонт и содержание грунтовых земельных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на 15км: ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)	1000 м ³ грунта	0,0012 $1^{*}0,8^{*}1,5/1000$	5115,3		4464,9	490,2	6		5	1			36,3	0,04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Перевозка грузов автомобильным транспортом																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Конкор" _____ И.В. Романенко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ОКС ОАО "АРМЗ" _____ Б.Ю. Жуликов

Начальник ОКС ОАО "Хиагда" _____ А.Г. Краковцев

Инженер-сметчик ОКС ОАО "Хиагда" _____ Е.А. Великланова