

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
С.П. Андропов

Объект: Наружные инженерные коммуникации.

ВЕДОМОСТЬ - 24.
объёмов работ по устройству проходов
через дорогу под электрокабели СЭСК в районе оси 28 БВД.

Чертёж № _____

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Земляные работы.			
1	Разработка грунта механизированным способом.	м ³	6	
2	Разработка грунта в ручную.	м ³	0,8	
	Монтажные работы.			
3	Укладка трубопровода ПЭ Ø100 в траншею	м	49	7 шт. по 7 м.
	Обратная засыпка грунта с уплотнением.			
4	Ручным способом.	м ³	0,8	
5	Механизированным способом.	м ³	6	

Начальник ОРИП
Инженер-энергетик 2 кат

С.Е. Шанин
В.Н. Милованов