

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
_____ С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №28

объёмов работ на выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции,
кондиционирования помещения местного щита котлов, ЦТЩ-2.

Чертёж № _____

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	Пусконаладочные работы	3	4	5
1.1	Выключатель двухполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 50	шт.	1	
1.2	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 50	шт.	10	
1.3	Выключатель трехполюсный: с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до 630	шт.	1	
1.4	Тепловая защита с реле одним	компл	5	
1.5	Устройство АВР со схемой восстановления напряжения	шт.	3	
1.6	Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1	шт.	28	
1.7	Датчик с числом цепей управления до 2	шт.	53	
1.8	Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 3	шт.	3	
1.9	Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 10	шт.	8	
1.10	Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 30	шт.	1	

1.11	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики	шт.	16	
1.12	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точ.	30	
1.13	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токоприемник	18	
1.14	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов	измер.	4	
1.15	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линий	87	
1.16	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	измер.	19	
1.17	Цепи вторичной коммутации	исп.	151	

Инженер-технолог:  (Кобяков П. В.)

Начальник Э.Ц.:  (Кузнецов М.Ю.)