

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер


С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 17
объёмов работ
по монтажу технологического оборудования и трубопроводов
Коллектор пара 0,12-0,25 МПа БВД

Чертёж № 3583-98-77824-КМ

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж металлоконструкций в осях 16-17 под опору поз. №3 См. черт. 3583-98-77824-КМ лист 2 разрез 3-3, узел 5, узел 4 лист 4	М шт. шт. шт.	12 2 1 6	Балка №35 L 100x100x7 550x900x12 L 75x75x6
2	Монтаж опор поз. № 3, поз. № 15 См. черт. 3603-98-77499-ТМ	шт.	2	
3	Изготовление опор поз. №3, № 15 Ø1200 по типу 33ОСТ34-10-615-93	шт.	2	
4	Монтаж металлоконструкций под опору поз. №15: См. черт. 3583-98-77824-КМ лист 2 разрез 2-2, узел 6	шт. шт. шт. шт. шт.	2 3 16 6 1	Швеллер № 40 Швеллер № 12 L 125x125x8 L 75x75x6 Лист 900x550x12


Макаров Е.В.


Шмелев С.В.