

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 20
объёмов работ

по демонтажу-устройству тепловой изоляции на трубопроводе
«Коллектор пара 0,12-0,25 МПа БВД»

Чертёж № 3603-98-77499-КМ

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие тепловой изоляции с трубопровода Ø 1020 на длине 4 м. в осях 15-16, ряд А машзал БВД, отметка +4м, состоящей из: Минплита толщ. 60мм Сетка рабица с обмазкой	шт.	1	
2	Наложение тепловой изоляции на трубопровод Ø 1020 на длине 4 м. в осях 15- 16, ряд А машзал БВД, отметка +4м, состоящей из: Минплита толщ. 60мм Сетка рабица с обмазкой	шт.	1	
3	Установка - снятие лесов	М ²	8	

 Макаров Е.В.

 Шмелев С.В.