

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
С.П. Андропов

Объект: БВД к/а №9

ВЕДОМОСТЬ № 21
объёмов дополнительных работ по устройству тепловой изоляции воздуховодов
горячего воздуха

Чертёж № _____

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка покрытия изоляции воздуховодов из оцинкованной стали T=0,55 мм	м ²	143,2	
2.	Разборка изоляции трубопроводов из минераловатных плит	м ³	12,05	
3.	Разборка изоляции трубопроводов из из- матов в оболочке из стеклоткани	м ³	6,25	
4.	Изоляция трубопроводов минераловатными плитами	м ³	12,05	
5.	Изоляция трубопроводов матами в оболочке из стеклоткани	м ³	6,25	
6.	Покрытие изоляции воздуховодов оцинкованной сталью T=0,55 мм	м ²	143,2	
7.	Перевозка мусора на расстояние до 15 км автомобилями с погрузкой и выгрузкой	тн	2,45	

Начальник котельного цеха

Зам. начальника КЦ

Инженер-технолог 1 категории

П.В. Разумов

А.П. Лунев

А.К. Сергеев