

ОАО "Саровская электросетевая компания"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-663.2-ГП-СМ
(локальная смета)

на Благоустройство территории., Низковольтные сети ТП-42В. Реконструкция.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-14-663.2-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 15,448 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,016 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 300,25 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатаци и машин | Всего | оплаты труда | эксплуатаци я машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | |
| Восстановление асфальтового покрытия | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,0057 5,7*0,1/100 | 2426,88 148,87 | 2266,61 181,69 | 13,83 | 0,85 | 12,92 1,04 | 15,72 | 0,09 |
| 2 | ТСЦ-408-0121 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (м3) | 0,627 0,57*1,1 | 59,51 | | 37,31 | | | | |
| 3 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) | 0,107 | 3045,26 261,88 | 279,48 41,50 | 325,84 | 28,02 | 29,9 4,44 | 26,24 | 2,81 |

КС. № 2283
19.08.2014 г.

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|---------------|-------|------|
| 4 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 18 см ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 0,107 | 1388,16 32,34 | 63,06 7,86 | 148,53 | 3,46 | 6,75 0,84 | 3,24 | 0,35 |
| 5 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) | 0,107 | 3579,69 165,87 | 66,52 0,65 | 383,03 | 17,75 | 7,12 0,07 | 15,12 | 1,62 |
| 6 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 5 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 0,107 | 2344,56 101,80 | 38,68 | 250,87 | 10,89 | 4,14 | 9,28 | 0,99 |
| Подъезд к гаражу, дому | | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0,0128 6,4*0,2/100 | 500,91 126,18 | 374,73 39,79 | 6,41 | 1,62 | 4,79 0,51 | 12,53 | 0,16 |
| 8 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) | 0,064 | 3045,26 261,88 | 279,48 41,50 | 194,9 | 16,76 | 17,89 2,66 | 26,24 | 1,68 |
| 9 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 15 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 0,064 | 694,08 16,17 | 31,53 3,93 | 44,42 | 1,04 | 2,02 0,25 | 1,62 | 0,1 |
| 10 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) | 0,64 6,4*0,1 | 582,73 36,23 | 0,3 | 372,95 | 23,19 | 0,19 | 3,66 | 2,34 |
| Дорожка к дому | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0,0008 0,4*0,2/100 | 500,91 126,18 | 374,73 39,79 | 0,4 | 0,1 | 0,3 0,03 | 12,53 | 0,01 |
| 12 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) | 0,016 0,4*0,04 | 83,33 34,78 | 32,37 3,93 | 1,33 | 0,56 | 0,52 0,06 | 3,41 | 0,05 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------|--|---------|---------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|-------|--------|
| 13 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | -0,0192 | 13,2 | | -0,25 | | | | |
| 14 | ТСЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) | 0,0192 | 278,36 | | 5,34 | | | | |
| 15 | ТЕР11-01-025-01 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (100 м2 покрытия) | 0,004 | 27067,69 1003,93 | 297,38 37,04 | 108,27 | 4,02 | 1,19 0,15 | 94,8 | 0,38 |
| Озеленение | | | | | | | | | | |
| 16 | ТЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную (100 м2) | 4,13 | 93,94 93,94 | | 387,97 | 387,97 | | 10,2 | 42,13 |
| 17 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора (100 м2) | 4,13 | 36,01 36,01 | | 148,72 | 148,72 | | 3,91 | 16,15 |
| 18 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) | 4,13 | 1557,05 375,20 | | 6430,62 | 1549,58 | | 40 | 165,2 |
| 19 | ТСЦ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки (м3) | -41,3 | 78,79 | | -3254,03 | | | | |
| 20 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) | 4,13 | 680,67 59,78 | 307,95 35,87 | 2811,17 | 246,89 | 1271,83 148,14 | 5,99 | 24,74 |
| Бордюр | | | | | | | | | | |
| 21 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) | 0,03 | 4303,66 759,28 | 94,91 8,90 | 129,11 | 22,78 | 2,85 0,27 | 76,08 | 2,28 |
| 22 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 2 | 22,19 | | 44,38 | | | | |
| 23 | ТСЦ-403-8021 | Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 1 | 62,61 | | 62,61 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 8653,73 | 2464,2 | 1362,41 158,46 | | 261,08 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-6, 8-9, 21, 2, 16-20, 22-23, 7, 11, 10, 12-15)) | | | | | | 9227,72 | 2833,83 | 1566,77 182,23 | | 300,25 |
| Накладные расходы | | | | | | 3505,02 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|----|---------------|
| Сметная прибыль | | | | | | 2714,98 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | 15447,72 | | | | 300,25 |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 15447,72 | | | | 300,25 |

Составил:  Е.В.Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПиП:  А.А.Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)