

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 087/2599-15-СМ

(локальная смета)

на Текущий ремонт, ЛЭП-110кВ №182 ПС 40А (ТЭЦО-ПС Дивеево с глухими отпайками на ГПП-40 и ГПП "Заречная", инв№00453305)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЛСР №087/2599-СМ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1118,241 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 19,155 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 469,4 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации и машин	всего	оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР33-03-006-04	Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т (1 т конструкций) 1 554,76 = 1 744,30 - 0,00365 x 15 129,30 - 0,0069 x 19 553,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	27,455	1932,11 121,76	1810,35 151,85	53046,08	3342,92	49703,16 4169,04	10,72	294,32

Вс. № 2613
14.03.2015г
Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР33-03-007-02	Окразка за один раз стальных конструкций установленных железобетонных Центрифугированных опор: ВЛ 330-500 кВ краской (1 т конструкций) 3 346,11 = 3 536,25 - 0,00365 x 15 129,30 - 0,0069 x 19 553,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	5,55	4165,4 198,18	3967,22 334,94	2317,97	1099,9	22018,07 1858,92	17,45	96,85
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-2										
Всего с учетом "5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										
Всего с учетом "При производстве работ в сложных условиях: просеки и кустарник ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,69"										
Накладные расходы 105% ФОТ (от 19 155,49)										
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 19 155,49)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Письмо Минстроя от 06.02.15 №3004-ЛС/08 150 422,46 * 6,3										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										


Составил:



Е. В. Орешников

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРТИП:



А. А. Жижин

(должность, подпись, расшифровка)