


Баньшикова А.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Капитальный ремонт изоляции и кровного слоя трубопроводов теплосети от П1 до П-1а, (цех 024)
инв. №8312570.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Подготовка территории					
1	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную при густой поросли	100 м2	36,66	ТЕР01-02-119-03	
2	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколесья и корней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелкоколесье густые	1 га	0,3666 3666/10000	ТЕР01-02-120-01	
Раздел 2. Демонтажные работы					
3	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранно й изоляции	12,6936 10,32*615*2/10/100	ТЕРр66-24-2	
4	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2 поверхност и покрытия изоляции	13,0749 10,63*615*2/10/100	ТЕР26-01-054-02	
Раздел 3. Изоляция трубопроводов					
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	8,49684 0,6908*615*2/100	ТЕР13-03-002-04	
6	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	52,19 ОКР(0,4243*615*2/ 10;2)	ТЕР26-01-003-01	
7	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2 поверхност и покрытия изоляции	10,45	ТЕР26-01-053-01	
8	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм (прим.)	т	7,85	ТСЦ-101-1875	
Раздел 4. Разные работы					
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	92,1	СЦП1-1-27-А	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 45 км, класс груза I	т	92,1	СЦПЗ-3-45-1	
11	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	92,1	СЦП1-1-27-Б	
12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланирова нной площади	0,3666	ТЕР01-02-027-02	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шулянов Г.А.

(должность, подпись, расшифровка)