


Утверждаю:  
 Директор БФ АО НИАЭП»  
 В.К. Никитин  
 « » апреля 2015г.

**Техническое задание на выполнение работ в рамках содержания площадки строительства Балтийской АЭС в апреле 2015 года.**

№	Наименование работ по тематическому заданию	ед. изм.	Планируемый объем
1	Разработка грунта в местах размыва, очистка кюветов с транспортировкой до 3 км	м3	14.0
2	Уплотнение грунта 2гр. трамбовками послойно.(толщина слоя-200-300мм)	100м2	6.5
3	Устройство песчаного основания под плиты ПАГ-14 толщ.100мм	м3	49.0
4	Устройство щебеночного основания в местах размыва основания толщ.200-300мм	м3	24.5
5	Демонтаж плит ПАГ-14 площадью более 10м2	шт	37
6	Закупка плит ПАГ-14 (включая плиты для ремонта подъездов к гидрантам)	шт	43
7	Монтаж плит ПАГ-14 площадью более 10м2 по готовому основанию	шт	80
8	Монолитные участки дорожного покрытия из ПАГ-14 из бетона	м3	5.6
9	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ 80мм	м3	9.2
10	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.100мм	100м2	0.92
11	Устройство щебеночного основания толщ.200мм для укладки асфальтобетона	м3	12.8
12	Разработка грунта в траншеях для укладки водопропускных труб с транспортировкой до 3 км	м3	28.4
13	Демонтаж стальной трубы ф530х9	м	48(8х6м)
14	Обратная засыпка труб песком с послойным уплотнением(200мм)	м3	48
15	Планировка грунта при устройстве берм и откосов	100м2	1.6

Заместитель директора БФ АО «НИАЭП»  
 По техническим вопросам, поставкам и  
 Реализации оборудования



А.В. Махонин