

Утверждаю
Главный инженер ТЭЦ
А.Г.Фёдоров
«26» 12 2011 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На замену золошлакопровода «В», от узла переключений до опоры №142.

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примеч-е
1	Демонтаж золошлакопровода из стальных труб диаметром 400мм.	м	1650	При помощи трубоукладчика
2	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов массой конструкций до 4,5т	шт	16	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м ³	1,92	
4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой конструкций до 1,5т	шт.	16	
5	Огрунтовка бетонных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой).	м ²	18,56	
6	Огрунтовка бетонных поверхностей битумной грунтовкой (второй слой).	м ²	18,56	
7	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром 530мм стенка 12мм.	м	1650	все скользящих опор - 1,9т.
4	Врезка существующие сети из стальных труб стальных штуцеров золопровода «В» от узла переключений до опоры №142 из трубы диаметром 108мм толщиной стенки 4мм, длина 0,1км	шт	8	Патрубок труба ø108х4, l=0,1м с фланцем и глушкой

Примечание: Дефектные ведомости составляются на дефекты конструкций. Для составления реальной полноценной сметы необходимо иметь информацию от исполнителя по подводке, переноске, поднятию материалов и приспособлений на высоту с устройством лесов согласно утвержденных проектов производства работ.

Зам.главного инженера ТЭЦ

Ю.И.Панков

Начальник котельного цеха

В.А.Быков

Зам. начальника котельного цеха

А.И. Ревтов

Начальник участка ПЗУ:

В.А.Федоров

26.12.2011 г. Новобудский В.И.
Лев /А.К. Гаврилов/