

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 40/4497-ПНР-СМ

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы заземления нейтралей Тр. №1, Тр. №2. Пусконаладочные работы, ГПП-40
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 40/4497 от 03.08.10; Тех. решение №7 от 20.11.07

Сметная стоимость прочих

14,810 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,638 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРп01-03-007-02	Короткозамыкатель: однополюсный напряжением до 220 кВ (1 шт.)	1	86,52 86,52		86,52	86,52		6	6
2	ТЕРп01-12-020-02	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	148,85 148,85		148,85	148,85		11	11
3	ТЕРп01-12-021-04	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ (1 испытание)	2	57,25 57,25		114,5	114,5		4	8
4	ТЕРп01-12-024-02	Испытание изолятора опорного: многоэлементного или подвесного (1 испытание для трех элементов)	1	50,85 50,85		50,85	50,85		3,5	3,5
5	ТЕРп01-12-025-01	Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше: длиной до 50 м (1 испытание)	1	130,75 130,75		130,75	130,75		9	9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						531,47	531,47			37,5

КС № 2125
29.05.2014г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						637,76	637,76			45
В том числе, справочно:										
4. В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электрооснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 (Поз. 1-5)						106,29	106,29			7,5
Накладные расходы						414,54				
Сметная прибыль						255,1				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-5						531,47	531,47			37,5
Всего с учетом "4. В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электрооснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44"						637,76	637,76			45
Накладные расходы 65% ФОТ (от 637,76)						414,54				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 637,76)						255,1				
Итого с накладными и см. прибылью						1307,4				45
2 квартал 2014 г 1 307,40 * 9,6						12551,04				
НДС 18%						2259,19				
ВСЕГО по смете						14810,23				45

Составил:  Е. В. Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП:  А. А. Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)