

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 40/4497-СМ

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы заземления нейтрали Тр. №1, Тр. №2, ГПП-40

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 40/4497 от 03.08.10; Тех.решение №7 от 20.11.07

Сметная стоимость монтажных работ _____ 168,162 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,362 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтаж											
1	ТЕРм08-01-015-01	Разрядник вентилярный напряжением: 35 кВ (1 компл. (3 фазы)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5; ЗГМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5	1	124,06 73,27	50,79 7,14	124,06	73,27	50,79 7,14	6,45	6,45	
2	ТЕРм08-01-013-01	Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ (1 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5; ЗГМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5	1	245,19 73,27	171,92 42,68	245,19	73,27	171,92 42,68	6,45	6,45	

Вс. № 2061
21.02.2014г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРМ08-01-017-08	Изолятор опорный напряжением: 35 кВ (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) с разборкой и резкой на части ОЗИТ=0,5; ЗМ=0,5; ЗГТМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5	1	39,38 13,07	26,31 2,88	39,38	13,07	26,31 2,88	1,15	1,15

Раздел 2. Монтаж

4	ТЕРм08-01-015-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением: 220 кВ (1 компл. (3 фазы))	2	967,77 160,18	509,09 57,99	1935,54	320,36	1018,18 115,98	14,1	28,2
5	Прайс-лист	Ограничитель перенапряжений ОПНН- 110/56/10/450-УХЛ1 Цена:21740/1,18/6,14*1,08 (шт.)	2	3240,66		6481,32				
6	ТЕРм08-01-013-01	Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ (1 шт.)	1	614,38 146,54	343,83 85,35	614,38	146,54	343,83 85,35	12,9	12,9
7	Прайс-лист	Заземлитель ЗОН-110М-ПУХЛ1 Цена:56880/1,18/6,14*1,08 (шт.)	1	8478,77		8478,77				
8	ТЕРм08-01-017-08	Изолятор опорный напряжением: 35 кВ (1 шт.)	1	149,29 26,13	52,63 5,76	149,29	26,13	52,63 5,76	2,3	2,3
9	Прайс-лист	Опорно-стержневой изолятор ОСК-10-35-Б- 4УХЛ1 Цена:4480/1,18/6,14*1,08 (шт.)	1	667,81		667,81				
10	ТЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции (1 т)	0,102	13392,96 706,59	561,62 22,78	1366,08	72,07	57,29 2,32	62,2	6,34

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Поз. 1-10

Всего с учетом "4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта $O3П=1,15$; $ЭМ=1,15$; $ЗПМ=1,15$; $ТЗ=1,15$; $ТЗМ=1,15$ "

Всего с учетом "Б. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 361,82)

Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 361,82)

Итого с накладными и см. прибылью

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 квартал 2013г-23.10.08 * 6,14						142509,89				
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						17656,16				
Машины и механизмы						2374,91				
ФОТ						1361,82				
Накладные расходы						1293,73				
Сметная прибыль						885,18				
НДС 18%						25651,78				
ВСЕГО по смете						168161,67				88,03

Составил:  Е.В.Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРТИП:  А.А.Жижин
(должность, подпись, расшифровка)