

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9290-1018-АС-СМ ИЗМ

(локальная смета)

на Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов. ГПП-40. (Взамен сметного расчета вх. №42 от 04.12.2008г)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 9290-08-1018-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 177,157 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,045 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж порталов										
1	ТЕР07-01-019-04	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 25 м (100 шт. сборных конструкций) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8; ЗГМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	0,03	8117,82 2207,92	5909,9 420,45	243,53	66,24	177,29 12,61	198,91	5,97
2	ТЕР33-02-007-14	Установка в стаканы подожников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 1,0 т (100 м3 сборных железобетонных конструкций) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8; ЗГМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	0,0468	31052,62 4069,83	26982,79 2804,09	1453,26	190,47	1262,79 131,23	347,55	16,27

вс. №22123

28.05.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФСЦП311-01-102-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка (тонна)	16,35	7,46 1,21	6,25 0,82	121,97	19,78	102,19 13,41	0,14	2,29
4	ФСЦП311-01-102-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка (тонна)	16,35	7,46 1,21	6,25 0,82	121,97	19,78	102,19 13,41	0,14	2,29
5	ФСЦП310-1020-1	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 2,714 час; класс груза 1 (1 тонна)	16,35	18,89	18,89	308,85		308,85		
Раздел 2. Земляные работы										
6	ТЕР01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,1572	5828,69 2835,51	2993,18 1193,81	916,27	445,74	470,53 187,67	281,58	44,26
7	ТЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,01572	7211,58 226,47	6978,47 927,95	113,37	3,56	109,7 14,59	24,59	0,39
8	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 (1 тонна)	25,15	12,51	12,51	314,63		314,63		
Раздел 3. Фундаменты										
9	ТЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений (1 т конструкций)	3,84	1381,65 986,27	80,12 1,57	5305,54	3787,28	307,66 6,03	94,29	362,07
10	ТСЦ-103-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 8 мм (м)	19,23	1656,62		31856,8				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР33-02-001-07	Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой: до 1 т (100 м3 сборных железобетонных конструкций)	0,0293	216792,94 14816,62	80754,1 8835,36	6352,03	434,13	2366,1 258,88	1304,28	38,22
12	ТЕР05-01-062-01	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай)	16,35	180,86 6,94	50,35 4,58	2957,06	113,47	823,22 74,88	0,64	10,46
13	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	13,2	566,33		7475,56				
14	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т)	0,0168	15240,01 2311,43	40,97 1,96	256,03	38,83	0,69 0,03	215,82	3,63

Раздел 4. Монтаж порталов

15	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (1 т стальных элементов)	0,4122	13179,79 514,96	263,65	5432,71	212,27	108,68	42,7	17,6
16	ТЕР33-02-013-02	Установка стальных: комбинированных стоек порталов массой до 1 т (1 т конструкций)	4,079	11842,71 297,71	587,42 51,05	48306,41	1214,36	2396,09 208,23	25,06	102,22
17	ТЕР33-02-013-07	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т (1 т конструкций)	1,119	12147,32 175,42	1063,52 64,93	13592,85	196,3	1190,08 72,66	14,98	16,76
18	ТЕР33-02-013-14	Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (1 т конструкций)	0,29	14221,37 469,97	2707,72 164,93	4124,2	136,29	785,24 47,83	39,56	11,47
19	ТЕР33-03-008-10	Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т краской (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	5,9	901,24 211,76	309,2 121,48	5317,32	1249,38	1824,28 716,73	18,64	109,98

Раздел 5. Отмостка

20	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров)	0,2694	3045,26 261,88	279,48 41,50	820,39	70,55	75,29 11,18	26,24	7,07
21	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия)	0,2694	3579,69 165,87	66,52 0,65	964,37	44,69	17,92 0,18	15,12	4,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) коэф. к позиции: До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	0,2694	2344,56 101,80	38,68	631,62	27,42	10,42	9,28	2,5
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15, 10-11, 16-19, 6-7, 9, 12-14, 20-22)										
4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 15, 2, 10-11, 16-19, 3, 6-7, 9, 12-14, 20-22)										
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 15, 2, 10-11, 16-19, 3, 6-7, 9, 12-14, 20-22)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Е. В. Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРТИП:  А. А. Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)