

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-628-АС-СМ  
(локальная смета)на \_\_\_\_\_  
на Архитектурно-строительные решения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-14-628-АС

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 48672,42 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 42175,4 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 6497,02 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3876,71 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 355,69 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР46-04-008-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	0,6	173,87 132,44	41,43	104,32	79,46	24,86	14,38	8,63	
2	ТЕР46-04-005-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка монолитных перегородок: железобетонных (1 м3)	1,7	508,07 119,56	328,4 43,46	863,72	203,25	558,28 73,88	11,43	19,43	
3	ТЕР68-12-5 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (порог) (100 м3 конструкций)	0,00021	3053,53 742,23	2311,3 220,57	0,64	0,16	0,48 0,05	77,72	0,02	

вс. № 22281  
15.08.2014г.

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР09-06-001-01 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Демонтаж: конструкций дверей (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	0,1104	736,34 630,81	105,53 4,49	81,29	69,64	11,65 0,50	62,64	6,92
5	ТЕР09-06-001-03 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (металлоконструкции под оборудование) (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	0,2373	796,66 729,93	66,73 1,46	189,05	173,21	15,84 0,35	72,49	17,2
6	ТЕРР69-9-1 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора)	0,05612	1836,72 1836,72		103,08	103,08		214,32	12,03
7	ФСЦП 311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 (т)	5,612	3,02	3,02	16,95		16,95		
8	ФСЦП 310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 (т)	5,612	10,41	10,41	58,42		58,42		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						2618,1				64,23

## Раздел 2. Строительные работы

9	ТЕР23-01-001-04 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Устройство основания бетонного (ступенька) (10 м3 основания) 1 087,54 = 6 443,56 - 10,2 x 525,10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,01	1234,22 192,90	607,59 112,90	12,34	1,93	6,08 1,13	20,01	0,2
10	ТСЦ.401-0004 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) (м3)	0,102	525,1		53,56				
11	ТЕРР53-20-4 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (100 м3 кладки)	0,0064	73749,66 6633,00	4282,59 510,51	472	42,45	27,41 3,27	670	4,29



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР06-01-015-07 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) 2 352,40 = 15 240,01 - 1 x 12 887,61 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0006	2709,36 2658,15	51,21 2,45	1,63	1,6	0,03	248,19	0,15
13	ТСЦ-204-0100 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Горячекатаная арматурная сталь класса: 8- А-III (т)	0,0006	7845,2		4,71				
14	ТЕР09-06-001-01 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж: конструкций дверей (1 т конструкций) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,206	1277,77 1036,33	188,45 8,01	263,22	213,48	38,82 1,65	102,91	21,2
15	по проекту 201- ПКО.61	Дверь металлическая однополная (шт)	1	1561,29		1561,29				
16	по проекту 201- ПКО.62	Дверь металлическая однополная (шт)	1	1609,7		1609,7				
17	ТЕР13-06-003-01 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Очистка поверхности щетками (дверные коробки, ворота) (1 м2 очищаемой поверхности) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	21,13	10,42 10,42		220,17	220,17		1,04	21,98
18	ТЕР13-03-002-04 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,3213	364,1 76,76	12,14 0,16	116,99	24,66	3,9 0,05	6,11	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР13-03-004-26 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На окраску в 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,3213	1164,94 94,35	16,25 0,33	374,3	30,31	5,22 0,11	8,81	2,83
Итого по разделу 2 Строительные работы			5587,61							52,61
Раздел 3. Фальшпол										
20	ТЕР11-01-011-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,09063	1228,72 426,19	63,74 20,78	111,36	38,63	5,78 1,88	45,44	4,12
21	ТЕР11-01-011-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину стяжки ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,09063	1195,61 32,36	67,05 20,63	108,36	2,93	6,08 1,87	3,45	0,31
22	ТЕР09-03-039-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж опорных конструкций фальшпола (1 т конструкций) 994,02 = 1 066,46 - 0,00194 x 7 321,64 - 0,005 x 11 647,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,4	1092,92 247,39	333,14 20,95	1530,09	346,35	466,4 29,33	22,29	31,21
23	ТСЦ-201-0781 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: свыше 1,0 т (т)	1,4	10781,03		15093,44				



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР09-03-049-01 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж съёмных металлических полов: стальных (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,125	6070,11 5883,57	186,54 9,00	758,76	735,45	23,31 1,13	542,77	67,85
25	ТСЦ-101-1117 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Прокат рифленый чечевичного рифления, толщиной: 6 мм (т)	0,60625	6785,01		4113,41				
26	ТЕРм38-01-006-07 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Изготовление крышек: листовые конструкции массой до 0,5 т (1 т конструкций) 5 885,51 = 14 225,99 - 1,064 x 7 838,80	0,15875	5885,51 2153,40	3081,41 45,82	934,32	341,85	489,17 7,27	194	30,8
27	ТСЦ-101-1117 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Прокат рифленый чечевичного рифления, толщиной: 6 мм (т)	0,1566	6785,01		1062,53				
28	ТСЦ-204-0002 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т)	0,00215	7760,51		16,69				
29	ТЕР09-03-049-01 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж съёмных металлических крышек: стальных (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,03229	6070,11 5883,57	186,54 9,00	196	189,98	6,02 0,29	542,77	17,53
30	ТЕР13-03-002-04 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,3146	364,1 76,76	12,14 0,16	114,55	24,15	3,82 0,05	6,11	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР13-03-004-26 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На окраску в 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,721	1164,94 94,35	16,25 0,33	839,92	68,03	11,72 0,24	8,81	6,35
Итого по разделу 3 Фальшпол						27766,59				160,09
Раздел 4. Кровля										
32	ТЕРр58-19-3 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия)	0,305	6411,71 975,95	18,89 3,27	1955,57	297,66	5,76 1,00	101,24	30,88
33	ТЕР12-01-017-01 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,6	1130,4 319,29	277,93 31,74	678,24	191,57	166,76 19,04	31,3	18,78
34	ТЕР12-01-017-02 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину стяжки ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5	0,6	232,7 51,00	16 1,95	139,62	30,6	9,6 1,17	5	3
35	ТЕР12-01-016-02 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,6	118,27 33,24	4,98	70,96	19,94	2,99	3,22	1,93



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР06-01-015-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка закладных деталей весом: до 4 кг(костыли) (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,03	15596,97 2658,14	51,21 2,45	467,91	79,74	1,54 0,07	248,19	7,45
37	ТЕР12-01-001-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,6	11007,84 200,79	64,28 3,28	6604,7	120,47	38,57 1,97	18,09	10,85
Итого по разделу 4 Кровля						11206,5				72,89
Раздел 5. Отмостка										
38	ТЕР01-02-055-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,013	1423,13 1423,13		18,5	18,5		143,75	1,87
39	ТЕР23-01-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство основания бетонного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,2	6590,24 192,90	607,59 112,90	1318,05	38,58	121,52 22,58	20,01	4
Итого по разделу 5 Отмостка						1493,62				5,87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						42240,36	3707,83	2126,98 168,88		355,69
Накладные расходы						3607,92				
Сметная прибыль						2824,14				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						42175,4				324,89
Итого Монтажные работы						6497,02				30,8
Итого						48672,42				355,69
В том числе:										
Материалы						36405,55				
Машины и механизмы						2126,98				
ФОТ						3876,71				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						3607,92				
Сметная прибыль						2824,14				
ВСЕГО по смете						48672,42				355,69

Составил

Пикина Т.И.

Начальник сметной  
группы

Орешников Е.В.