

Г. Саров. ОАО "СЭСК" Трансформаторная подстанция ТП-30. Капитальный ремонт.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-628-ЭМ1-СМ

(локальная смета)

Молниезащита

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-14-628-ЭМ1

Сметная стоимость 350,2 руб.

строительных работ 204,53 руб.

монтажных работ 145,67 руб.

Средства на оплату труда 15,57 руб.

Сметная трудоемкость 1,4 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Молниезащита и заземление											
1	ТЕР06-01-015-10 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Укладка молниезащитной сетки из прутка диаметром 8мм (1 т) 482,17 = 8 327,37 - 1 х 7 845,20	0,0171	482,17 132,21	43,3 2,09	8,25	2,26	0,74 0,04	12,64	0,22	
2	ТСЦ-101-1986 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,8 мм (кг)	17,1	11,2		191,52					

Вс. № 2247
25.06.2014г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-02-472-07 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) 950,43 = 1 827,09 - 0,13 x 6 743,50	0,055	950,43 236,43	89,72 3,27	52,27	13	4,93 0,18	21,3	1,17
4	ТСЦ-101-1638 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Сталь полосовая, марка стали: ВСт-3кп, размером 5x40 мм (т)	0,00863	8378,35		72,31				
5	ТЕР13-03-004-23 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Окраскотокопроводов: кузбаслаком БТ-177 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0028	249,99 30,84	12,61 0,13	0,7	0,09	0,04	2,88	0,01
Итого по разделу 1 Молниезащита и заземление				350,2						1,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				325,05	15,35	5,71 0,22				1,4
Накладные расходы				15,02						
Сметная прибыль				10,13						
Итого по смете:										
Итого Строительные работы				204,53						0,23
Итого Монтажные работы				145,67						1,17
Итого				350,2						1,4
В том числе:										
Материалы				303,99						
Машины и механизмы				5,71						
ФОТ				15,57						
Накладные расходы				15,02						
Сметная прибыль				10,13						
ВСЕГО по смете				350,2						1,4

Составил

Сафронова О.А.

Начальник сметной
группы

Орешников Е.В.