

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЗГЭС

Д. Д. Васин.

22 07 2013

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 44/2013

Капитальный ремонт участка промышленной канализации ПК-83 – ПК-86 СЗ ОАО СХК, выполняемый
подрядным способом.

Составил: Муреев – В.А. Коротких

Проверил: *Д.А. Соловьев.*

Обеспокоенные работ

СМ 4.08.13.

Инвентарный номер 3010005600000

Материально-ответственное лицо *Ф.Е. Шатохин*

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РСП

Смета №

Вид ремонта и наименование объекта

Капитальный ремонт участка промышленной канализации ПК-83 – ПК-86

Сеточные коэффициенты

K₁

K₂

Обоснован. коэф-тов

Поправоч. коэф-ты

№ п/п

Шифр расценки

Наименование работы

Ед. измерения

наим.

шифр.

Объем работы

K_{ст.}

K_{зп.}

Обоснован. коэф-тов

1

Разборка бетонного покрытия толщиной 20 см, 140 м²

м²

28,0

2

Восстановление бетонного покрытия толщиной 20 см, бетоном марки М200

м²

140

3

Разработка грунта Игр. экскаватором с ковшом емк. 0,5 м³ в отвал

м³

1620

4

Обратная засыпка траншей бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением грунта Игр. на расстояние до 10 м

м³

40

5

Копка приемков в грунте Игр. вручную, в местах пересечения с артезианским водопроводом, бытовой канализацией, кабельным каналом

м³

40

6

Обратная засыпка траншей грунтом Игр. вручную

тн

47,6

7

Перевозка бетонного боя а/транспортом на расстояние 7 км

м³

140

8

Устройство оснований под трубы из песка

м³/м²

140/400

9

Планировка поверхности бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением грунта Игр. на расстояние до 20 м

м

50

10

Демонтаж и монтаж трубы Д 920х10 мм стальной, со стоимостью между ПК103 – ПК104

м

83

11

Временное устройство перемычки из чугунных трубопроводов ГОСТ 9583, класс ЛА, Д 532х14,2 мм, со стоимостью

шт/м³

4/3,52

12

Демонтаж и монтаж сборных ж/бетонных колодцев Д 1000 мм

шт/м³/м²

2/5,2/34,7

13

Демонтаж и монтаж цементобетонных покрытий однослойных с металлической сеткой шаг 500 вручную толщина слоя 15 см, бетон марки М200, вес сетки 87,5 кг.

шт/м³

2/26,6

14

Демонтаж и монтаж сборных ж/б квадратных колодцев (камеры) ПК-1006, 100в 3,6х3,6х2,4 м из блоков ФБС-24.4.5-т 0,4х0,6х2,4 со стоим.

шт/м³

2/6,06

15

Демонтаж и монтаж плит перекрытий ПО 4, со стоимостью

шт/м³

4/1,88

16

Демонтаж и монтаж плит перекрытий ПК 24-10-8т, со стоимостью

шт/м³

2/0,58

М.Ф.И.И.

Д 271639

Лист 2



Листов 3

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ										Д 271639		
РСП										Лист 3	Листо 3	
Вид ремонта и наименование объекта										Сеточные коэффициенты		
Капитальный ремонт участка промышленной канализации ПК-83 – ПК-86										K ₁	K ₂	
Смета №												
№	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты		Обоснован. коэф-тов				
п/п			наим.	шифр.		K _{ст.}	K _{зп.}					
17		Демонтаж и монтаж люков типа Т, (со стоимостью)	шт		4							
18		Кольцо стеновое КЦ-10-6, стоимость.	шт/ м ³		12/2,88							
19		Демонтаж и монтаж плит перекрытия ПО-2, со стоимостью	шт/ м ³		4/0,64							
20		Демонтаж и монтаж металлической лестницы СУ 6 в камере по закладным анкерам, со стоимостью	шт/кг		4/144							
21		Демонтаж и монтаж скоб ходовых по кольцу стеновому КС 7-2	шт/кг		64/128							
22		Демонтаж и монтаж кирпичной кладки верха горловины лаза, со стоимостью материалов	м ³		0,2							
23		Гидроизоляция днища камеры разжиженным битумом толщиной 10 мм	м ²		34,7							
24		Наружная гидроизоляция стен и покрытия камеры горячим битумом в несколько слоев толщиной 4-5 мм по огрунтовке из битума, растворенного в бензине	м ²		88							
25		Монтаж шиберного затвора ORBINOX типа EB, с ручным редуктором, Ду 500 мм, со стоимостью	шт		1							
26		Монтаж шиберного затвора ORBINOX типа EB, с ручным редуктором, Ду 900 мм со стоимостью	шт		1							
27		Демонтаж и монтаж трубы Д 920х10 мм стальной, со стоимостью	м		10							
28		Демонтаж и монтаж трубы Д 530х10 мм стальной, со стоимостью	м		20							
29		Врезка труб Д 530мм	шт		1							
30		Врезка труб Д 920мм	шт		1							
31		Раструб Ду 900, стоимость	шт		2							

32	Распыль ДУ 500, прочность	шт	4			
----	---------------------------	----	---	--	--	--

Примечание: вредные факторы условий труда – наличие пыли, вредных газов, дыма и т.п.

Составил Мухомов - Б.А. Копоткин  Исполнил И.А. Соловьев 

Составлено:
 Защита персонала по ремонту отравляющих веществ
 К.Н. Муробарев