

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)



Ростовская АЭС Блок 4

Глава 2

Основные объекты строительства

Главный корпус. Реакторное отделение
(ОСР№02-09)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на приобретение и монтаж герметичных проходок и соединительных систем
для силовых кабелей

R4.01114.3.0.36

Главный инженер проекта

Д.Г.Мищенко

Главный специалист по сметам

О.А.Плескова

Начальник СО БКП 3

С.А.Госсен

СОГЛАСОВАНО
Начальник группы

А.Ю.Мищенко

2014

19.08.2014

Инд. № подл. R4.01114.3.0.36	Изданы и дата 19/08.20.14	Взам. инв. №
---------------------------------	------------------------------	--------------

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
Локальная смета R4.01114.3.0.36	4
Приложение А	62
Приложение Б (справочное)*	66

* Хранится в архиве ОАО «НИАЭП», в общее число листов сметного документа не включено

Инв.№ подл. R4.01114.3.0.36	Подпись и дата <i>Сидяк 08.10.14</i>	Взам. инв.№
--------------------------------	---	-------------

R4.01114.3.0.36	Лист 2
-----------------	-----------

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Данная смета составлена на основании РД инв. № R4.01114.5.0.31 и приказа ГК «Росатом» №1/22-П от 14.01.2013г.

2 Строительство отнесено к 5 территориальному району.

3 Данная смета составлена по ТЕР и ТЕРм-2001 Ростовской области в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.. Стоимость работ, отсутствующая в базе ТЕР-2001г. и ТЕРм-2001 принята по ФЕР-2001 и ФЕРм-2001г.

4 Накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-33.2004г.

5 Сметная прибыль принята по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001г.

6 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1

Инд.№ подл. R4.01114.3.0.36	Подпись и дата <i>Сыс 08.10.14</i>	Взам. инв. №
--------------------------------	---------------------------------------	--------------

R4.01114.3.0.36

Лист

3

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	основной заработной платы	в т.ч. основной заработной платы	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная с пятью модулями М250 и одним модулем А4 для установки в закладную трубу с размером 194х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5М250-А4-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	4 123 268	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
2	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная с пятью модулями М250 и одним модулем А6 для установки в закладную трубу с размером 194х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5М250-А6-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	22,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	3 488 919	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
3	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная с пятью модулями М250 и одним модулем А8 для установки в закладную трубу с размером 194х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5М250-А8-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	14,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	2 220 221	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Проходка герметичная с четырьмя модулями М250 и двумя модулями А1 для установки в складную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М250-2А1-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	475 762	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
5	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ШТ (Оборудование) Проходка герметичная с четырьмя модулями М250 и двумя модулями А2 для установки в складную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М250-2А2-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	3,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	475 762	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
6	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ШТ (Оборудование) Проходка герметичная с четырьмя модулями М250 и двумя модулями А4 для установки в складную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М250-2А4-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	6,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	951 523	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
			2,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	317 174	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С четырьмя модулями М250 и двумя модулями А4 для установки в закладную трубу с размерами 219х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М250-2А4 - 1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 СТ=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%	
8	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	4,000 (Оборудование) Проходка герметичная с пятью модулями М350 и одним модулем А6 для установки в закладную трубу с размером 194х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5М350-А6-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 СТ=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	634 349 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%	
9	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	5,000 (Оборудование) Проходка герметичная с пятью модулями М350 и одним модулем А4 для установки в закладную трубу с размером 194х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5М350-А4-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 СТ=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	5,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	792 936 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	эксплуатац ия машин	основной заработной платы	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Проходка герметичная с четырьмя модулями М350 и двумя модулями А1 для установки в закладную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М350-2А1-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	317 174	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
11	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	10,000 (Оборудование) Проходка герметичная с четырьмя модулями М350 и двумя модулями А2 для установки в закладную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М350-2А2-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	10,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	1 585 872	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
12	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	4,000 (Оборудование) Проходка герметичная с четырьмя модулями М350 и двумя модулями А6 для установки в закладную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М350-2А6-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	634 349	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная с четырьмя модулями М350 и двумя модулями А4для установки в закладную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4М350-2А4-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 СТ=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	1 110 111	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
14	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С пятью модулями А6 и одним модулем А8 для установки в закладную трубу с размерами 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5А6-А8 - 1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 СТ=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	1,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
15	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная с шестью модулями А6 для установки в закладную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-6А6-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 СТ=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	5,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	792 936	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. заработной платы	на единицу		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4,000										
16	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная с двумя модулями А4, двумя модулями А6 и двумя модулями А8 для установки в закладную трубу с размером 219х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-2А4-2А6-2А8-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	1,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
17	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С пятью модулями А01 и одним модулем А10 для установки в закладную трубу с размерами 194х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5А01-А10 -1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	1,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
18	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С пятью модулями А01 и одним модулем А10 для установки в закладную трубу с размерами 219х7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5А01-А10 -1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	1,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. заработной платы	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С двумя модулями А2, двумя модулями А4 и двумя модулями А8 для установки в закладную трубу с размерами 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-2А2-2А4-2А8 -1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	4,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587 0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
20	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С пятью модулями А02 и одним модулем А6 для установки в закладную трубу с размерами 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5А02-А6 -1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	1,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587 0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
21	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная с пятью модулями А02 и одним модулем А4 для установки в закладную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-5А02-А4-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	1,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	158 587 0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13
22	3	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С четырьмя модулями А1 и двумя модулями А2 для установки в закладную трубу с размерами 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4А1-2А2 -1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	4,000										
			3,000	158587,23 0,00	0,00 0,00		475 762	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0%
23	3	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С четырьмя модулями А2 и двумя модулями А6 для установки в закладную трубу с размерами 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-4А2-2А6 -1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	2,000										
			2,000	158587,23 0,00	0,00 0,00		317 174	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0%
24	3	(Оборудование) Проходка герметичная с шестью модулями М500 для установки в закладную трубу с размером 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм Е-6М500-1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553	3,000										
			3,000	158587,23 0,00	0,00 0,00		475 762	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4,000										
25	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Проходка герметичная «Элокс». С модулем М1250 для установки в закладную трубу с размерами 194x7 мм в оболочке толщиной 1200 мм с защитным кожухом в исполнении 45 для «грязной» зоны и в прямом исполнении для «чистой» зоны Е-М1250 -1200 УХЛ4 ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.81 Ст=372680/2,35 = 158587,234042553 ШТ	27,000	158587,23 0,00	0,00 0,00	4 281 855	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
26	М08-04-745-3	Монтаж проходки герметичной 1ШТ.	153,000	1167,51 253,01	566,85 43,64	178 629	38711	86728	26,30	4023,90	110%	30863	
27	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная ЕА-М1250 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 3x240 мм2 к 3 модулям М1250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 240 мм2 к модулю М1250 ЕС-М1250-240 BR - 3 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x240 мм2, напряжением 6 кВ (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А))-FRHF(30) 3x240)0-Е-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	8,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	54 809	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	на единицу	всего			%	СУММА
												5	6		
1	2	3	4,000												
28	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=3*8/100=0,24 100 шт.	0,240	38018,47 4050,02	213,53 21,24	9 124	972	51	421,00	101,04	110%	68%			
29	500-9062-0510	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюминиевые напыленные № 240 шт.	24,000	18,00 0,00	0,00 0,00	432	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
30	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=1*8/100=0,08 100 шт.	0,080	38018,47 4050,02	213,53 21,24	3 041	324	17	421,00	33,68	110%	68%			
31	500-9062-0510	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюминиевые напыленные № 240 шт.	8,000	18,00 0,00	0,00 0,00	144	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
32	3АО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M1250 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 3x240 мм2 к 3 модулям M1250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 240 мм2 к модулю M1250 ЕС-M1250-240 HR - 3 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x240 мм2, напряжение 6 кВ (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ПвПнг(А))-FRHF(30) 3x240)0-E-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	8,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	54 809	0	0	0,00	0,00	0%	0%			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	%	СУММА		
												основной заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	М08-02-167-5	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=3*8=24 1ШТ.	24,000	273,91 124,10	2,09 0,21	6 574	2978	50	12,90 0,02	309,60 0,48	110%	68%	
34	М08-02-163-3	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" V=1*8=8 1ШТ.	8,000	26,90 19,24	2,09 0,21	215	154	17	2,00 0,02	16,00 0,16	110%	68%	
35	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M500 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x185 мм2 к 5 модулям M500 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 185 мм2 к модулю M500 ЕС-M500-185 BR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x185 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1- (ПвПнг(А)- FRHF 5x185)/0-0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
36	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=5*1/100=0,05 100 шт.	0,050	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 901	203	11	421,00 2,04	21,05 0,10	110%	68%	
37	500-9062-0509	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 185 шт.	1,000	16,60 0,00	0,00 0,00	17	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
38	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне"	0,010	38018,47	213,53	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	8	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4,000	4050,02	21,24				9	2,04	0,02	45	28
39	500-9062-0509	100 шт. Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 185	1,000	16,60	0,00	0	17	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00				0	0,00	0,00	0	0
40	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M500 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 5x185 мм2 к 5 модулям M500 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 185 мм2 к модулю M500 ЕС- M500-185 HR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x185 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3- (ВВГнг(А)-FRLS 5x185)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	1,000	6851,06	0,00	0	6 851	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00				0	0,00	0,00	0	0
41	М08-02-167-4	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=5*1=5	5,000	219,31	2,09	544	1 097	10	11,30	56,50	110%	599	370
				108,71	0,21			1	0,02	0,10			
42	М08-02-163-3	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	1,000	26,90	2,09	19	27	2	2,00	2,00	110%	21	13
				19,24	0,21			0	0,02	0,02			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-M350 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x150 мм2 к 5 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 150 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-150 BR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x150 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1- (ПвПнг(А)-FRHF 5x150)/0-0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
44	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,050	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 901	203	11	421,00 2,04	21,05 0,10	110%	68%	
45	500-9062-0508	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 150 шт.	5,000	15,30 0,00	0,00 0,00	77	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
46	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	
47	500-9062-0508	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 150 шт.	1,000	15,30 0,00	0,00 0,00	15	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. в заработной платы	на единицу			всего	%
												5	6		
1	2	3	4,000												
48	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M350 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 5x150 мм2 к 5 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 150 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-150 HR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x150 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(A)-FRLS 5x150)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0		
49	М08-02-167-4	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=5*1=5 1ШТ.	5,000	219,31 108,71	2,09 0,21	1 097 544	10 1	10 1	11,30 0,02	56,50 0,10	110% 599	68% 370			
50	М08-02-163-3	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	1,000	26,90 19,24	2,09 0,21	27 19	2 0	2 0	2,00 0,02	2,00 0,02	110% 21	68% 13			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатац ии машин в т.ч. основной заработной платы	эксплуатац ии машин в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ии машин в т.ч. основной заработной платы	на единицу	всего			%
												5	6	
1	2	3	4,000											
51	3АО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M350 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 4x150 мм2 к 4 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 150 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-150 BR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x150 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А) -FRHF 4x150)/0-0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723	3,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20 553	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0	
52	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,120	38018,47 4050,02	213,53 21,24	4 562	486	26 3	421,00 2,04	50,52 0,24	110%	537	68%	
53	500-9062-0508	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 150 шт.	12,000	15,30 0,00	0,00 0,00	184	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0	
54	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 141	122	6 1	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	134	68%	
55	500-9062-0508	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 150 шт.	3,000	15,30 0,00	0,00 0,00	46	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
56	2	3 (Оборудование) Система соединительная EA-M350 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 4x150 мм2 к 4 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 150 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-150 HR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x150 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А) -FRLS 4x150)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000										
		КОМПЛ	3,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20 553	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%
57	м08-02-167-4	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	12,000	219,31 108,71	2,09 0,21	2 632	1305	25 3	11,30 0,02	135,60 0,24	110%	1438	68%
58	м08-02-163-3	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	3,000	26,90 19,24	2,09 0,21	81	58	6 1	2,00 0,02	6,00 0,06	110%	64	68%
													40

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				основной заработной платы	в т.ч. в заработной платы			в т.ч. в заработной платы			СУММА	СУММА	
1	2	3	4,000										
59	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭП/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M350 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 4x150 мм2 к 4 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 150 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-150 BR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x150 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4x150)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	12,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	82 213	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%
60	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,480	38018,47 4050,02	213,53 21,24	18 249	1944	102 10	421,00 2,04	202,08 0,98	110%	2150	68% 1329
61	500-9062-0508	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 150 шт.	48,000	15,30 0,00	0,00 0,00	734	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%
62	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,120	38018,47 4050,02	213,53 21,24	4 562	486	26 3	421,00 2,04	50,52 0,24	110%	537	68% 332
63	500-9062-0508	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 150 шт.	12,000	15,30 0,00	0,00 0,00	184	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	в т.ч. заработной платы	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
64	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M350 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 4x150 мм2 к 4 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 150 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-150 HR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x150 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(A) -FRLS 4x150)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000										
		КОМПЛ	12,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	82 213	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
65	М08-02-167-4	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	48,000	219,31 108,71	2,09 0,21	10 527	5218	100	11,30 0,02	542,40 0,96	110%	68%	
66	М08-02-163-3	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	12,000	26,90 19,24	2,09 0,21	323	231	25	2,00 0,02	24,00 0,24	110%	68%	
		1ШТ.						3			257	159	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	СУММА	СУММА	
1	2	3	4,000										
67	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭП/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M350 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 4x120 мм2 к 4 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 120 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-120 BR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x120 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПВПнг(A)-FRHF 4x120)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	27 404	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0
68	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,160	38018,47 4050,02	213,53 21,24	6 083	648	34 3	421,00 2,04	67,36 0,33	110% 717	68% 443	68% 443
69	500-9062-0507	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 120 шт.	16,000	14,50 0,00	0,00 0,00	232	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0
70	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 521	162	9 1	421,00 2,04	16,84 0,08	110% 179	68% 111	68% 111
71	500-9062-0507	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 120 шт.	4,000	14,50 0,00	0,00 0,00	58	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13
72	ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная ЕА-М350 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 4x120 мм2 к 4 модулям М350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 120 мм2 к модулю М350 ЕС-М350-120 HR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x120 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03)ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4x120)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	0	27 404	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
73	М08-02-167-3	16,000 Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	16,000	168,95 89,66	2,09 0,21	1435	2 703	33	3	9,32 0,02	149,12 0,32	110%	68%
74	М08-02-163-2	4,000 Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	4,000	24,30 16,64	2,09 0,21	67	97	8	1	1,73 0,02	6,92 0,08	110%	68%
													46

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ии машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы			СУММА	СУММА	
1	2	3	4,000										
75	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная ЕА-М350 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x95 мм2 к 5 модулям М350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 95 мм2 к модулю М350 ЕС-М350-95 BR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x95 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1- (ПвПнг(А)-FRHF 5x95)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
76	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,050	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 901	203	11	421,00	21,05	110%	68%	
77	500-9062-0506	Изделия электроmontажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 95 шт.	5,000	12,40 0,00	0,00 0,00	62	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
78	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%	
79	500-9062-0506	Изделия электроmontажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 95 шт.	1,000	12,40 0,00	0,00 0,00	12	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	эксплуатац ия машин	основной заработной платы	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80	2	3 (Оборудование) Система соединительная EA-M350 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 5x95 мм2 к 5 модулям M350 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 95 мм2 к модулю M350 ЕС-M350-95 HR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x95 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5x95)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
81	М08-02-167-3	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	5,000	168,95 89,66	2,09 0,21	845	448	10 1	9,32 0,02	46,60 0,10	110%	68%	
82	М08-02-163-2	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	1,000	24,30 16,64	2,09 0,21	24	17	2 0	1,73 0,02	1,73 0,02	110%	68%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13
83	2	3 ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35 (Оборудование) Система соединительная EA-M250 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x95 мм2 к 5 модулям M250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 95 мм2 к модулю M250 ЕС-M250-95 BR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x95 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПВПнг(А)-FRHF 5x95)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00		198 681	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
84	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=5*29/100=1,45	1,450	38018,47 4050,02	213,53 21,24		55 127	5873	310	421,00 2,04	610,45 2,96	110%	68%
85	500-9062-0506	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 95 шт.	145,000	12,40 0,00	0,00 0,00		1 798	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
86	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,290	38018,47 4050,02	213,53 21,24		11 025	1175	62	421,00 2,04	122,09 0,59	110%	68%
87	500-9062-0506	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 95 шт.	29,000	12,40 0,00	0,00 0,00		360	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				основной заработной платы	в т.ч. в т.ч.	основной заработной платы	основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	СУММА	СУММА	
1	2	3	4,000										
91	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M250 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 4x95 мм2 к 4 модулям M250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 95 мм2 к модулю M250 ЕС-M250-95 BR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x95 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1- (ПВПнг(А)-FRHF 4x95)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
92	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 521	162	9	421,00 2,04	16,84 0,08	110%	68%	179 111
93	500-9062-0506	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 95 шт.	4,000	12,40 0,00	0,00 0,00	50	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
94	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	45 28
95	500-9062-0506	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 95 шт.	1,000	12,40 0,00	0,00 0,00	12	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
96	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-M250 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 4x95 мм ² к 4 модулям M250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 95 мм ² к модулю M250 ЕС-M250-95 HR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x95 мм ² (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x95)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
97	М08-02-167-3	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	4,000	168,95 89,66	2,09 0,21	676	359	8 1	9,32 0,02	37,28 0,08	110% 395	68% 244	
98	М08-02-163-2	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	1,000	24,30 16,64	2,09 0,21	24	17	2 0	1,73 0,02	1,73 0,02	110% 19	68% 11	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу			всего	%
												5	6		
1	2	3	4,000												
99	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭП/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M250 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x70 мм2 к 5 модулям M250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 70 мм2 к модулю M250 ЕС-M250-70 BR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x70 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А)-FRHF 5x70)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	9,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	61 660	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0		
100	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,450	38018,47 4050,02	213,53 21,24	17 108	1823	96 10	421,00 2,04	189,45 0,92	110%	2015	68% 1246		
101	500-9062-0505	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 70 шт.	45,000	9,17 0,00	0,00 0,00	413	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0		
102	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,090	38018,47 4050,02	213,53 21,24	3 422	365	19 2	421,00 2,04	37,89 0,18	110%	403	68% 249		
103	500-9062-0505	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 70 шт.	9,000	9,17 0,00	0,00 0,00	83	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%
												5	6	
1	2	3	4,000											
104	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная ЕА-M250 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 5x70 мм2 к 5 модулям M250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 70 мм2 к модулю M250 ЕС-M250-70 HR - 5 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x70 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03)-ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5x70)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	36,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	246 638 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	
105	м08-02-167-3	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=5*36=180 1ШТ.	180,000	168,95 89,66	2,09 0,21	30 411 16139	376 38	0	9,32 0,02	1677,60 3,60	110%	17794	68% 11000	
106	м08-02-163-2	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	36,000	24,30 16,64	2,09 0,21	875 599	75 8	0	1,73 0,02	62,28 0,72	110%	667	68% 412	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
107	3	(Оборудование) Система соединительная EA-M250 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 4x70 мм2 к 4 модулям M250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 70 мм2 к модулю M250 ЕС-M250-70 BR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x70 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4x70)0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13 702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
108	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,080	38018,47 4050,02	213,53 21,24	3 041	324	17 2	421,00 2,04	33,68 0,16	110%	68% 221	
109	500-9062-0505	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 70 шт.	8,000	9,17 0,00	0,00 0,00	73	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
110	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4 0	421,00 2,04	8,42 0,04	110%	68% 55	
111	500-9062-0505	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 70 шт.	2,000	9,17 0,00	0,00 0,00	18	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			СУММА	СУММА
1	2	3	4,000										
112	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-M250 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 4x70 мм2 к 4 модулям M250 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жилы кабеля сечением 70 мм2 к модулю M250 ЕС-M250-70 HR - 4 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x70 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4x70)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	0	13 702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
113	М08-02-167-3	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	8,000	168,95 89,66	2,09 0,21	717	1 352	17 2	9,32 0,02	74,56 0,16	110%	791	68% 489
114	М08-02-163-2	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	2,000	24,30 16,64	2,09 0,21	33	49	4 0	1,73 0,02	3,46 0,04	110%	37	68% 23

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				основной заработной платы	в т.ч.		основной заработной платы	в т.ч.					
1	2	3	4,000										
115	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭП/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A2 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x25 мм2 к 2 модулям A2 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 25 мм2 к модулю A2 EC-A2-25 BR - 2 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x25 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) EK-1-(ПВПнг(A)-FRHF 5x25)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	5,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	34 255	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
116	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,100	38018,47 4050,02	213,53 21,24	3 802	405	21	421,00	42,10	110%	68%	
117	500-9062-0502	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 25 шт.	10,000	4,49 0,00	0,00 0,00	45	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
118	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,050	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 901	203	11	421,00	21,05	110%	68%	
119	500-9062-0502	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 25 шт.	5,000	4,49 0,00	0,00 0,00	22	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
120	ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-A2 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 5x25 мм2 к 2 модулям A2 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 25 мм2 к модулю A2 EC-A2-25 HR - 2 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x25 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) EK-3-(ВВГнг(A)-FRLS 5x25)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	27 404	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
121	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	8,000	95,04 66,47	2,09 0,21	760	532	17 2	6,91 0,02	55,28 0,16	110%	68%	
122	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	4,000	20,84 13,18	2,09 0,21	83	53	8 1	1,37 0,02	5,48 0,08	110%	68%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4,000										
123	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A2 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 5x25 мм2 к 2 модулям A2 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 25 мм2 к модулю A2 ЕС-A2-25 HR - 2 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x25 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ПВПнг(A)-FRHF 5x25)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
124	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	2,000	95,04 66,47	2,09 0,21	190	133	4	6,91 0,02	13,82 0,04	110% 147	68% 91	
125	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	1,000	20,84 13,18	2,09 0,21	21	13	2	1,37 0,02	1,37 0,02	110% 15	68% 9	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего			%
												5	6	
1	2	3	4,000											
126	3АО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭП/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A4 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x25 мм2 к модулю А4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 25 мм2 к модулю А4 ЕС-А4-25 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x25 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПВНг(А)-FRHF 5x25)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-19(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13 702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	
127	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110%	90	68%	
128	500-9062-0502	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 25 шт.	2,000	4,49 0,00	0,00 0,00	9	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	
129	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	45	68%	
130	500-9062-0502	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 25 шт.	1,000	4,49 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ии машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4,000										
131	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A4 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x16 мм2 к модулю А4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 16 мм2 к модулю А4 ЕС-А4-16 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x16 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПВПнг(А))-FRHF 5x16)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13 702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
132	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110%	68%	
133	500-9062-0502	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 25 шт.	2,000	4,49 0,00	0,00 0,00	9	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
134	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	
135	500-9062-0502	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 25 шт.	1,000	4,49 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
136	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭП/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-A4 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 5x16 мм2 к 2 модулям A4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 16 мм2 к модулю A4 ЕС-A4-16 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x16 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(A)-FRLS 5x16)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-19(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	27 404	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
137	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	4,000	95,04 66,47	2,09 0,21	380	266	8	6,91 0,02	27,64 0,08	110%	68%	
138	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	1,000	20,84 13,18	2,09 0,21	21	13	2	1,37 0,02	1,37 0,02	110%	68%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				основной заработной платы	в т.ч.			в т.ч.				%	
1	2	3	4,000										
139	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A4 HR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x16 мм2 к модулю A4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 16 мм2 к модулю A4 ЕС-A4-16 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x16 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПВПнг(A)-FRHF 5x16)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
140	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	1,000	95,04 66,47	2,09 0,21	95	66	2	6,91 0,02	6,91 0,02	110%	68%	
141	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	1,000	20,84 13,18	2,09 0,21	21	13	2	1,37 0,02	1,37 0,02	110%	68%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4,000										
142	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A4 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 5x6 мм2 к модулю А4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 6 мм2 к модулю А4 ЕС-А4-6 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x6 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А)-FRHF 5x6)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
143	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	
144	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюминиевые напыленные № 16 шт.	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
145	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	
146	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюминиевые напыленные № 16 шт.	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	в т.ч. основной заработной платы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
147	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A4 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 4x16 мм2 к модулю А4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 16 мм2 к модулю А4 ЕС-А4-16 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x16 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А))-FRHF 4x16)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20 553	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
148	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 141	122	6	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	68%	
149	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	3,000	3,90 0,00	0,00 0,00	12	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
150	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 141	122	6	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	68%	
151	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	3,000	3,90 0,00	0,00 0,00	12	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
152	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-A4 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 4x16 мм2 к модулю А4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 16 мм2 к модулю А4 ЕС-А4-16 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x16 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ПВПнг(А)-FRHF 4x16)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2.35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20 553	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
153	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	3,000	95,04 66,47	2,09 0,21	285	199	6 1	6,91 0,02	20,73 0,06	110%	68%	
154	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	3,000	20,84 13,18	2,09 0,21	63	40	6 1	1,37 0,02	4,11 0,06	110%	68%	
												27	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу	всего			%
												5	6	
1	2	3	4,000											
155	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A4 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабеля 3x10 мм2 к модулю A4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю A4 ЕС-A4-10 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(A)-FRHF 3x10)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	27 404	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	
156	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 521	162	9 1	421,00 2,04	16,84 0,08	110%	179	68% 111	
157	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	4,000	3,90 0,00	0,00 0,00	16	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	
158	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 521	162	9 1	421,00 2,04	16,84 0,08	110%	179	68% 111	
159	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	4,000	3,90 0,00	0,00 0,00	16	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4,000									
160	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A4 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабеля 3x10 мм2 к модулю А4 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю А4 ЕС-А4-10 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 3x10)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	27 404	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
161	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	4,000	95,04 66,47	2,09 0,21	380	266	8	6,91 0,02	27,64 0,08	110%	68%
162	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	4,000	20,84 13,18	2,09 0,21	83	53	8	1,37 0,02	5,48 0,08	110%	68%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4,000										
163	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A6 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабелей 5x10 мм2 к модулю A6 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю A6 ЕС-A6-10 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(A)-FRHF 5x10)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	12,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	82 213	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%	
164	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,12	38018,47 4050,02	213,53 21,24	4 562	486	26 3	421,00 2,04	50,52 0,24	110% 537	68% 332	
165	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	12,000	3,90 0,00	0,00 0,00	47	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%	
166	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,12	38018,47 4050,02	213,53 21,24	4 562	486	26 3	421,00 2,04	50,52 0,24	110% 537	68% 332	
167	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	12,000	3,90 0,00	0,00 0,00	47	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	основной заработной платы	в т.ч. в заработной платы	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	3АО'ЭЛЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-A6 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабелей 5x10 мм2 к модулю A6 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю A6 ЕС-A6-10 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5x10)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм. 1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	82 213	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
169	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	12,000	95,04 66,47	2,09 0,21	1 140	798	25 3	6,91 0,02	82,92 0,24	110%	68% 544
170	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	12,000	20,84 13,18	2,09 0,21	250	158	25 3	1,37 0,02	16,44 0,24	110%	68% 109

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. заработной платы	на единицу			всего	%
												5	6		
1	2	3	4,000												
171	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A6 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабелей 5x10 мм2 и 3x10мм2 к модулю А6 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю А6 ЕС-А6-10 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А)-FRHF 5x10)/0-0-FR - 1 шт. в) Муфта концевая для кабеля 3x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А)-FRHF 3x10)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723	6,000	6851,06	0,00	41 106	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0		
		КОМПЛ		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0%	0		
172	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне"	0,060	38018,47	213,53	2 281	243	13	421,00	25,26	110%	68%			
		100 шт.		4050,02	21,24			1	2,04	0,12	269	166			
173	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16	6,000	3,90	0,00	23	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0			
174	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне"	0,120	38018,47	213,53	4 562	486	26	421,00	50,52	110%	68%			
		100 шт.		4050,02	21,24			3	2,04	0,24	537	332			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
175	500-9062-0501	3 Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	4,000										
176	3АО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A6 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабелей 5x10 мм2 и 3x10 мм2 к модулю А6 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю А6 ЕС-А6-10 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5x10)/0-0-FR - 1 шт. в) Муфта концевая для кабеля 3x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 3x10)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	12,000	3,90 0,00	0,00 0,00	47	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
177	м08-02-167-1	КОМПЛ Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	6,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	41 106	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
178	м08-02-163-1	1ШТ. Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	12,000	95,04 66,47	2,09 0,21	570	399	13 1	6,91 0,02	41,46 0,12	110%	68%	
				20,84 13,18	2,09 0,21	250	158	25 3	1,37 0,02	16,44 0,24	110%	68%	
												177	109

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%
												5	6	
1	2	3	4,000											
179	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A6 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабелей 3x10 мм2 к модулю А6 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю А6 ЕС-А6-10 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А))-FRHF 3x10/0-0-FR - 3 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	10,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	68 511	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
180	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,100	38018,47 4050,02	213,53 21,24	3 802	405	21	421,00 2,04	42,10 0,20	110%	448	68%	
181	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	10,000	3,90 0,00	0,00 0,00	39	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	
182	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,300	38018,47 4050,02	213,53 21,24	11 406	1215	64	421,00 2,04	126,30 0,61	110%	1344	68%	
183	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	30,000	3,90 0,00	0,00 0,00	117	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу			всего	%	СУММА
												5	6			
184	3	(Оборудование) Система соединительная EA-A6 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабелей 3x10 мм2 к модулю A6 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 10 мм2 к модулю A6 ЕС-A6-10 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x10 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А))-FRLS 3x10)/0-0-FR - 3 шт. ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06	0,00	68 511	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
			10,000	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0%	0			
185	м08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	10,000	95,04	2,09	950	665	21	6,91	69,10	110%	68%				
			1ШТ.	66,47	0,21			2	0,02	0,20	733	453				
186	м08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	30,000	20,84	2,09	625	395	63	1,37	41,10	110%	68%				
			1ШТ.	13,18	0,21			6	0,02	0,60	442	273				

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
187	3	(Оборудование) Система соединительная EA-A8 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабелей 5x6 мм2 к модулю А8 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 6 мм2 к модулю А8 ЕС-А8-6 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x6 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПВПнг(А)-FRHF 5x6)/0-0-FR - 2 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
188	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне"	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	
189	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
190	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне"	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110%	68%	
191	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	2,000	3,90 0,00	0,00 0,00	8	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
192	3А0"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-A8 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабелей 5x6 мм2 к модулю А8 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 6 мм2 к модулю А8 ЕС-А8-6 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x6 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5x6)/0-0-FR - 2 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
193	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1ШТ.	1,000	95,04 66,47	2,09 0,21	95	66	2	6,91 0,02	6,91 0,02	110%	68%	
194	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1ШТ.	2,000	20,84 13,18	2,09 0,21	42	26	4	1,37 0,02	2,74 0,04	110%	68%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ии машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
195	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A8 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабелей 5x6 мм2 к модулю A8 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 6 мм2 к модулю A8 EC-A8-6 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x6 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПВПнг(A)-FRHF 5x6)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
196	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%	
197	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
198	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%	
199	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
200	ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-A8 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабелей 5x6 мм2 к модулю A8 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 6 мм2 к модулю A8 ЕС-A8-6 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 5x6 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(A)-FRLS 5x6)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
201	М08-02-167-1	1ШТ. Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	1,000	95,04 66,47	2,09 0,21	95	66	2 0	6,91 0,02	6,91 0,02	110%	68% 45	
202	М08-02-163-1	1ШТ. Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	1,000	20,84 13,18	2,09 0,21	21	13	2 0	1,37 0,02	1,37 0,02	110%	68% 9	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	на единицу	всего		
												5	6
1	2	3	4,000										
203	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A8 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабелей 4x6 мм2 к модулю А8 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 6 мм2 к модулю А8 ЕС-А8-6 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x6 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4x6)/0-0-FR - 1 шт. ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
204	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	45	68%
205	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%
206	М08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	45	68%
207	500-9062-0501	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16 шт.	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ии машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	ЭЛОКС-ПРОМ" Прил. 1 к письму №432-ЭП/06 Кмат/2,35	3 (Оборудование) Система соединительная EA-A8 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабелей 4x6 мм2 к модулю A8 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 6 мм2 к модулю A8 EC-A8-6 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 4x6 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(A)-FRLS 4x6)/0-0-FR - 1 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
209	М08-02-167-1	1,000 Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	1,000	95,04 66,47	2,09 0,21	95	66	2	6,91 0,02	6,91 0,02	110%	68%	
210	М08-02-163-1	1,000 Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	1,000	20,84 13,18	2,09 0,21	21	13	2	1,37 0,02	1,37 0,02	110%	68%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатац ии машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
211	3	(Оборудование) Система соединительная EA-A10 BR-SG-00 для присоединения в «грязной зоне» кабелей 3x4мм2 к модулю А10 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 4 мм2 к модулю А10 ЕС-А10-4 BR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x4 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(РКГМ-4 3x4)/0-0-FR - 4 шт. ЛСР №02-09-1-1з(4) изм.1 п.85 Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
212	100 шт.	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне"	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	
213	шт.	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16	1,000	3,90 0,00	0,00 0,00	4	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
214	100 шт.	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне"	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1 521	162	9	421,00 2,04	16,84 0,08	110%	68%	
215	шт.	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные напыленные № 16	4,000	3,90 0,00	0,00 0,00	16	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			СУММА	СУММА
1	2	3	4,000										
216	ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму №432-ЭИ/06 Кмат/2,35	(Оборудование) Система соединительная EA-A10 HR-SG-00 для присоединения в «чистой зоне» кабелей 3x4 мм2 к модулю A10 в составе: а) Муфта соединительная для присоединения жил кабеля сечением 4 мм2 к модулю A10 ЕС-A10-4 HR - 1 шт. б) Муфта концевая для кабеля 3x4 мм2 (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(ВВГнг(A)-FRLS 3x4)/0-0-FR - 4 шт ЛСР №02-09-1-1э(4) изм.1 п.85 СТ=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00		6 851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
217	М08-02-167-1	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	1,000	95,04 66,47	2,09 0,21		95	66	2	6,91 0,02	6,91 0,02	110% 73	68% 45
218	М08-02-163-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне"	4,000	20,84 13,18	2,09 0,21		83	53	8	1,37 0,02	5,48 0,08	110% 59	68% 36
Итого по смете:				26 357 697			96150	88919	6896	9994,69	766,06	113350,45	70071,16
				0			0						
				0			0						
Монтажные работы				449 595									
Стоимость материалов				264 526									
Эксплуатация машин				88 919									
ЗП машинистов				6 896									
Основная ЗП рабочих				96 150									

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу		
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Трудозатраты строителей				9 995							
		Трудозатраты машинистов				766							
		Накладные расходы по видам работ				113 350							
		Сметная прибыль по видам работ				70 071							
		Итого монтажных работ				633 017							
						0							
		Оборудование (по договорам проекта)				25 908 102							
		Услуги посреднических и бытовых организаций-2%				518 162							
		заготовительно-складские расходы-1,2%				317 115							
		Стоимость оборудования				26 743 379							
						0							
		Итого по смете				27 376 396							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				10 761							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				103 046							
						0							

Выполнил: инж.1 категории *Ирину* С.А.Новиков

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: нач. группы *Л.Н.Кочнева*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1 Приложение 1 к письму ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" №432-ЭП/06 (на 3 листах)

Инв. № подл. R4.01114.3.0.36	Подпись и дата <i>Иванов И.И.</i>	Взам. инв. №
---------------------------------	--------------------------------------	--------------

R4.01114.3.0.36

OT: ELOX

TEL: +887 495 9386112 21 СЕН. 2006 15:42 С.1

ЭЛОКС-ПРОМ
Закрытое акционерное общество



ELOX-PROM
Joint-stock Company

Внимание!
Салунову Н.П.

Директору по продажам
ОАО «Атоммашэкспорт»
господину Гречину В.В.

Исх. № 432-ЭП/06
от 05 сентября 2006 г.

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии с Вашим запросом от 04.09.06 направляем Вам коммерческое предложение на поставку герметичных кабельных проходок для основного шлюза Ростовской АЭС.

Просим Вас подтвердить поставку или прислать Ваши комментарии.

С уважением,

Генеральный директор

Теняков А.Ю.

Приложение: Коммерческое предложение – 2 листа

Хуторский Д.С.
(495) 938-61-18

119991 Москва, Ленинский проспект, 32А
Тел.: (495) 938-61-10, факс: 938-61-12
E-mail: elox@elox-prom.ru
Site: www.elox-prom.ru

119991 Москва, Ленинский проспект, 32А
Тел.: (495) 938-61-10, факс: 938-61-12
E-mail: elox@elox-prom.ru
Site: www.elox-prom.ru

63

$K_{ос} = 2,35$ (до НКР) к 8.2000 г.

$K_{сир} = 4,09$ (до НКР) к 8.2000 г.

Приложение № 1
к письму № 432-ЭИ/06
от 05 сентября 2006 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку герметичных кабельных проходок
для основного шлюза Ростовской АЭС

1. Спецификация поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена за ед., рос. руб.	Общая стоимость, рос. руб.	Прим.
1. Гермопроходки*:					
1.1.	СР-2А14-2А16-130Т	2 шт.	372 680,00	745 360,00	✓
1.2.	СР-А16-130Т	4 шт.	203 560,00	814 240,00	
ИТОГО по п.1:				1 559 600,00	
2. Соединительные системы**:					
2.1.	Соединительная система типа EA14 для присоединения кабеля к модулю EA14 в "чистой" и "грязной" зоне	4 компл. <i>304248</i>	16 100,00	64 400,00	
2.2.	Соединительная система типа FA16 для присоединения кабелей к модулю А16 в "чистой" и "грязной" зоне	8 компл.	16 100,00	128 800,00	
ИТОГО по п.2:				193 200,00	
3. Монтажный инструмент					
3.1.	Термовоздуховик для усадки термоусаживаемой трубки	1 шт.	6 340,00	6 340,00	
3.2.	Клещи для опрессовки соединителей	1 шт.	5 185,00	5 185,00	
3.3.	Инструмент для снятия изоляции с проводов КИП	1 шт.	2 230,00	2 230,00	
3.4.	Комплект для периодического контроля давления в проходках	1 шт.	7 100,00	7 100,00	
ИТОГО по п.3:				20 855,00	
ВСЕГО:				1 773 655,00	
НДС (18%):				319 257,90	
ВСЕГО с НДС:				2 092 912,90	

* Комплект поставки проходок

Каждая проходка комплектуется:

1. Двумя защитными кожухами и кран-манометром, заполненная сухим инертным газом;
2. Присоединенным к проходке контрфланцем для присоединения проходки к оболочке с устройством пневматического контроля качества соединений;
3. Комплект O-образных прокладок "Vitol";
4. Двумя комплектами устройств заземления;
5. Заглушкой посадочного места под кран-манометр;
6. Вакуумной упаковкой

Монтажный комплект (1 на заказ), состоит из:

- комплекта гальванически защищенного крепежа М12 – по 12 шт. на проходку
- кран-манометра с арматурой для присоединения к устройству пневматического контроля качества соединений – 1 компл.
- специального динамометрического ключа с насадками – 1 шт.
- комплекта средства дефектоскопии (DF-9) – 1 компл.
- комплекта ушлотисней кран-манометра – 1 компл.
- вакуумной смазки – 2 уп.
- комплекта O-образных прокладок "Vitol" – 1 компл.

**** Состав поставки соединительных систем**

ЕА14	ЕА16
- 30 соединительных муфт с "грязной" зоны;	- 37 соединительных муфт с "грязной" зоны;
- 30 соединительных муфт с "чистой" зоны;	- 37 соединительных муфт с "чистой" зоны;
- концевые муфты с "грязной" и "чистой" зон;	- концевые муфты с "грязной" и "чистой" зон;
- прессуемые соединители;	- прессуемые соединители;
- термоусаживаемые трубки для жил и кабелей.	- термоусаживаемые трубки для жил и кабелей.

Примечания:

Цена герметичных кабельных проходок и соединительных систем указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2. Условия поставки:

Ростовская АЭС

3. Срок поставки:

В течении 3-х месяцев с момента оплаты аванса

4. Условия платежей:

Аванс – 50% от стоимости контракта в течении 10 дней с момента подписания контракта

Второй платеж – 50% от стоимости контракта в течении 10 дней с момента приеми изготовленных проходок на заводе Поставщика

5. Срок действия коммерческого предложения: до 30.12.2006г.