Экспликация монтажных изделий и материалов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Кабель ВВГнг(А) 3х2.5	225	м
	Кабель ВВГнг(А) 5х1.5	133	м
	Кабель ВВГнг(А) 5х2.5	96	м
	Кабель КВВГнг(А) 7х1.5	135	м
	Кабель КВВГЭнг(А) 10х1.0	23	м
	Кабель КВВГЭнг(А) 37х1.0	70	м
	Кабель КВИПнг(А) 1х2х0.5 ВЭм	510	м
	Кабель КУИНнг(А) 12х2х0.5 ВЭм	120	м
	Кабель КУИНнг(А) 1х2х0.5 ВЭм	236	м
	Кабель КУИНнг(А) 3х0.5 ВЭм	340	м
	Кабель ОПН-ДПО-Г-04-008А08-2,7	260	м
	Мет. рук. РЗ-ЦА-20	89	м
	Мет. рук. РЗ-ЦА-32	1	м
	Труба DN20	133	м
	Труба DN25	10	м
	Труба DN32	1	м
	Труба а/ц	5	м
ED 201-207, 011-014,021	Коробка клеммная	12	шт

Примечания:

1. Монтаж всех низковольтных цепей произвести гибкими медными проводами сечением 0,5 кв.мм.
2. Цепи напряжением 220 V AC должны идти в отдельных пучках и в отдельных коробах от остальных цепей .
3. Доступные токопроводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов проводником сечением 4 кв.мм.
4. В щите установить шину зануления со стороны ввода кабелей для подключения защитных проводников , экранирующих и защитных оболочек.
5. Все провода должны быть отмаркированы в соответствии с листами 16...23 при подходе ко всем приборам, аппаратам и клеммным сборкам.
6. Многопроволочные провода и жилы кабелей должны быть снабжены оконцевателями .
7. Рассматривать совместно с листами 16...23

2.1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 11875

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2		Зам.	12-13		02.13
Разраб.		Мосеев			09.12
Пров.		Изотов			09.12
Гл.спец.		.			
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12
Утвердил.		.			

П 1204. РП-0-АТХ

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Автоматизация технологического процесса

Стадия	Лист	Листов
РП	15	

Схема внешних соединений. Экспликация монтажных изделий и материалов

Петропроект