

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

" 01 " 08 2015 г.

Ликвидация объектов

(наименование стройки)

Здание производственное 122 с пристройкой

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01/15-Л

(КР-908) Ликвидация (снос) производственного здания 122 с пристройкой

Основание: акт № 50-64/15 от 21.06.2015г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

Текущие цены

2155.095 тыс. руб.

2155.095 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

305.997 тыс. руб.

1.652 тыс. чел. час.

Базовые цены

260.597 тыс. руб.

260.597 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

35.165 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 06- 009- 02	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ОБРУШЕНИЯ ОЗП=373,53*8,91 ЭМ=3102,89*7,3 Козп=8,91 Кэм=7,3 (Инд_ЛО_06_2015) НР=94% (НР = 255390 руб.) СП=48% (СП = 130412 руб.)	25,62	25979,25	22651,1	665588	85267	580321	23,1	591,82
			100МЗ СТРОИТЕЛ ЬНОГО ОБЪЕ	3328,15	7276,53			186425	27,74	710,7
2	СПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 МЗ ЦЕНА=4,34*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 2- й квартал 2015г.)	1 204,7	24,74	24,74	29804		29804		
			Т ГРУЗА		7,42			8939	0,11	131,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПГ- 3- 21- 1- 95 НЗ9=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 95 КМ ЦЕНА=58,91*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 2- й квартал 2015г.)	1 204,7 Т ГРУЗА	335,79	335,79	404526		404526		
4	ТЕР- 01- 01- 087- 02	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 303 КВТ (410 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 ЭМ=350,39*25,6 Козп=8,91 Кэм=25,6 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 131 руб.) СП=34% (СП = 55 руб.)	0,488 1000М3 ГРУНТА	8969,98	8969,98 331,36	4377		4377 162	1,1	0,54
5	408- 0122 ТССЦ_ЛО_06_201 5_зона_2	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 488 * 1.1	536,8 М3	568,59		305219				
6	ТЕР- 01- 02- 005- 01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 ОЗП=202,61*8,91 ЭМ=341,65*4,42 Козп=8,91 Кэм=4,42 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 9176 руб.) СП=34% (СП = 3852 руб.)	4,88 100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	3315,35 1805,26	1510,09 516,25	16179	8810	7369 2519	12,53 3,04	61,15 14,84
7	ТЕР- 47- 01- 001- 01	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ЭМ=20,98*9,17 Козп=8,91 Кэм=9,17 (Инд_ЛО_06_2015) НР=98% (НР = 350 руб.) СП=61% (СП = 218 руб.)	5,59 100М2	192,39	192,39 63,8	1075		1075 357		1,57

Итого по смете:

1426768 94077 1027472 652,97
198402 859,43

Прямые затраты	1426768
Материальные затраты	305219
Материалы не учтенные расценками	305219
Эксплуатация машин	1027472
в тч ЗП машинистов	198402
Основная зарплата	94077
Накладные расходы	265047
Сметная прибыль	134537
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1826352
НДС	18 % 328743,36
ИТОГО ПО СМЕТЕ	2155095,36
Сметная ЗП	305997
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.	260597
Нормативная трудоемкость	1651,65

Составил: Инженер 2 категории

Проверил: Начальник сметной группы

Ведущий инженер строительного контроля

К.Ю.Федулова




М.Н.Щипалкина

А.П.Антипин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Начальник отдела строительного контроля

Главный инженер проекта УКС


 _____ И.Н.Шевченко

 _____ В.В.Милейко
 или С.А.Кощеев