

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2014 г.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
Зам.генерального директора
Е.В. Гордеев

" " 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25350
(локальная смета)

на строительство автостоянки по улице Свердлова (автостоянка от Объездной дороги
до автостоянки пл. 1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 24852-14-ГП

Сметная стоимость строительных работ 978,868 тыс. руб.

Средства на оплату труда 27,548 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1406,44 чел.час

Материалы 818,787 тыс.руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.

№ пп	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см	100 деревьев	0,08	80,24	69,03	11,21		6	6			5,21	0,42		
2	ТЕР01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,03	100,36	86,39	13,97		3	3			6,52	0,2		
3	ТЕР01-02-099-03	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см	100 деревьев	0,04	130,26	112,1	18,16		5	4	1		8,46	0,34		
4	ТЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см	100 деревьев	0,09	155,53	133,83	21,7		14	12	2		10,1	0,91		
5	ТЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0,13	207,62	177,55	30,07		27	23	4		13,4	1,74		
6	ТЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см	100 деревьев	0,14	315,62	271,63	43,99		44	38	6		20,5	2,87		
7	ТЕР01-02-101-01	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см	100 деревьев	0,03	89,1	75,58	13,52		3	3			6,4	0,19		
8	ТЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см	100 деревьев	0,05	187,04	158,25	28,79		9	8	1		13,4	0,67		
9	ТЕР01-02-101-03	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,03	301,47	255,1	46,37		9	8	1		21,6	0,65		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР01-02-101-04	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см	100 деревьев	0,04	401,95	340,13	61,82		16	14	2		28,8	1,15		
11	ТЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см	100 деревьев	0,09	538,75	455,87	82,88		48	41	7		38,6	3,47		
12	ТЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0,13	676,92	572,79	104,13		88	74	14		48,5	6,31		
13	ТЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см	100 деревьев	0,14	1139,6	966,81	172,79		160	136	24		80,5	11,27		
14	ТЕР01-02-100-04	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	0,11	502,9	78,14	424,76	68,7	55	9	46	8	7,11	0,78	4,06	0,45
15	ТЕР01-02-100-05	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 хлыстов	0,13	877,32	136,61	740,71	119,79	114	18	96	16	12,43	1,62	7,08	0,92
16	ТЕР01-02-100-06	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 хлыстов	0,27	1429,59	221,23	1208,36	195,43	386	60	326	53	20,13	5,44	11,55	3,12
17	ТЕР01-02-105-07	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	100 пней	0,15	372		372	36,04	56		56	5			2,13	0,32
18	ТЕР01-02-105-08	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	100 пней	0,22	651,44		651,44	63,11	143		143	14			3,73	0,82
19	ТЕР01-02-105-09	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	100 пней	0,14	1042,66		1042,66	101,01	146		146	14			5,97	0,84
20	ТЕР01-02-108-01	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	100 пней	0,15	82,82		82,82	11,11	12		12	2			0,76	0,11
21	ТЕР01-02-108-02	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см	100 пней	0,36	167,83		167,83	22,51	60		60	8			1,54	0,55
22	ТЕР01-02-107-02	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л.с.)	100 ям	0,51	352,03		352,03	35,49	180		180	18			1,95	0,99
23	ТЕР01-02-110-01	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см (до мест временного складирования)	100 пней	0,37	205,54	30,55	174,99	27,07	76	11	65	10	2,78	1,03	1,6	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР01-02-110-03	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять к расценке 01-02-110-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 пней	0,37	214,74	31,02	183,72	28,44	79	11	68	11	2,82	1,04	1,68	0,62
25	ТЕР01-02-110-02	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см (до мест временного складирования)	100 пней	0,14	483	73,96	409,04	63,28	68	10	58	9	6,73	0,94	3,74	0,52
26	ТЕР01-02-110-04	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять к расценке 01-02-110-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 пней	0,14	331,62	49,44	282,18	43,68	46	7	39	6	4,5	0,63	2,58	0,36
27	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при средней поросли	100 м2	12	53,2	53,2			638	638			4,43	53,16		
28	ТЕР01-02-114-05	Корчевка кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкокося средние	1 га	0,12	1201,59		1201,59	116,41	144		144	14			6,88	0,83
29	ТЕР01-01-013-13 прим.	Погрузка пней на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	1000 м3	0,026	4672,74	135,18	4533,73	569,18	121	4	117	15	12,3	0,32	35,73	0,93
30	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (кустарник) с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Свердловская область ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); Коэффициент техн.часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	1 т груза	0,72	48,46	48,46			35	35						
31	СЦПЗ-3-40-1	Перевозка грузов (пней и кустарника) автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)	т	12,2	52,85		52,85		645		645					
32	СЦП1-1-20-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (древяси́на деловая) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн.часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	30,43	15,16		15,16		461		461					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	СЦП1-1-20-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (древянина дровяная) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	4,2	15,16		15,16		64		64					
34	СЦП3-1-5-1	Перевозка лесоматериалов круглых на расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,24 (ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; МАТ=1,24 к расх.; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24)	т	34,63	7,17		7,17		248		248					
35	СЦП1-1-20-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (древянина деловая) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	30,43	14,43		14,43		439		439					
36	СЦП1-1-20-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (древянина дровяная) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	4,2	14,43		14,43		61		61					
Раздел 2. Устройство автостоянки																
37	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта (срезка растительного слоя) с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,553	798,73		798,73	126,73	442		442	70			7,49	4,14
38	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4,5 (ОЗП=4,5; ЭМ=4,5 к расх.; ЗПМ=4,5; МАТ=4,5 к расх.; ТЗ=4,5; ТЗМ=4,5)	1000 м3	0,553	2845,71		2845,71	451,53	1574		1574	250			26,69	14,76
39	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (насыпь)	1000 м3	0,839	5028,78	125,4	4898,28	559,88	4219	105	4110	470	11,41	9,57	33,09	27,76
40	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	839	172,61				144820							
41	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (срезка грунта)	1000 м3	0,00877	798,73		798,73	126,73	7		7	1			7,49	0,07
42	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (планировка поверхности основания)	1000 м3	0,84814	798,73		798,73	126,73	677		677	107			7,49	6,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0,703	2463,05		2463,05	385,1	1732		1732	271			22,76	16
44	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	1000 м3	0,703	550,13		550,13	79,38	387		387	56			4,69	3,3
45	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (под трубы)	1000 м3	0,018	3778,42	115,18	3663,24	385,27	68	2	66	7	10,48	0,19	22,77	0,41
46	ТЕР22-01-011-03 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км	0,045	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	4602	232	214	27	353	15,89	41,26	1,86
47	ТЕР10-01-010-01 прим.	Установка деревянных пробок в металлических трубах	1 м3	0,01	1918,01	265,73	42,08		19	3			22,5	0,23		
48	ТЕР01-01-033-04	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,018	373,24		373,24	59,22	7		7	1			3,5	0,06
49	ТЕР08-02-001-09	Кладка кирпичных стен на устройство ливневого колодца	1 м3	0,25	730,19	82,91	92,15	6,55	183	21	23	2	7,08	1,77	0,36	0,09
50	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2	3,455	32528,99	429,21	5950,28	827,17	112388	1483	20558	2858	37,29	128,84	49,92	172,47
51	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01	1000 м2	-3,455	1835,84		248,87	40,26	-6343		-860	-139			2,51	-8,67
52	ТЕР27-04-015-03	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на уменьшение толщины слоя до 9 см ПЗ=0,45 (ОЗП=0,45; ЭМ=0,45 к расх.; ЗПМ=0,45; МАТ=0,45 к расх.; ТЗ=0,45; ТЗМ=0,45)	1000 м2	0,096	3102,49	188,74	1664,42	206,3	298	18	160	20	16,72	1,61	11,94	1,15
53	ТСЦ-407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м3	5,28	311,18				1643							
54	ТСЦ-408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	4,99	125,95				628							
55	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,96	4293,26	353,84	54,58		4122	340	52		28,72	27,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,097	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	1464	179	949	83	139,52	13,53	49,84	4,83
57	ТСЦ-403-8368	Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3 (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	12	1688,34				20260							
58	ТЕР27-06-002-17	Устройство бетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,0305	42277,01	4100,37	5246,8	753,07	1289	125	160	23	344,28	10,5	48,15	1,47
59	ТЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: изменение толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	-0,0305	2640,76	145,06	104,26	29,7	-81	-4	-3	-1	12,18	-0,37	2,42	-0,07
60	ТСЦ-401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	5,6	577,75				3235							
61	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	3,33	4479,96	906,11	91,05	12,38	14918	3017	303	41	76,08	253,35	0,68	2,26
62	ТСЦ-403-8127	Камни бортовые БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	111	255,43				28353							
63	ТЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на увеличение толщины слоя до 8 см ПЗ=1,3333 (ОЗП=1,3333; ЭМ=1,3333 к расч.; ЗПМ=1,3333; МАТ=1,3333 к расч.; ТЗ=1,3333; ТЗМ=1,3333)	1000 м2	3,362	81225,18	977,55	5957,76	512,99	273079	3287	20030	1725	75,54	253,97	30,37	102,1
64	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	3,329	55602,96	518,97	2984	322,26	185102	1728	9934	1073	38,3	127,5	19,08	63,52
65	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на увеличение толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	3,329	13003,12	2,44	6,64		43287	8	22		0,18	0,6		
66	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2	3,329	5815,85	200,81	834,34	112,19	19361	668	2778	373	16,72	55,66	6,58	21,9
67	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (местной) слоем 15 см механизированным способом	100 м2	1,458	400,55	392,55	8	0,95	584	572	12	1	35,08	51,15	0,07	0,1
68	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	1,458	61,21	61,21			89	89			5,47	7,98		
69	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (избыточный плодородный грунт)	1000 м2	0,031	26,66		26,66	4,23	1		1				0,25	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,763	719,43	71,34	408,89	49,87	1268	126	721	88	5,99	10,56	2,74	4,83
71	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на изменение ширины линии до 0,15 м ПЗ=1,411 (ОЗП=1,411; ЭМ=1,411 к расх.; ЗПМ=1,411; МАТ=1,411 к расх.; ТЗ=1,411; ТЗМ=1,411)	1 км	0,85	1923,84	55,88	315,81	48,71	1635	47	268	41	5,16	4,39	2,88	2,45
72	ТЕР27-09-016-03	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,4 м	1 км линии	0,036	4477,51	39,6	223,82	34,52	161	1	8	1	3,66	0,13	2,04	0,07
73	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных под стойки знаков	100 м3	0,008	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	581	57	38	3	598,26	4,79	18,62	0,15
74	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	100 знаков	0,2	9186,78	4381,25	3005,64	243,62	1837	876	601	49	364,8	72,96	14,28	2,86
75	Цена поставщика	Стойка под знак	шт.	11	228,63 1500/5,56/1,18				2515							
76	Цена поставщика	Хомут под знак	шт.	20	7,62 50/5,56/1,18				152							
77	Цена поставщика	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.4	шт.	2	141,75 930/5,56/1,18				284							
78	Цена поставщика	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.19.1-5.20, 5.15.2-5.15.6, 6.2-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт.	11	167,66 1100/5,56/1,18				1844							
79	Цена поставщика	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт.	7	106,69 700/5,56/1,18				747							
Раздел 3. Устройство пешеходной дорожки																
80	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта (срезка растительного слоя) с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,014	798,73		798,73	126,73	11		11	2			7,49	0,1
81	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (планировка поверхности основания)	1000 м3	0,0036	798,73		798,73	126,73	3		3				7,49	0,03
82	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (выемка грунта под основание)	1000 м3	0,0245	798,73		798,73	126,73	20		20	3			7,49	0,18
83	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0,019	2463,05		2463,05	385,1	47		47	7			22,76	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)</i>	1000 м3	0,019	550,13		550,13	79,38	10		10	2			4,69	0,09
85	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,009	2575,64	177,48	2373,76	232,49	23	2	21	2	15,72	0,14	13,88	0,12
86	ТСЦ-408-0162	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 средний	м3	0,97	127,13				123							
87	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	100 м2	0,075	4293,26	353,84	54,58		322	27	4		28,72	2,15		
88	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,016	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	241	30	157	14	139,52	2,23	49,84	0,8
89	ТСЦ-403-8368	Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3 (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	2	1688,34				3377							
90	ТЕР27-06-002-17	Устройство бетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,0075	42277,01	4100,37	5246,8	753,07	317	31	39	6	344,28	2,58	48,15	0,36
91	ТЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>изменение толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	1000 м2	-0,0075	2640,76	145,06	104,26	29,7	-20	-1	-1		12,18	-0,09	2,42	-0,02
92	ТСЦ-401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	1,38	577,75				797							
93	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2	0,067	32528,99	429,21	5950,28	827,17	2179	29	399	55	37,29	2,5	49,92	3,34
94	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>до толщины слоя 290 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)</i>	1000 м2	0,067	25701,76		3484,18	563,64	1722		233	38			35,14	2,35
95	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0,563	4479,96	906,11	91,05	12,38	2522	510	51	7	76,08	42,83	0,68	0,38
96	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	56,5	59,88				3383							
97	ТЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>на увеличение толщины слоя до 8 см ПЗ=1,3333 (ОЗП=1,3333; ЭМ=1,3333 к расх.; ЗПМ=1,3333; МАТ=1,3333 к расх.; ТЗ=1,3333; ТЗМ=1,3333)</i>	1000 м2	0,067	81225,18	977,55	5957,76	512,99	5442	65	399	34	75,54	5,06	30,37	2,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,067	55602,96	518,97	2984	322,26	3725	35	200	22	38,3	2,57	19,08	1,28
99	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на увеличение толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,067	13003,12	2,44	6,64		871				0,18	0,01		
100	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2	0,067	5815,85	200,81	834,34	112,19	390	13	56	8	16,72	1,12	6,58	0,44
101	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (местной) слоем 15 см механизированным способом	100 м2	0,309	400,55	392,55	8	0,95	124	122	2		35,08	10,84	0,07	0,02
102	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	0,309	61,21	61,21			19	19			5,47	1,69		
103	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,309	719,43	71,34	408,89	49,87	222	22	126	15	5,99	1,85	2,74	0,85
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									904017	15057	70284	7919		1223		470,98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									917768	18053	80928	9495		1406,44		541,62
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-29, 37-39, 41-45, 48, 69, 80-84, 30-31, 34, 46, 49-52, 56, 58-59, 61, 63-66, 71-72, 74, 85, 88, 90-91, 93-95, 97-100, 55, 87, 67-68, 70, 101-103, 73)									987	647	341	341				
Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-29, 37-39, 41-45, 48, 69, 80-84, 46, 49-52, 56, 58-59, 61, 63-66, 71-72, 74, 85, 88, 90-91, 93-95, 97-100, 55, 87, 67-68, 70, 101-103, 73)									12653	2350	10306	1239		183,4155		70,647
Заготовительно-складские расходы на материалы покупные ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) (Поз. 75-79)									111							
Накладные расходы									36715							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 1585) (Поз. 1-28)									1268							
95% ФОТ (от 1646) (Поз. 29, 37-39, 41-45, 48, 69, 80-84)									1564							
100% ФОТ (от 440) (Поз. 55, 87)									440							
105% ФОТ (от 71) (Поз. 73)									75							
115% ФОТ (от 1264) (Поз. 67-68, 70, 101-103)									1454							
118% ФОТ (от 3) (Поз. 47)									4							
122% ФОТ (от 27) (Поз. 49)									33							
130% ФОТ (от 310) (Поз. 46)									403							
142% ФОТ (от 22165) (Поз. 50-52, 56, 58-59, 61, 63-66, 71-72, 74, 85, 88, 90-91, 93-95, 97-100)									31474							
Сметная прибыль									24385							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 1585) (Поз. 1-28)									713							
50% ФОТ (от 1646) (Поз. 29, 37-39, 41-45, 48, 69, 80-84)									823							
63% ФОТ (от 3) (Поз. 47)									2							
65% ФОТ (от 71) (Поз. 73)									46							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70% ФОТ (от 440) (Поз. 55, 87)								308							
	80% ФОТ (от 27) (Поз. 49)								22							
	89% ФОТ (от 310) (Поз. 46)								276							
	90% ФОТ (от 1264) (Поз. 67-68, 70, 101-103)								1138							
	95% ФОТ (от 22165) (Поз. 50-52, 56, 58-59, 61, 63-66, 71-72, 74, 85, 88, 90-91, 93-95, 97-100)								21057							
	Итого								978868					1406,44		541,62
	В том числе:															
	Материалы								818787							
	Машины и механизмы								71433							
	ФОТ								27548							
	Накладные расходы								36715							
	Сметная прибыль								24385							
	ВСЕГО по смете								978868					1406,44		541,62

Начальник отд. 078

Т.М. Ковязина

Составил инженер-сметчик

Т.М. Шушпанова

13.05.14 г.

Ведущий инженер

В.В. Воронкова



ООО "ВЕТЕР"
т/ф: (495) 979-88-30, 8-901-519-88-30
г. Серпухов
9798830@mail.ru
www.veter93.ru

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ИЗ СЕРПУХОВА прайс-лист декабрь 2013



Знак дорожный по ГОСТ Р 52290-2004 основа - оцинкованная сталь 0.7 мм, световозвращающая плёнка - DM, тип А		типоразмер* (мм)	РОЗНИЦА** Цена в руб. с НДС
	1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, 2.3.1-2.4	(сторона 700)	850
		II (сторона 900)	930
	2.5	II (700x700)	1200
	2.6, 3.1 - 3.26, 3.31- 4.7 / 3.27-3.30	I (600x600)	1000/1100
		II (700x700)	1100/1200
	2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8 - 5.14, 5.19.1 - 5.20, 5.15.2 - 5.15.6, 6.2 - 6.8.3, 8.1.2, 8.13	I (600x600)	1000
		II (700x700)	1100
	4.8.1-4.8.3, 5.16 - 5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	I 600x900	1400
	7.1 - 7.18	II 700x1050	1700
	1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	I (600x300)	630
		II (700x350)	700
	5.23.2, 5.24.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	II 1050x350	880
	1.34.1 - 1.34.3	500x2500	3400
		500x1160	1700
		500x615	880
	8.22.1 - 8.22.3	II 500x1700	2400
знаки индивидуального проектирования	на металлокаркасе	КВ.М	от 3800
Стойка под знак		D=57 мм	1500
Хомут под знак			50
Световозвращающая плёнка DM, тип А		КВ.М	200

* I типоразмер предназначен для местных улиц и дорог.

II типоразмер предназначен для магистральных улиц, кроме скоростных; дорог в 2 -3 полосы.

** Скидка 5% при сумме заказа от 10 тыс. руб.; 10% при сумме заказа от 20 тыс. руб.