

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

" " " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24068-П
(пересчет сметы №24068)

на монтаж комплексной автоматизации силового оборудования системы отопления тепличного комплекса №2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 131-11-10-ЭМ, АК
Сметная стоимость 1185,867 тыс. руб.
строительных работ 0,741 тыс. руб.
монтажных работ 270,005 тыс. руб.
Средства на оплату труда 43,458 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2715,79 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. (к уровню цен на 01.01.2000 года) с переводом в текущие цены. К=4,38.

№ шп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					В том числе			В том числе			Всего	В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Шкафы и боксы.																		
1	ТЕРм08-03-572-06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 Электромонтажные работы на других объектах: НР (70 руб.): 95% от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.): 65% от ФОТ (74 руб.)	шт.	1	553,89	48,76	75,84	11,07	554	49	76	11	3,49	3,49	3,49	0,6	0,6	
2	цена поставщика	Щит металлический навесной, с монтажной панелью 650x800x250 (1200,49/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	239,92				240									
3	ТЕРм08-03-521-28	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148 руб.): 95% от ФОТ (156 руб.) СП (101 руб.): 65% от ФОТ (156 руб.)	шт.	2	293,77	62,25	2,51	0,18	588	125	5		4,15	8,3	8,3	0,01	0,02	
4	цена поставщика	Рубильник трехполюсный на 45А (400/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	2	78,94				158									
5	ТЕРм08-03-526-01	Монтаж автомата в шкафу, на ток, А, до: 25 Электромонтажные работы на других объектах: НР (39 руб.): 95% от ФОТ (420 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (420 руб.)	шт.	16	123,3	20,92	1,66	0,07	1973	335	27	1	1,56	24,96	24,96			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	цена поставщика	Термомагнитный однополюсный автомат на 6А 4,5кА с характеристикой С SH201L (131,33/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	3	25,92				78							
7	цена поставщика	Термомагнитный однополюсный автомат на 16А 4,5кА с характеристикой С SH 201L (138,06/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	1	27,25				27							
8	цена поставщика	Термомагнитный однополюсный автомат на 10А 4,5кА с характеристикой С SH 201L (386/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	2	76,18				152							
9	цена поставщика	Термомагнитный трехполюсный автомат на 4,5кА с характеристикой С SH 203L (405/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	9	79,93				719							
10	ТЕРм08-03-545-01	Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (52 руб.): 95% от ФОТ (55 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.)	шт.	1	203,08	43,86	2,69	0,07	203	44	3		3,31	3,31		
11	цена поставщика	Устройство дифференциального тока на 25А/30mA (1044,30/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	1	206,1				206							
12	ТЕРм08-03-529-05	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до: 12 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (714 руб.): 95% от ФОТ (752 руб.) СП (489 руб.): 65% от ФОТ (752 руб.)	шт.	12	287,28	49,89	2,48	0,15	3447	599	30		3,72	44,64	0,01	0,12
13	цена поставщика	Миниконтактор 4НО контакта, катушка 230В (705,60/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	12	139,25				1671							
14	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.)	шт.	2	34,95	6,41	7,03	0,72	70	13	14		0,52	1,04		
15	цена поставщика	Вспомогательный контактный блок 1НО и 1НЗ с боковым монтажом для контактора В7-40-00 (152,53/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	2	30,1				60							
16	ТЕРм08-03-529-03	Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: 160 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (133 руб.): 95% от ФОТ (140 руб.) СП (91 руб.): 65% от ФОТ (140 руб.)	шт.	2	309,73	55,32	3,75	0,3	619	111	8		3,96	7,92	0,02	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	цена поставщика	Модульный контактор (1075,28/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	2	212,21				424							
18	ТЕРм11-01-001-01 цена	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (86 руб.): 80% от ФОТ (107 руб.) СП (64 руб.): 60% от ФОТ (107 руб.)	шт.	12	34,95	6,41	7,03	0,72	419	77	84	9	0,52	6,24		
19	цена поставщика	Тепловое реле Т7 DU 4,0 (1305,37/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	2	257,62				515							
20	цена поставщика	Тепловое реле Т7 DU 0,6 (1285/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	9	253,6				2282							
21	цена поставщика	Тепловое реле Т7 DU 6,0 (1300/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	1	256,56				257							
22	ТЕРм10-01-001-08 цена	Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных <i>Монтаж оборудования:</i> НР (39 руб.): 80% от ФОТ (49 руб.) СП (29 руб.): 60% от ФОТ (49 руб.)	шт.	9	4,93	4,08	0,85	0,17	44	37	7	2	0,34	3,06	0,01	0,09
23	цена поставщика	Реле 2ПК, катушка 230VАС и розетка на рейку (197/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	8	38,88				311							
24	цена поставщика	Реле 2ПК, катушка 24VDC и розетка на рейку (113,83/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	1	22,46				22							
25	ТЕРм11-01-001-01 цена	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 <i>Монтаж оборудования:</i> НР (172 руб.): 80% от ФОТ (215 руб.) СП (129 руб.): 60% от ФОТ (215 руб.)	шт.	24	34,95	6,41	7,03	0,72	839	154	169	17	0,52	12,48		
26	цена поставщика	Предохранитель 1,0А и 2,0А (1,53/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	24	0,3				7							
27	цена поставщика	Держатель плавких вставок на DIN-рейку (47,77/1,18/4,38*1,02) <i>Монтаж оборудования</i>	шт	24	9,43				226							
28	ТЕРм08-03-522-01 цена	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до: 250 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)	шт.	1	142,63	24,3	1,28	0,15	143	24	1		1,62	1,62	0,01	0,01
29	цена поставщика	Трехпозиционный переключатель на дверцу шкафа (132,31/1,18/4,38*1,02) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт	1	26,11				26							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Монтаж оборудования: НР (240 руб.): 80% от ФОТ (300 руб.) СП (180 руб.): 60% от ФОТ (300 руб.)	шт.	10	24,02	24,02			240	240			2	20		
31	цена поставщика	Кнопка "ПУСК/СТОП" красной-зеленой на дверцу шкафа (35,95/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	10	7,09				71							
32	цена поставщика	Кнопка "ПУСК" зеленая на дверцу шкафа (40,05/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	1	7,9				8							
33	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1119 руб.): 95% от ФОТ (1178 руб.) СП (766 руб.): 65% от ФОТ (1178 руб.)	шт.	56	27,59	15,32	9,21	1,48	1545	858	516	83	1,13	63,28	0,08	4,48
34	цена поставщика	Желтая сигнальная лампа со встроенным светодиодом на дверцу шкафа (118,18/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	2	23,32				47							
35	цена поставщика	Зеленая сигнальная лампа со встроенным светодиодом на дверцу шкафа (86,66/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	12	17,1				205							
36	цена поставщика	Красная сигнальная лампа со встроенным светодиодом на дверцу шкафа (86,66/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	42	17,1				718							
37	ТЕРм10-04-030-04	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Колодка клеммная на 20 клемм Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (2593 руб.): 92% от ФОТ (2819 руб.) СП (1832 руб.): 65% от ФОТ (2819 руб.)	шт.	196	27,58	11,49			5406	2252			1	196		
38	цена поставщика	Клемник на DIN-рейку, 4 кв.мм (21,16/1,18/4,38*1,02) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	шт	196	4,18				819							
39	ТЕРм08-03-591-08	Розетка Электромонтажные работы на других объектах: НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)	100 шт.	0,01	1553,96	603,5	21,69	1,48	16	6			43,2	0,43	0,08	
40	цена поставщика	Розетка на DIN-рейку (2526,28/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	498,57				499							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕРм08-03-572-06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1200x1000 Электромонтажные работы на других объектах: НР (284 руб.): 95% от ФОТ (299 руб.) СП (194 руб.): 65% от ФОТ (299 руб.)	шт.	4	553,89	48,76	75,84	11,07	2216	195	303	44	3,49	13,96	0,6	2,4
42	цена поставщика	Щит металлический навесной, с монтажной панелью 500x650x220 (378,49/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	4	74,7				299							
43	цена поставщика	Шина 8x12мм (41,6/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	6	8,21				49							
44	цена поставщика	Изолятор желтого цвета на DIN-рейку (377/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	7	74,4				521							
45	цена поставщика	Изолятор синего цвета на DIN-рейку (377/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	6	74,4				446							
46	ТЕРм08-03-521-28	Рубильник на шпите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 Электромонтажные работы на других объектах: НР (74 руб.): 95% от ФОТ (78 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (78 руб.)	шт.	1	293,77	62,25	2,51	0,18	294	62	3		4,15	4,15	0,01	0,01
47	цена поставщика	Рубильник трехполюсный на 45А (958/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	189,06				189							
48	ТЕРм08-03-526-01	Монтаж: автомат в шкафу, на ток, А, до: 25 Электромонтажные работы на других объектах: НР (250 руб.): 95% от ФОТ (263 руб.) СП (121 руб.): 65% от ФОТ (263 руб.)	шт.	10	123,3	20,92	1,66	0,07	1233	209	17	1	1,56	15,6		
49	цена поставщика	Термомагнитный однополюсный автомат на 6А 4,5кА с характеристикой С SH201L (130,71/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	25,8				26							
50	цена поставщика	Термомагнитный трехполюсный автомат на 20А 4,5кА с характеристикой С SH 203L (475/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	93,74				94							
51	цена поставщика	Термомагнитный трехполюсный автомат на 32А 4,5кА с характеристикой С SH 203L (386/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	2	76,18				152							
52	цена поставщика	Термомагнитный трехполюсный автомат на 10А 4,5кА с характеристикой С SH 203L (405/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	6	79,93				480							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕРм08-03-521-28	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148 руб.); 95% от ФОТ (156 руб.) СП (101 руб.); 65% от ФОТ (156 руб.)	шт.	2	293,77	62,25	2,51	0,18	588	125	5		4,15	8,3	0,01	0,02
54	цена поставщика	Рубильник трехполюсный на 45А (400/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт.	2	78,94				158							
55	ТЕРм08-03-529-03	Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: 160 Электромонтажные работы на других объектах: НР (63 руб.); 95% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.); 65% от ФОТ (68 руб.)	шт.	1	309,73	55,32	3,75	0,3	310	55	4		3,96	3,96	0,02	0,02
56	цена поставщика	Модульный контактор (586/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	115,65				116							
57	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 Монтаж оборудования: Монт (172 руб.); 80% от ФОТ (215 руб.) СП (129 руб.); 60% от ФОТ (215 руб.)	шт.	24	34,95	6,41	7,03	0,72	839	154	169	17	0,52	12,48		
58	цена поставщика	Держатель плавких вставок на DIN-рейку (40,50/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт.	24	8				192							
59	цена поставщика	Предохранитель 1,0А и 2,0А (1,54/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт.	24	0,3				7							
60	ТЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Монтаж оборудования: НР (240 руб.); 80% от ФОТ (300 руб.) СП (180 руб.); 60% от ФОТ (300 руб.)	шт.	10	24,02	24,02			240	240				2	20	
61	цена поставщика	Кнопка "ПУСК/СТОП" красная на дверцу шкафа (315,95/1,15/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт.	10	62,35				624							
62	ТЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ) масса, кг, до: 5 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (132 руб.); 92% от ФОТ (143 руб.) СП (93 руб.); 65% от ФОТ (143 руб.)	шт.	9	13,31	12,51	0,8	0,16	120	113	7	1	1,03	9,27	0,01	0,09
63	цена поставщика	Двухканальный измеритель-регулятор с универсальными входами настенного монтажа (1089,23/1,18/4,38*1,02) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	шт.	9	214,96				195							
64	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания Монтаж оборудования: НР (494 руб.); 80% от ФОТ (618 руб.) СП (371 руб.); 60% от ФОТ (618 руб.)	шт.	3	270,07	157,66	33,82	6,87	810	473	101	21	10,1	30,3	0,44	1,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	цена поставщика	Блок питания БП-63 (1770/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	3	349,32				1048							
66	ТЕРм08-03-572-03 цена	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 63% от ФОТ (45 руб.)	шт.	1	323,35	32,41	29,64	3,69	323	32	30	4	2,32	2,32	0,2	0,2
67	цена поставщика	Щит распределительный металлический навесной, IP54 (1037/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	204,66				205							
68	ТЕРм08-03-603-01 цена	Ящик с понижающим трансформатором Электромонтажные работы на других объектах: НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 63% от ФОТ (26 руб.)	шт.	1	39,08	19,98	5,11	0,74	39	20	5	1	1,43	1,43	0,04	0,04
69	цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором (760/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	149,99				150							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 37-38, 62-63)																
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 37-38, 62-63)																
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2 (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 37-38, 62-63)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 1822) (Поз. 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65)																
92% ФОТ (от 2961) (Поз. 37-38, 62-63)																
95% ФОТ (от 3751) (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 1822) (Поз. 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65)																
65% ФОТ (от 6712) (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 37-38, 62-63)																
Итого по разделу 1 Шкафы и блоки :																
Электромонтажные работы на других объектах																
Монтаж оборудования																
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
					39557	6602			294	284	9	9		518,54		9,46
					42692	8264			955		956			622,24		11,35
									1886	1377	510	45		103,708		1,892
									7745							
									1458							
									2724							
									3563							
									5456							
									1093							9,55
									4363							1,69
									29825					249,2		0,11
									12538					126,72		11,35
									13530					246,32		
									55893					622,24		
									31371							
									3057							
									8534							
									7745							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Шкафы и боксы.																
5456																
58893																
622,24																
11,35																
Раздел 2. Элементы КИПиА, устанавливаемые по месту																
70	ТЕРм11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I Монтаж оборудования: НР (202 руб.): 80% от ФОТ (252 руб.) СП (151 руб.): 60% от ФОТ (252 руб.)	КОМПЛ.	3	104,86	61,78	33,34	5,34	315	185	100	16	4,49	13,47	0,3	0,9
71	цена поставщика	Сигнализатор загазованности СН4 накладной (9145/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	2	1804,79				3610							
72	цена поставщика	Сигнализатор загазованности СО накладной (11092/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	1	2189,04				2189							
73	ТЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное Электромонтажные работы на других объектах: НР (764 руб.): 95% от ФОТ (804 руб.) СП (523 руб.): 65% от ФОТ (804 руб.)	шт.	21	57,46	30,51	0,46	0,07	1207	641	10	1	2,25	47,25		
74	цена поставщика	Датчик давления с диапазоном давления 0...10кПа (2570/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	507,2				507							
75	цена поставщика	Датчик температуры с диапазоном +30 град...+150 град.С (3610/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	13	712,44				9262							
76	цена поставщика	Датчик комнатной температуры с диапазоном 0 град... +50 град.С (860/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	7	169,72				1188							
77	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 Монтаж оборудования: НР (66 руб.): 80% от ФОТ (82 руб.) СП (49 руб.): 60% от ФОТ (82 руб.)	шт.	9	8,31	7,26			75	65			0,52	4,68		
78	цена поставщика	Дифференциальное реле (1970/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	9	388,79				3499							
79	ТЕРм11-01-001-02	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 2 Монтаж оборудования: НР (6 руб.): 80% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 60% от ФОТ (8 руб.)	шт.	1	41,03	6,41	8,07	0,72	41	6	8	1	0,52	0,52		
80	цена поставщика	Набор для устройства держателя (1832/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	1	361,55				362							
81	ТЕРм10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (1224 руб.): 92% от ФОТ (1330 руб.) СП (865 руб.): 65% от ФОТ (1330 руб.)	шт.	1	1411,87	1004,8	285,15	57,91	1412	1005	285	58	74,1	74,1	3,71	3,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	цена поставщика	Станция охранно-пожарной сигнализации с блоком питания (10194,25/1,18/4,38*1,02) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	шт	1	2011,87				2012							
83	ТЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели Электромонтажные работы на других объектах: НР (17 руб.); 95% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.); 65% от ФОТ (18 руб.)	100 шт.	0,01	3475	1371,85	477,94	41,34	35	14	5		98,2	0,98	2,24	0,02
84	цена поставщика	Световой указатель "ВЫХОД" (530/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	104,6				105							
85	ТЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя Монтаж оборудования: НР (24 руб.); 80% от ФОТ (30 руб.) СП (18 руб.); 60% от ФОТ (30 руб.)	шт.	5	8,86	4,75	1,03		44	24	5		0,35	1,75		
86	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (16 руб.); 92% от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.); 65% от ФОТ (17 руб.)	шт.	1	13,67	12,78			14	13			1			
87	цена поставщика	Извещатель пожарный ручной (178/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	1	35,13				35							
88	ТЕРм10-08-002-05	Извещатели ОС автоматические ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле Монтаж оборудования: НР (10 руб.); 80% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.); 60% от ФОТ (13 руб.)	шт.	1	13,42	11,39			13	11			0,84	0,84		
89	цена поставщика	Датчик разбития стекла (500/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	1	98,68				99							
90	ТЕРм10-08-002-04	Извещатели ОС на движение Монтаж оборудования: НР (10 руб.); 80% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.); 60% от ФОТ (13 руб.)	шт.	1	13,35	11,39			13	11			0,84	0,84		
91	цена поставщика	Датчик движения (150/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	1	29,6				30							
92	ТЕРм10-08-003-02	Извещатель ПС комбинированный дымовой Монтаж оборудования: НР (104 руб.); 80% от ФОТ (130 руб.) СП (28 руб.); 60% от ФОТ (130 руб.)	шт.	2	58,25	51,77	0,18		117	104			3,6	7,2		
93	цена поставщика	Извещатель ПС комбинированный дымовой (212/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	2	41,84				84							
94	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей Монтаж оборудования: НР (682 руб.); 80% от ФОТ (852 руб.) СП (511 руб.); 60% от ФОТ (852 руб.)	шт.	2	338,48	340,32	0,31		717	681	1		24	48		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	цена поставщика	GSM-модем с антенной и БП (8250/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	2	1628,16				3256							
96	ТЕРм11-03-001-01 прим. цена поставщика	Монтаж резисторы, диоды Монтаж оборудования: НР (29 руб.); 80% от ФОТ (36 руб.) СП (22 руб.); 60% от ФОТ (36 руб.) резистор (1,58/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	4	8,31	7,26			33	29			0,52	2,08		
98	ТЕРм08-03-591-03 цена поставщика	Выключатель: полуперметический и терметический Электромонтажные работы на других объектах: НР (38 руб.); 95% от ФОТ (40 руб.) СП (28 руб.); 65% от ФОТ (40 руб.) Выключатель одноклавишный наружной установки (79,18/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	100 шт.	0,03	1680,47	1061,72	62,92	3,69	50	32	2		76	2,28		0,01
99	цена поставщика	Выключатель (79,18/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	3	15,63				47							
100	ТЕРм08-03-591-11 цена поставщика	Розетка штепсельная: трехполюсная Электромонтажные работы на других объектах: НР (1224 руб.); 95% от ФОТ (1288 руб.) СП (837 руб.); 65% от ФОТ (1288 руб.) Розетка двухполюсная с заземлением (351/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	100 шт.	1	1839,08	1025,4	27,62	4,43	1839	1025	28		73,4	73,4	0,24	0,24
101	цена поставщика	Светильник настенный с лампой накаливания (168/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	69,27				69							
102	ТЕРм08-03-593-05 цена поставщика	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды Электромонтажные работы на других объектах: НР (11646 руб.); 95% от ФОТ (12259 руб.) СП (7968 руб.); 65% от ФОТ (12259 руб.) Светильник настенный с лампой накаливания (168/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	100 шт.	5	6154,24	1304,8	1595,25	653,93	30771	6524	7976	3270	93,4	467	41,6	208
103	цена поставщика	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10 Электромонтажные работы на других объектах: НР (52 руб.); 95% от ФОТ (63 руб.) СП (36 руб.); 65% от ФОТ (55 руб.) Коробка монтажная накладная на 2 модуля (220/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	203,08	43,86	2,69	0,07	203	44	3		3,31	3,31		
104	ТЕРм08-03-545-01 цена поставщика	Зуммер (64/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	12,63				13							
105	цена поставщика	Индикатор красного цвета (60/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	11,84				12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 70-72, 77-80, 85, 87-96, 73-76, 83-84, 97-107, 81-82, 86)																
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 70-72, 77-80, 85, 87-96, 73-76, 83-84, 97-107, 81-82, 86)																
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 70-72, 77-80, 85, 87-96, 73-76, 83-84, 97-107, 81-82, 86)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 1419) (Поз. 70-72, 77-80, 85, 87-96)																
92% ФОТ (от 1346) (Поз. 81-82, 86)																
95% ФОТ (от 1462) (Поз. 73-76, 83-84, 97-107)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 1419) (Поз. 70-72, 77-80, 85, 87-96)																
65% ФОТ (от 15808) (Поз. 73-76, 83-84, 97-107, 81-82, 86)																
Итого по разделу 2 Элементы КИПиА, устанавливаемые по месту :																
Монтаж оборудования																
Электромонтажные работы на других объектах																
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Элементы КИПиА, устанавливаемые по месту																
Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция																

108	ТЕРм08-02-403-03	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах Электромонтажные работы на других объектах: НР (6940 руб.): 95% от ФОТ (7305 руб.) СП (4748 руб.): 65% от ФОТ (7305 руб.)	100 м	10,2	2728,92	490,25	181,56	81,93	27835	5001	1852	836	37	377,4	5,27	53,75
109	ТСЦ15-500-9001-700	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3x1.5 мм2 Материалы для монтажных работ	1000м	0,225	7817,7				1759							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ТСЦ5-500-9001-701	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3x2.5 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,01	11319				113							
111	ТСЦ5-500-9001-717	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 4x1.5 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,405	10516				4259							
112	ТСЦ5-500-9001-727	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 5x2.5 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,02	21516				430							
113	ТСЦ5-500-9001-728	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 5x4 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,05	34638				1732							
114	ТСЦ5-503-0046-11	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, марки КВВГнг сеч. 4x1.0 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,225	7982,5				1796							
115	ТСЦ5-503-0046-12	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, марки КВВГнг сеч. 5x1.0 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,06	9146,4				549							
116	ТСЦ5-503-0046-13	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, марки КВВГнг сеч. 7x1.0 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,025	12123				303							
117	ТЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (45 руб.): 95% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.)	100 м	1,05	172,84	22,26	29,53	12,86	181	23	31	14	1,68	1,76	0,82	0,86
118	ТСЦ5-507-9001-243	Провода на напряжение до 380 В со скрученными жилами, гибкие, марки ПВС сеч. 2x1 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,105	4377,5				460							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	ТСЦ5-507-9001-248	Провода на напряжение до 380 В со скрученными жилами, гибкие, марки ПВС сеч. 3x1 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,385	5572,3				2145							17
120	ТЕРм08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (67 руб.): 95% от ФОТ (71 руб.) СП (46 руб.): 65% от ФОТ (71 руб.)</i>	100 м	0,1	2728,92	490,25	181,56	81,93	273	49	18	8	37	3,7	5,27	0,53
121	ТЕРм08-02-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м	0,1	352,58	74,33	18,41	2,95	35	7	2		5,61	0,56	0,16	0,02
122	ТЕРм08-02-403-03	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (3299 руб.): 95% от ФОТ (3473 руб.) СП (2257 руб.): 65% от ФОТ (3473 руб.)</i>	100 м	4,85	2728,92	490,25	181,56	81,93	13235	2378	881	397	37	179,45	5,27	25,56
123	ТСЦ5-500-9001-01003	Кабель монтажный многожильный с пластмассовой изоляцией с жилами из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией в оплетке из медных проволок поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке МКЭШ сеч. 2x0,75 <i>Материалы для монтажных работ</i>	км	0,455	5738				2611							
124	ТСЦ5-500-9001-01006	Кабель монтажный многожильный с пластмассовой изоляцией с жилами из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией в оплетке из медных проволок поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке МКЭШ сеч. 3x0,75 <i>Материалы для монтажных работ</i>	км	0,02	6907				138							
125	ТСЦ5-500-9001-01012	Кабель монтажный многожильный с пластмассовой изоляцией с жилами из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией в оплетке из медных проволок поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке МКЭШ сеч. 7x0,75 <i>Материалы для монтажных работ</i>	км	0,01	12030				120							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	ТЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечение, мм ² , до: 6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3 руб.); 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.); 65% от ФОТ (3 руб.)	100 м	0,1	172,84	22,26	29,53	12,86	17	2	3	1	1,68	0,17	0,82	0,08
127	ТСП5-507-0254	Провода силовые для электрических установок на напряжении до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм ² Материалы для монтажных работ	1000м	0,01	13190				132							
128	ТЕРм10-01-055-05	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 3 кг, по стене кирпичной НР (32 руб.); 80% от ФОТ (40 руб.) СП (24 руб.); 60% от ФОТ (40 руб.)	100 м кабеля	0,05	2517,06	613,44	150,65	30,6	126	31	8	2	48	2,4	1,96	0,1
129	цена поставщика	Кабель контроля с парноскрученными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика экранированный 4x2x0,5 (17,94/1,18/4,38*1,02) Электромонтажные работы на других объектах	м	5	3,54				18							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 108, 117, 120-122, 126, 129, 128)																
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиДС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 108, 117, 120-122, 126, 129, 128)																
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 108, 117, 120-122, 126, 129, 128)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 40) (Поз. 128)																
95% ФОТ (от 10909) (Поз. 108, 117, 120-122, 126, 129)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 40) (Поз. 128)																
65% ФОТ (от 10909) (Поз. 108, 117, 120-122, 126, 129)																
Итого по разделу 3 Кабельно-проводниковая продукция :																
Электромонтажные работы на других объектах																
Материалы для монтажных работ																
Монтаж оборудования																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Кабельно-проводниковая продукция																
Раздел 4. Монтажные изделия и материалы																
Итого																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	ТЕРм12-12-005-01	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 10 Монтаж оборудования: НР (146 руб.); 80% от ФОТ (182 руб.) СП (109 руб.); 60% от ФОТ (182 руб.)	шт.	3	55,33	48,82	3,7		166	146	11		3,6	10,8		17
131	цена поставщика	импульсная трубка L=2м для датчиков давления АДН (1200/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	3	236,82				710							
132	ТЕРм08-02-409-06	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1223 руб.); 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.); 65% от ФОТ (1287 руб.)	100 м	4	1458,32	253,08	35,46	4,06	5833	1012	142	16	19,1	76,4	0,22	0,88
133	цена поставщика	Гофротруба из загущающего ПВХ-пластиката (5,3/1,18/4,38*1,02) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	359,6	1,05				378							
134	ТЕРм10-01-038-08 прим.	Монтаж: кабель канал металлический Монтаж оборудования: НР (2050 руб.); 80% от ФОТ (2562 руб.) СП (1537 руб.); 60% от ФОТ (2562 руб.)	1 м	208	11,68	9,37	2,31	0,47	2429	1949	480	98	0,78	162,24	0,03	6,24
135	цена поставщика	кабель-канал перфорированный (25x40) 35,54/1,18/4,38*1,02 Электромонтажные работы на других объектах	м	12	7,01				84							
136	цена поставщика	кабель-канал перфорированный (40x40) 48,06/1,18/4,38*1,02 Электромонтажные работы на других объектах	м	6	9,48				57							
137	цена поставщика	кабель-канал перфорированный (80x60) 60,80/1,18/4,38*1,02 Электромонтажные работы на других объектах	м	160	12				1920							
138	цена поставщика	кабель-канал перфорированный (25x30) 26,5/1,18/4,38*1,02 Электромонтажные работы на других объектах	м	10	5,23				52							
139	цена поставщика	Крышка для металлического лотка (50x15) 44/1,18/4,38*1,02 Электромонтажные работы на других объектах	м	10	8,68				87							
140	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (331 руб.); 92% от ФОТ (360 руб.) СП (234 руб.); 65% от ФОТ (360 руб.)	шт.	6	57,66	48,04			346	288			4	24		
141	ТСЦ5-551-0012	Зажим с ушком (тип ЗУ) (КС-040) Материалы для монтажных работ	шт	8	58,1				465							
142	ТСЦ5-512-0006	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 Материалы для монтажных работ	шт	1	65				65							

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
143	ТСЦS-512-0001	Коробка распределительная IP55 Материалы для монтажных работ	шт	5	6,2				31														
144	цена поставщика	Ввод гибкий для труб наружным диаметром 25-70мм, L=42,5мм 141,5/1,18/4,38*1,02 Материалы для монтажных работ	шт	4	27,93				112														
145	ТЕРм12-10-002-02	Устройство отборное Монтаж оборудования: НР (138 руб.); 80% от ФОТ (172 руб.) СП (103 руб.); 60% от ФОТ (172 руб.)	1000 шт.	0,009	19322,42	15187,2	3702,36	2,19	174	137	33		1120	10,08	0,14								
146	цена поставщика	Устройство отборное (680/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	9	134,2				1208														
147	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа Монтаж оборудования: НР (98 руб.); 80% от ФОТ (122 руб.) СП (73 руб.); 60% от ФОТ (122 руб.)	100 шт.	0,11	3509,57	886,82	471,65	0,16	386	98	52		65,4	7,19	0,01								
148	цена поставщика	Бобышка (60/1,18/4,38*1,02) Монтаж оборудования	шт	11	11,84				130														
149	ТЕРм10-04-030-04	Дополнительная установка деталей на пультгах и панелях. Колодка клеммная на 20 клемм Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (1588 руб.); 92% от ФОТ (1726 руб.) СП (1122 руб.); 65% от ФОТ (1726 руб.)	шт.	120	27,58	11,49			3310	1379			1	120									
150	цена поставщика	Клеммная коробка (1116,14/1,18/4,38*1,02) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	шт	4	220,27				881														
151	ТЕРм08-02-409-06	Труба виниловая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 Электромонтажные работы на других объектах: НР (152 руб.); 95% от ФОТ (160 руб.) СП (104 руб.); 65% от ФОТ (160 руб.)	100 м	0,5	1458,32	253,08	35,46	4,06	729	127	18	2	19,1	9,55	0,22	0,11							
152	цена поставщика	Труба ПВХ Ду20мм (36,8/1,18/4,38*1,02) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	50	7,26				363														
153	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50x50x5 Электромонтажные работы на других объектах: НР (106 руб.); 95% от ФОТ (112 руб.) СП (73 руб.); 65% от ФОТ (112 руб.)	10 шт.	0,6	934,08	141,77	58,78	7,01	572	85	35	4	10,7	6,42	0,38	0,23							
154	ТЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 Электромонтажные работы на других объектах: НР (60 руб.); 95% от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.); 65% от ФОТ (63 руб.)	100 м	0,2	2344,23	251,75	72,63	7,01	469	50	15	1	19	3,8	0,38	0,08							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																20957	5271	786	121		430,48		7,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 130-131, 134, 145-148, 132, 135-139, 151, 153-154, 140, 149-150)																
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиДС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 130-131, 134, 145-148, 132, 135-139, 151, 153-154)																
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 130-131, 134, 145-148, 132, 135-139, 151, 153-154, 140, 149-150)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 3038) (Поз. 130-131, 134, 145-148)																
92% ФОТ (от 2087) (Поз. 140, 149-150)																
95% ФОТ (от 1624) (Поз. 132, 135-139, 151, 153-154)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 3038) (Поз. 130-131, 134, 145-148)																
65% ФОТ (от 3711) (Поз. 132, 135-139, 151, 153-154, 140, 149-150)																
Итого по разделу 4 Монтажные изделия и материалы :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 4 Монтажные изделия и материалы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 73-76, 83-84, 97-108, 117, 120-122, 126, 129, 132, 135-139, 151, 153-154, 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 70-72, 77-80, 85, 87-96, 128, 130-131, 134, 145-148, 37-38, 62-63, 81-82, 86, 140, 149-150)																
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиДС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 73-76, 83-84, 97-108, 117, 120-122, 126, 129, 132, 135-139, 151, 153-154, 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 70-72, 77-80, 85, 87-96, 128, 130-131, 134, 145-148, 37-38, 62-63, 81-82, 86, 140, 149-150)																
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 73-76, 83-84, 97-108, 117, 120-122, 126, 129, 132, 135-139, 151, 153-154, 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 70-72, 77-80, 85, 87-96, 128, 130-131, 134, 145-148, 37-38, 62-63, 81-82, 86, 140, 149-150)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 6319) (Поз. 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 70-72, 77-80, 85, 87-96, 128, 130-131, 134, 145-148)																
92% ФОТ (от 6394) (Поз. 37-38, 62-63, 81-82, 86, 140, 149-150)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95% ФОТ (от 30745)	(Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 73-76, 83-84, 97-108, 117, 120-122, 126, 129, 132, 135-139, 151, 153-154)								29208							
Сметная прибыль									27931							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 6319)	(Поз. 14-15, 18-27, 30-32, 57-61, 64-65, 70-72, 77-80, 85, 87-96, 128, 130-131, 134, 145-148)								3791							
65% ФОТ (от 37139)	(Поз. 1-13, 16-17, 28-29, 33-36, 39-56, 66-69, 73-76, 83-84, 97-108, 117, 120-122, 126, 129, 132, 135-139, 151, 153-154, 37-38, 62-63, 81-82, 86, 140, 149-150)								24140							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									741							
Итого Монтажные работы									270005					2715,79		372,94
Итого									270746					2715,79		372,94
В том числе:																
Материалы									138903							
Машины и механизмы									26498							
ФОТ									43458							
Накладные расходы									40145							
Сметная прибыль									27931							
Пересчет цен в текущие 270 746 * 4,38																
ВСЕГО по смете																
									1185867					2715,79		372,94

Составил: инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Каминин

Расценки проверил: инженер-сметчик отд. 072  В. В. Воронкова