

### ЧАСТЬ 3 «Техническая часть»

**1. Наименование работ:** Замена въездных ворот площадки "Царицыно" ФГУП "ВНИИА"

**2. Перечень и объемы работ:**

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем
1	Демонтаж ворот с коробками стальными, с распахивающимися полотнами и калитками (существующие ворота распашные, стальная коробка, деревянное заполнение, размер 5,1(н) x 4,1 м(б) = 2 шт.	м2	41,82
2	Установка ворот с коробками стальными, с распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (Ворота распашные, стальная коробка, обшивка стальным листом, верхняя часть в виде глухой металлической рамы под остекление, с калиткой размером 2,0 (н) x 0,95м (б), размер ворот 5,1(н) x 4,1 м(б) = 2 шт.	м2	41,82
3	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей ворот	м3	3,833
4	Обшивка ворот фанерой с одной стороны	м2	38,33
5	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	м2	4,10
6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений ворот	м2	38,33
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз акриловой грунтовкой	м2	44,8
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией	м2	44,8
9	Погрузка и вывоз мусора	т	2,0

**3. Прочие условия:**

Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.