

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Северо-западный  
территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

 / Замаскин Д.Н. /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.

**Дефектная ведомость**

на выполнение работ по капитальному ремонту окон в здании № 58

Наименование структурного подразделения: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона

Инвентарный номер: 20011

№ п/п	Описание дефекта	Выполняемые ремонтные работы			Примечание
		Наименование	Ед. изм.	К-во	
1	2	3	4	5	6
		<b>Демонтажные работы</b>			
1	Разрушение стеклоблоков, большие теплопотери.	Разборка стеклоблоков	м3	25,58	
2		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами	т	18	
3		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	т	18	
		<b>Монтаж газобетонных стен</b>			
4		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	м2	121	
5		Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	м3	28,8	
6		Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0666	
7		Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)	т	0,2806	
		<b>Монтаж окон</b>			
8		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	67,4	
9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	п.м.	39,3		
	<b>Устройство сайдинга</b>				
10	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): сайдингом с пароизоляцией	м2	228,109		

Составил:



/ Лушкин А. А. /

Проверил:



/ Ипатов С.Р. /