

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Димитровградский»
ФГУП «НО РАО»Заместитель директора по
эксплуатации ФГУП «НО РАО»

А.Ю. Карасев

А.С. Баринов

« ___ » _____ 2015г.

« ___ » _____ 2015 г.

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

«Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»

№	Наименование	Ед. измерения	Кол.	Примеч.
S=6,55x6,23=40,8 м²; P=25,56 пм; H=3,8 м				
1.	Разборка покрытий полов из пластика	м ²	40,8	
2.	Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м ²	40,8	
3.	Выравнивание полов цементной стяжкой	м ²	40,8	
4.	Устройство стяжек цементных (полов) толщиной 20 мм	м ²	40,8	
5.	Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой, стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях)	м ²	40,8	
6.	Очистка поверхности потолка	м ²	40,8	
7.	Простая окраска масляными составами по штукатурке потолков	м ²	40,8	
8.	Очистка поверхности стен	м ²	97,12	
9.	Простая окраска масляными составами по штукатурке стен	м ²	97,12	
10.	Разборка деревянных заполнений дверного проема	м ²	2,94	
11.	Установка блока в дверном проеме	м ²	2,94	
12.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
13.	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	1	
14.	Установка и крепление наличников	м	10,94	
Электромонтажные работы				
15.	Замена выключателей	шт.	3,0	
16.	Замена светильников с лампами накаливания	шт.	4,0	
17.	Замена розеток	шт.	12,0	

Составил

А.В.Кузьмин

Проверил

Ю.В.Нуждов